

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 6 阿土 羽ノ浦福井線 (明谷橋) 阿南・長生 橋梁修繕工事 (担い手確保型) (着手日指定型) |    |         | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |    |
|---------------|--|----|---------|--------------|-------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格   | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回)      | 数量増減              | 摘要 |
| 橋梁保全工事        |  | 式  |         | 1            |                   |    |
| 工場製作工         |  | 式  |         | 1            |                   |    |
| 支承補修工         |  | 式  |         | 1            |                   |    |
| 下部工ブラケット      |  | 基  |         | 4            |                   |    |
| 主桁補強材         |  | t  |         | 0.22         |                   |    |
| 主桁補修工         |  | 式  |         | 1            |                   |    |
| ピンチプレート       |  | t  |         | 0.02         |                   |    |
| 当て板           |  | t  |         | 0.01         |                   |    |
| 工場純工事費        |  | 式  |         | 1            |                   |    |
| (工場製作原価)      |  | 式  |         | 1            |                   |    |
| 橋梁保全工事        |  | 式  |         | 1            |                   |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名                      | R 6 阿土 羽ノ浦福井線 (明谷橋) 阿南・長生 橋梁修繕工事 (担い手確保型) (着手日指定型) |    |         | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |    |
|--------------------------|--|----|---------|--------------|-------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別            | 規格   | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回)      | 数量増減              | 摘要 |
| 橋梁付属物工                   |  | 式  |         | 1            |                   |    |
| 伸縮継手工                    |  | 式  |         | 1            |                   |    |
| 鋼・ゴム製伸縮装置補修<br>A1<br>夜間  | 工種:補修, 伸縮装置本体型式:普通型, 仕様:2車線相当, 伸縮装置本体材料の計上:有り      | m  |         | 11.7         |                   |    |
| 鋼・ゴム製伸縮装置補修<br>A2<br>夜間  | 工種:補修, 伸縮装置本体型式:普通型, 仕様:2車線相当, 伸縮装置本体材料の計上:有り      | m  |         | 11.2         |                   |    |
| 鋼・ゴム製伸縮装置補修<br>縦目地<br>夜間 | 工種:補修, 伸縮装置本体型式:普通型, 仕様:2車線相当, 伸縮装置本体材料の計上:有り      | m  |         | 19.3         |                   |    |
| 二次止水材設置<br>A1, A2        | 樋型   | m  |         | 22.9         |                   |    |
| 二次止水材設置<br>縦目地           | 現場打ち   | m  |         | 19.3         |                   |    |
| 付属品等材料費                  |  | 式  |         | 1            |                   |    |
| 橋梁補修工                    |  | 式  |         | 1            |                   |    |
| 支承補修工                    |  | 式  |         | 1            |                   |    |
| 下部エブラケット取付               |  | 組  |         | 4            |                   |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名                   | R 6 阿土 羽ノ浦福井線(明谷橋) 阿南・長生 橋梁修繕工事(担い手確保型)(着手日指定型)                  |     |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |    |
|-----------------------|--|-----|--------|--------------|-------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別         | 規格   | 単位  | 数量(前回) | 数量(今回)       | 数量増減              | 摘要 |
| 主桁補強                  |  | 部材  |        | 4            |                   |    |
| ジャッキアップ               |  | 基   |        | 4            |                   |    |
| 沓座モルタル打替              |  | 基   |        | 2            |                   |    |
| 既設チェーン撤去              |  | 基   |        | 4            |                   |    |
| ひび割れ補修工               |  | 式   |        | 1            |                   |    |
| 充てん工法<br>ポリマーセメント系    | 1構造物当り補修延べ延長:20m未満,<br>材料種類:ポリマーセメント系                            | 構造物 |        | 1            |                   |    |
| 充てん工法<br>シーラント系       | 1構造物当り補修延べ延長:20m未満,<br>材料種類:シーラント系                               | 構造物 |        | 1            |                   |    |
| 低圧注入工法                | 1構造物当り補修延べ延長:25m未満,<br>材料種類:エポキシ樹脂系                              | 構造物 |        | 1            |                   |    |
| 断面修復工<br>床板、親柱、下部工、縁石 |  | 式   |        | 1            |                   |    |
| 左官工法                  | 1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未<br>満, 材料種類:ポリマーセメントモル<br>タル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:有り | 構造物 |        | 1            |                   |    |
| 当て板補修工                |  | 式   |        | 1            |                   |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 6 阿土 羽ノ浦福井線(明谷橋) 阿南・長生 橋梁修繕工事 (担い手確保型) (着手日指定型) |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |    |
|---------------|---|----|--------|--------------|-------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格  | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回)       | 数量増減              | 摘要 |
| 当て板補修         |   | 部材 |        | 3            |                   |    |
| ピンチプレート取替工    |   | 式  |        | 1            |                   |    |
| 部材取替          |   | 部材 |        | 3            |                   |    |
| 排水管補修工        |   | 式  |        | 1            |                   |    |
| 排水管撤去・設置工     |   | m  |        | 1            |                   |    |
| 縁石補修工         |   | 式  |        | 1            |                   |    |
| コンクリート取り壊し    |   | m3 |        | 0.2          |                   |    |
| 道路鋸撤去・再設置     |   | 個  |        | 1            |                   |    |
| 車線分離標撤去・再設置   |   | 個  |        | 1            |                   |    |
| 道路鋸設置         |   | 個  |        | 3            |                   |    |
| 現場塗装工         |   | 式  |        | 1            |                   |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 6 阿土 羽ノ浦福井線(明谷橋) 阿南・長生 橋梁修繕工事 (担い手確保型) (着手日指定型) |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |    |
|---------------|---|----|--------|--------------|-------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格  | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回)       | 数量増減              | 摘要 |
| 橋梁塗装工         |   | 式  |        | 1            |                   |    |
| 現場塗装          | F-11  | m2 |        | 1            |                   |    |
| 構造物撤去工        |   | 式  |        | 1            |                   |    |
| 運搬処理工         |   | 式  |        | 1            |                   |    |
| 殻運搬           | 殻種別:コンクリート殻(無筋)                                   | m3 |        | 0.6          |                   |    |
| 殻処分           | 殻種別:コンクリート殻(無筋)                                   | m3 |        | 0.6          |                   |    |
| 現場発生品運搬       | 発生材種類:スクラップ                                       | t  |        | 0.2          |                   |    |
| 仮設工           |   | 式  |        | 1            |                   |    |
| 足場工           |   | 式  |        | 1            |                   |    |
| 吊足場           |   | m2 |        | 170          |                   |    |
| 交通管理工         |   | 式  |        | 1            |                   |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 6 阿土 羽ノ浦福井線 (明谷橋) 阿南・長生 橋梁修繕工事 (担い手確保型) (着手日指定型) |    |         | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |    |
|---------------|--|----|---------|--------------|-------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格   | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回)      | 数量増減              | 摘要 |
| 交通誘導警備員<br>昼間 | A  | 人日 |         | 15           |                   |    |
| 交通誘導警備員<br>昼間 | B  | 人日 |         | 30           |                   |    |
| 交通誘導警備員<br>夜間 | A  | 人日 |         | 3            |                   |    |
| 交通誘導警備員<br>夜間 | B  | 人日 |         | 12           |                   |    |
| 直接工事費         |  | 式  |         | 1            |                   |    |
| 共通仮設          |  | 式  |         | 1            |                   |    |
| 共通仮設費         |  | 式  |         | 1            |                   |    |
| 技術管理費         |  | 式  |         | 1            |                   |    |
| 近接調査計測工       |  | m2 |         | 2.7          |                   |    |
| 鉄筋探査工 (極小規模)  |  | m2 |         | 2.5          |                   |    |
| 共通仮設費 (率計上)   |  | 式  |         | 1            |                   |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 6 阿土 羽ノ浦福井線(明谷橋) 阿南・長生 橋梁修繕工事 (担い手確保型) (着手日指定型) | 事業区分<br>工事区分 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 | 摘要 |
|---------------|---|--------------|--------|--------|------|-------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格  | 単位           | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 |                   | 摘要 |
| 純工事費          |   | 式            |        | 1      |      |                   |    |
| 現場管理費         |   | 式            |        | 1      |      |                   |    |
| (現場原価)        |   | 式            |        | 1      |      |                   |    |
| 工事原価          |   | 式            |        | 1      |      |                   |    |
| 一般管理費等        |   | 式            |        | 1      |      |                   |    |
| 工事価格          |   | 式            |        | 1      |      |                   |    |
| 消費税額及び地方消費税額  |   | 式            |        | 1      |      |                   |    |
| 工事費計          |   | 式            |        | 1      |      |                   |    |
|               |   |              |        |        |      |                   |    |
|               |   |              |        |        |      |                   |    |
|               |   |              |        |        |      |                   |    |