

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6馬土 端山調子野線 つ・貞光平野 舗装工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
舗装工		式		1		
舗装打換え工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	m		10		
汚泥処分		t		0.011		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m ²		1,150		
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m ³		58		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m ³		58		
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m ²		1,150		
表層 夜間	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), 材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.	m ²		1,150		
区画線工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6馬土 端山調子野線 つ・貞光平野 舗装工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
区画線工		式		1		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		370		
構造物撤去工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		120		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		120		
処分費		m3		120		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		16		
交通誘導警備員 夜間	B	人日		4		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6馬土 端山調子野線 つ・貞光平野 舗装工事(担い手確保型)	事業区分	工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要		
直接工事費		式		1				
共通仮設		式		1				
共通仮設費(率計上)		式		1				
純工事費		式		1				
現場管理費		式		1				
工事原価		式		1				
一般管理費等		式		1				
工事価格		式		1				
消費税額及び地方消費税額		式		1				
工事費計		式		1				