Ｒ６防災　徳島県総合情報通信ネットワークシステム衛星系更新工事

ネットワークシステム(衛星系)設備

【市町村】

設計書（金抜き）

令和6年度

徳　島　県

第1号明細書(4.市町村)

機器単体費 (1/25)

種　　別	仕　　様	単　価	数量	単位	金　額	備　　考
(機器単体費)						
0401 徳島市			1.0	式		
0402 鳴門市			1.0	式		
0403 小松島市			1.0	式		
0404 阿南市			1.0	式		
0405 吉野川市			1.0	式		
0406 阿波市			1.0	式		
0407 美馬市			1.0	式		
0408 三好市			1.0	式		
0409 勝浦町			1.0	式		
0410 上勝町			1.0	式		
0411 佐那河内村			1.0	式		
0412 石井町			1.0	式		
0413 神山町			1.0	式		
0414 那賀町			1.0	式		
0415 牟岐町			1.0	式		
0416 美波町			1.0	式		
0417 海陽町			1.0	式		
0418 松茂町			1.0	式		
0419 北島町			1.0	式		
0420 藍住町			1.0	式		
0421 板野町			1.0	式		
0422 上板町			1.0	式		
0423 つるぎ町			1.0	式		
0424 東みよし町			1.0	式		
合　　計						

第1号明細書

機器単体費 (2/25)

種　　別	仕　　様	単　価	数量	単位	金　額	備　　考
0401 徳島市						
VSATアンテナ	φ1.2m		1.0	式		
メディアコンバータ			2.0	台		
IDU			1.0	台		
STB			1.0	台		
VoIP GW			1.0	台		
TEL			1.0	台		
制御端末	ノート型		1.0	台		
L2SW			1.0	台		
HDMI分配器			1.0	台		
HDMI光延長器			2.0	台		
IP-STARアンテナ	φ1.2m		1.0	式		
IP-STARモデム			1.0	台		
HUB			2.0	台		IP-STAR用
PC	ノート型		1.0	台		IP-STAR用
IP電話機			1.0	台		IP-STAR用
FAXプリンタ			1.0	台		VSAT,IP-STAR共用
合　　計						

第1号明細書

機器単体費 (3/25)

種　　別	仕　　様	単　価	数量	単位	金　額	備　　考
0402 鳴門市						
STB			1.0	台		
VoIP GW			1.0	台		
TEL			1.0	台		
制御端末	ノート型		1.0	台		
L2SW			2.0	台		
メディアコンバータ			2.0	台		
メディアコンバータ			2.0	台		IP-STAR用
HUB			1.0	台		IP-STAR用
PC	ノート型		1.0	台		IP-STAR用
IP電話機			1.0	台		IP-STAR用
FAXプリンタ			1.0	台		VSAT,IP-STAR共用
合　　計						

併設局:施工費は、市側と消防で別に算出している(別庁舎)(鳴門市、鳴門市消防)

第1号明細書

機器単体費　　(4/25)

種　　別	仕　　様	単　価	数量	単位	金　額	備　　考
0403 小松島市						
VSATアンテナ	φ1.2m		1.0	式		
IDU			1.0	台		
STB			2.0	台		
VoIP GW			2.0	台		
TEL			2.0	台		
制御端末	ノート型		2.0	台		
L2SW			3.0	台		
IP-STARアンテナ	φ1.2m		1.0	式		
IP-STARモデム			1.0	台		
HUB			2.0	台		IP-STAR用
PC	ノート型		2.0	台		IP-STAR用
IP電話機			2.0	台		IP-STAR用
FAXプリンタ			2.0	台		VSAT,IP-STAR共用
合　　計						

併設局:施工費は、市側に一式含めている(同一庁舎)
(小松島市、小松島市消防)

第1号明細書

機器単体費

種　　別	仕　　様	単　価	数量	単位	金　額	備　　考
0404 阿南市						
VSATアンテナ	φ1.2m		1.0	式		
IDU			1.0	台		
STB			1.0	台		
HDMI分配器			1.0	台		
VoIP GW			1.0	台		
TEL			1.0	台		
制御端末	ノート型		1.0	台		
L2SW			1.0	台		
IP-STARアンテナ	φ1.2m		1.0	式		
IP-STARモデム			1.0	台		
HUB			1.0	台		IP-STAR用
PC	ノート型		1.0	台		IP-STAR用
IP電話機			1.0	台		IP-STAR用
FAXプリンタ			1.0	台		VSAT,IP-STAR共用
合　　計						

第1号明細書

機器単体費

種　　別	仕　　様	単　価	数量	単位	金　額	備　　考
0405 吉野川市						
VSATアンテナ	φ1.2m		1.0	式		
IDU			1.0	台		
STB			1.0	台		
VoIP GW			1.0	台		
TEL			1.0	台		
制御端末	ノート型		1.0	台		
L2SW			1.0	台		
IP-STARアンテナ	φ1.2m		1.0	式		
IP-STARモデム			1.0	台		
HUB			1.0	台		IP-STAR用
PC	ノート型		1.0	台		IP-STAR用
IP電話機			1.0	台		IP-STAR用
FAXプリンタ			1.0	台		VSAT,IP-STAR共用
合　　計						

第1号明細書

機器単体費

種　　別	仕　　様	単　価	数量	単位	金　額	備　　考
0406 阿波市						
VSATアンテナ	φ1.2m		1.0	式		
IDU			1.0	台		
STB			1.0	台		
VoIP GW			1.0	台		
TEL			1.0	台		
制御端末	ノート型		1.0	台		
L2SW			1.0	台		
IP-STARアンテナ	φ1.2m		1.0	式		
IP-STARモデム			1.0	台		
メディアコンバータ			2.0	台		
HUB			1.0	台		IP-STAR用
PC	ノート型		1.0	台		IP-STAR用
IP電話機			1.0	台		IP-STAR用
FAXプリンタ			1.0	台		VSAT,IP-STAR共用
合　　計						

第1号明細書

機器単体費

種　　別	仕　　様	単　価	数量	単位	金　額	備　　考
0407 美馬市						
VSATアンテナ	φ1.2m		1.0	式		
IDU			1.0	台		
STB			1.0	台		
VoIP GW			1.0	台		
TEL			1.0	台		
制御端末	ノート型		1.0	台		
L2SW			1.0	台		
メディアコンバータ			2.0	台		
IP-STARアンテナ	φ1.2m		1.0	式		
IP-STARモデム			1.0	台		
メディアコンバータ			2.0	台		IPSART用
HUB			1.0	台		IP-STAR用
PC	ノート型		1.0	台		IP-STAR用
IP電話機			1.0	台		IP-STAR用
FAXプリンタ			1.0	台		VSAT,IP-STAR共用
合　　計						

第1号明細書

機器単体費

種　　別	仕　　様	単　価	数量	単位	金　額	備　　考
0408 三好市						
VSATアンテナ	φ1.2m		1.0	式		
IDU			1.0	台		
STB			1.0	台		
VoIP GW			1.0	台		
TEL			1.0	台		
制御端末	ノート型		1.0	台		
L2SW			1.0	台		
IP-STARアンテナ	φ1.2m		1.0	式		
IP-STARモデム			1.0	台		
HUB			1.0	台		IP-STAR用
PC	ノート型		1.0	台		IP-STAR用
IP電話機			1.0	台		IP-STAR用
FAXプリンタ			1.0	台		VSAT,IP-STAR共用
OAラック	W1400×D700×H700		1.0	台		
合　　計						

第1号明細書

機器単体費　(10/25)

種　別	仕　様	単　価	数量	単位	金　額	備　考
0409 勝浦町						
VSATアンテナ	φ1.2m		1.0	式		
IDU			1.0	台		
STB			1.0	台		
VoIP GW			1.0	台		
TEL			1.0	台		
制御端末	ノート型		1.0	台		
L2SW			1.0	台		
IP-STARアンテナ	φ1.2m		1.0	式		
IP-STARモデム			1.0	台		
HUB			1.0	台		IP-STAR用
PC	ノート型		1.0	台		IP-STAR用
IP電話機			1.0	台		IP-STAR用
FAXプリンタ			1.0	台		VSAT,IP-STAR共用
合　計						

第1号明細書

機器単体費

種　　別	仕　　様	単　価	数量	単位	金　額	備　　考
0410 上勝町						
VSATアンテナ	φ1.2m		1.0	式		
IDU			1.0	台		
STB			1.0	台		
VoIP GW			1.0	台		
TEL			1.0	台		
制御端末	ノート型		1.0	台		
L2SW			1.0	台		
IP-STARアンテナ	φ1.2m		1.0	式		
IP-STARモデム			1.0	台		
HUB			1.0	台		IP-STAR用
PC	ノート型		1.0	台		IP-STAR用
IP電話機			1.0	台		IP-STAR用
FAXプリンタ			1.0	台		VSAT,IP-STAR共用
合　　計						

第1号明細書

機器単体費 (12/25)

種　　別	仕　　様	単　価	数量	単位	金　額	備　　考
0411 佐那河内村						
VSATアンテナ	φ1.2m		1.0	式		
IDU			1.0	台		
STB			1.0	台		
VoIP GW			1.0	台		
TEL			1.0	台		
制御端末	ノート型		1.0	台		
L2SW			1.0	台		
IP-STARアンテナ	φ1.2m		1.0	式		
IP-STARモデム			1.0	台		
HUB			2.0	台		IP-STAR用
PC	ノート型		1.0	台		IP-STAR用
IP電話機			1.0	台		IP-STAR用
FAXプリンタ			1.0	台		VSAT,IP-STAR共用
合　　計						

第1号明細書

機器単体費

種　　別	仕　　様	単　価	数量	単位	金　額	備　　考
0412 石井町						
VSATアンテナ	φ1.2m		1.0	式		
IDU			1.0	台		
STB			1.0	台		
VoIP GW			1.0	台		
TEL			1.0	台		
制御端末	ノート型		1.0	台		
L2SW			1.0	台		
IP-STARアンテナ	φ1.2m		1.0	式		
IP-STARモデム			1.0	台		
HUB			1.0	台		IP-STAR用
PC	ノート型		1.0	台		IP-STAR用
IP電話機			1.0	台		IP-STAR用
FAXプリンタ			1.0	台		VSAT,IP-STAR共用
合　　計						

第1号明細書

機器単体費 (14/25)

種　　別	仕　　様	単　価	数量	単位	金　額	備　　考
0413 神山町						
VSATアンテナ	φ1.2m		1.0	式		
IDU			1.0	台		
STB			1.0	台		
VoIP GW			1.0	台		
TEL			1.0	台		
制御端末	ノート型		1.0	台		
L2SW			1.0	台		
IP-STARアンテナ	φ1.2m		1.0	式		
IP-STARモデム			1.0	台		
HUB			1.0	台		IP-STAR用
PC	ノート型		1.0	台		IP-STAR用
IP電話機			1.0	台		IP-STAR用
FAXプリンタ			1.0	台		VSAT,IP-STAR共用
合　　計						

第1号明細書

機器単体費

種　　別	仕　　様	単　価	数量	単位	金　額	備　　考
0414 那賀町						
VSATアンテナ	φ1.2m		1.0	式		
IDU			1.0	台		
STB			1.0	台		
VoIP GW			1.0	台		
TEL			1.0	台		
制御端末	ノート型		1.0	台		
L2SW			1.0	台		
IP-STARアンテナ	φ1.2m		1.0	式		
IP-STARモデム			1.0	台		
HUB			1.0	台		IP-STAR用
PC	ノート型		1.0	台		IP-STAR用
IP電話機			1.0	台		IP-STAR用
FAXプリンタ			1.0	台		VSAT,IP-STAR共用
合　　計						

第1号明細書

機器単体費 (16/25)

種　　別	仕　　様	単　価	数量	単位	金　額	備　　考
0415 牟岐町						
VSATアンテナ	φ1.2m		1.0	式		
IDU			1.0	台		
STB			1.0	台		
VoIP GW			1.0	台		
TEL			1.0	台		
制御端末	ノート型		1.0	台		
L2SW			1.0	台		
IP-STARアンテナ	φ1.2m		1.0	式		
IP-STARモデム			1.0	台		
HUB			1.0	台		IP-STAR用
PC	ノート型		1.0	台		IP-STAR用
IP電話機			1.0	台		IP-STAR用
FAXプリンタ			1.0	台		VSAT,IP-STAR共用
合　　計						

第1号明細書

機器単体費

種　　別	仕　　様	単　価	数量	単位	金　額	備　　考
0416 美波町						
VSATアンテナ	φ1.2m		1.0	式		
IDU			1.0	台		
STB			1.0	台		
VoIP GW			1.0	台		
TEL			1.0	台		
制御端末	ノート型		1.0	台		
L2SW			1.0	台		
IP-STARアンテナ	φ1.2m		1.0	式		
IP-STARモデム			1.0	台		
HUB			2.0	台		IP-STAR用
PC	ノート型		1.0	台		IP-STAR用
IP電話機			1.0	台		IP-STAR用
FAXプリンタ			1.0	台		VSAT,IP-STAR共用
合　　計						

第1号明細書

機器単体費

種　　別	仕　　様	単　価	数量	単位	金　額	備　　考
0417 海陽町						
VSATアンテナ	φ1.2m		1.0	式		
IDU			1.0	台		
STB			1.0	台		
VoIP GW			1.0	台		
TEL			1.0	台		
制御端末	ノート型		1.0	台		
L2SW			1.0	台		
IP-STARアンテナ	φ1.2m		1.0	式		
IP-STARモデム			1.0	台		
HUB			1.0	台		IP-STAR用
PC	ノート型		1.0	台		IP-STAR用
IP電話機			1.0	台		IP-STAR用
FAXプリンタ			1.0	台		VSAT,IP-STAR共用
合　　計						

第1号明細書

機器単体費 (19/25)

種　別	仕　様	単　価	数量	単位	金　額	備　考
0418 松茂町						
VSATアンテナ	φ1.2m		1.0	式		
IDU			1.0	台		
STB			1.0	台		
VoIP GW			1.0	台		
TEL			1.0	台		
制御端末	ノート型		1.0	台		
L2SW			1.0	台		
IP-STARアンテナ	φ1.2m		1.0	式		
IP-STARモデム			1.0	台		
HUB			2.0	台		IP-STAR用
PC	ノート型		1.0	台		IP-STAR用
IP電話機			1.0	台		IP-STAR用
FAXプリンタ			1.0	台		VSAT,IP-STAR共用
合　計						

第1号明細書

機器単体費　(20/25)

種　　別	仕　　様	単　価	数量	単位	金　額	備　　考
0419 北島町						
VSATアンテナ	φ1.2m		1.0	式		
IDU			1.0	台		
STB			1.0	台		
VoIP GW			1.0	台		
TEL			1.0	台		
制御端末	ノート型		1.0	台		
L2SW			1.0	台		
IP-STARアンテナ	φ1.2m		1.0	式		
IP-STARモデム			1.0	台		
HUB			1.0	台		IP-STAR用
PC	ノート型		1.0	台		IP-STAR用
IP電話機			1.0	台		IP-STAR用
FAXプリンタ			1.0	台		VSAT,IP-STAR共用
合　　計						

第1号明細書

機器単体費 (21/25)

種　　別	仕　　様	単　価	数量	単位	金　額	備　　考
0420 藍住町						
VSATアンテナ	φ1.2m		1.0	式		
IDU			1.0	台		
STB			1.0	台		
VoIP GW			1.0	台		
TEL			1.0	台		
制御端末	ノート型		1.0	台		
L2SW			1.0	台		
IP-STARアンテナ	φ1.2m		1.0	式		
IP-STARモデム			1.0	台		
HUB			1.0	台		IP-STAR用
PC	ノート型		1.0	台		IP-STAR用
IP電話機			1.0	台		IP-STAR用
FAXプリンタ			1.0	台		VSAT,IP-STAR共用
合　計						

第1号明細書

機器単体費

種　　別	仕　　様	単　価	数量	単位	金　額	備　　考
0421 板野町						
VSATアンテナ	φ1.2m		1.0	式		
IDU			1.0	台		
STB			1.0	台		
VoIP GW			1.0	台		
TEL			1.0	台		
制御端末	ノート型		1.0	台		
L2SW			1.0	台		
IP-STARアンテナ	φ1.2m		1.0	式		
IP-STARモデム			1.0	台		
HUB			1.0	台		IP-STAR用
PC	ノート型		1.0	台		IP-STAR用
IP電話機			1.0	台		IP-STAR用
FAXプリンタ			1.0	台		VSAT,IP-STAR共用
合　　計						

第1号明細書

機器単体費

種　　別	仕　　様	単　価	数量	単位	金　額	備　　考
0422 上板町						
VSATアンテナ	φ1.2m		1.0	式		
IDU			1.0	台		
STB			1.0	台		
VoIP GW			1.0	台		
TEL			1.0	台		
制御端末	ノート型		1.0	台		
L2SW			1.0	台		
IP-STARアンテナ	φ1.2m		1.0	式		
IP-STARモデム			1.0	台		
HUB			1.0	台		IP-STAR用
PC	ノート型		1.0	台		IP-STAR用
IP電話機			1.0	台		IP-STAR用
FAXプリンタ			1.0	台		VSAT,IP-STAR共用
合　　計						

第1号明細書

機器単体費

種　　別	仕　　様	単　価	数量	単位	金　額	備　　考
0423 つるぎ町						
VSATアンテナ	φ1.2m		1.0	式		
IDU			1.0	台		
STB			1.0	台		
VoIP GW			1.0	台		
TEL			1.0	台		
制御端末	ノート型		1.0	台		
L2SW			1.0	台		
IP-STARアンテナ	φ1.2m		1.0	式		
IP-STARモデム			1.0	台		
HUB			1.0	台		IP-STAR用
PC	ノート型		1.0	台		IP-STAR用
IP電話機			1.0	台		IP-STAR用
FAXプリンタ			1.0	台		VSAT,IP-STAR共用
合　　計						

第1号明細書

機器単体費 (25/25)

種　別	仕　様	単　価	数量	単位	金　額	備　考
0424 東みよし町						
VSATアンテナ	φ1.2m		1.0	式		
IDU			1.0	台		
STB			1.0	台		
VoIP GW			1.0	台		
TEL			1.0	台		
制御端末	ノート型		1.0	台		
L2SW			1.0	台		
IP-STARアンテナ	φ1.2m		1.0	式		
IP-STARモデム			1.0	台		
HUB			1.0	台		IP-STAR用
PC	ノート型		1.0	台		IP-STAR用
IP電話機			1.0	台		IP-STAR用
FAXプリンタ			1.0	台		VSAT,IP-STAR共用
合　計						

第2号明細書(4.市町村)

改造費

種　　別	仕　　様	単　価	数量	単位	金　額	備　　考
(改造費)						
0401 徳島市			1	式		該当無
0402 鳴門市			1	式		該当無
0403 小松島市			1	式		該当無
0404 阿南市			1	式		該当無
0405 吉野川市			1	式		該当無
0406 阿波市			1	式		該当無
0407 美馬市			1	式		該当無
0408 三好市			1	式		該当無
0409 勝浦町			1	式		該当無
0410 上勝町			1	式		該当無
0411 佐那河内村			1	式		該当無
0412 石井町			1	式		該当無
0413 神山町			1	式		該当無
0414 那賀町			1	式		該当無
0415 牟岐町			1	式		該当無
0416 美波町			1	式		該当無
0417 海陽町			1	式		該当無
0418 松茂町			1	式		該当無
0419 北島町			1	式		該当無
0420 藍住町			1	式		該当無
0421 板野町			1	式		該当無
0422 上板町			1	式		該当無
0423 つるぎ町			1	式		該当無
0424 東みよし町			1	式		該当無
合　　計						

第3号明細書(4. 市町村)

材料費 (1/25)

種　　別	仕　　様	区分	単　価	数量	単位	金　額	備　考
(材料費)							
0401 徳島市				1.0	式		
0402 鳴門市				1.0	式		
0403 小松島市				1.0	式		
0404 阿南市				1.0	式		
0405 吉野川市				1.0	式		
0406 阿波市				1.0	式		
0407 美馬市				1.0	式		
0408 三好市				1.0	式		
0409 勝浦町				1.0	式		
0410 上勝町				1.0	式		
0411 佐那河内村				1.0	式		
0412 石井町				1.0	式		
0413 神山町				1.0	式		
0414 那賀町				1.0	式		
0415 牟岐町				1.0	式		
0416 美波町				1.0	式		
0417 海陽町				1.0	式		
0418 松茂町				1.0	式		
0419 北島町				1.0	式		
0420 藍住町				1.0	式		
0421 板野町				1.0	式		
0422 上板町				1.0	式		
0423 つるぎ町				1.0	式		
0424 東みよし町				1.0	式		
合　　計							

第3号明細書

材料費 (2/25)

種　　別	仕　　様	区分	単　価	数量	単位	金　額	備　考
0401 徳島市							
<配管配線工>							
(ケーブル・配線材料)							
同軸ケーブル	S-7C-FB	同軸ケーブル		155.6	m		
コネクタ	S-7C-FB用	端末処理		4.0	個		
光ケーブル	MM-4C	屋内ころがし(光)		35.1	m		
光ケーブル	MM-4C	屋内管内(光)		56.9	m		
光ケーブル	MM-4C	屋内ラック(光)		92.1	m		
通信ケーブル	UTPケーブル(cat5e)	同一室内		6.0	m		
信号ケーブル	HDMIケーブル3m	同一室内		3.0	本		
通信ケーブル	光コネクタ付1芯コード(MM)1m	同一室内		2.0	m		
信号ケーブル	HDMIケーブル25m	同一室内		1.0	本		
OAタップ	3m,12口	同一室内		1.0	本		
光成端箱	SPU-S12-L-4T相当品	同一室内		2.0	台		
収容箱	P20-45BA相当	設置工		1.0	面		
ラフテレーンクレーン	4.9ｔ	設置工		1.0	台日		
成端接続	5テープ(心)以下(箇所)	光ケーブル接続		2.0	箇所		
伝送損失試験	20心以下(方向)	光ケーブル接続		1.0	対向		
接続損失試験	20心以下(対向)	光ケーブル接続		1.0	対向		
(鋼材)							
空中線取付支柱	φ89.1 t=3.2 L=0.8m			6.8	kg		VSATアンテナ
既設支柱用取付金物1	φ89.1用PL t=9 L=0.4　W=0.08			5.0	kg		VSATアンテナ
既設支柱用取付金物2	φ89.1用PL t=9 L=0.7　W=0.08			7.9	kg		VSATアンテナ
既設支柱用取付金物3	φ89.1用PL t=9 L=0.7　W=0.08			7.9	kg		VSATアンテナ
空中線取付支柱	新庁舎用			2.0	式		
	合　　計						

第3号明細書

材料費 (3/25)

種別	仕様	区分	単価	数量	単位	金額	備考
0402 鳴門市							
<配管配線工>							
(ケーブル・配線材料)							
光ケーブル	SM-2C	屋内ころがし(光)		53.1	m		
光ケーブル	SM-2C	屋内管内(光)		6.6	m		
光ケーブル	SM-2C	屋内ラック(光)		25.5	m		
光ケーブル	SM-2C	地中管内(光)		110.5	m		
光ケーブル	SM-2C	屋外管内(光)		0.8	m		
成端接続	5テープ(心)以下(箇所)	光ケーブル接続		2.0	箇所		
伝送損失試験	20心以下(方向)	光ケーブル接続		1.0	対向		
接続損失試験	20心以下(対向)	光ケーブル接続		1.0	対向		
通信ケーブル	UTPケーブル(cat5e)	同一室内		6.0	m		
信号ケーブル	HDMIケーブル3m	同一室内		1.0	本		
OAタップ	3m,12口	同一室内		1.0	本		
光ケーブル	光コネクタ付1芯コード(SM)1m	同一室内		2.0	m		
光成端箱	SPU-S12-L-4T相当品	同一室内		2.0	台		
合計							

第3号明細書

材料費 (4/25)

種　　別	仕　　様	区分	単　価	数量	単位	金　額	備　考
0403 小松島市							
<配管配線工>							
(ケーブル・配線材料)							
同軸ケーブル	S-7C-FB	同軸ケーブル		53.0	m		
コネクタ	S-7C-FB用	端末処理		4.0	個		
通信ケーブル	UTPケーブル(cat5e)	屋内ころがし		86.9	m		
通信ケーブル	UTPケーブル(cat5e)	屋内管内		19.8	m		
通信ケーブル	UTPケーブル(cat5e)	屋内ラック		15.0	m		
通信ケーブル	UTPケーブル(cat5e)	同一室内		12.0	m		
信号ケーブル	HDMIケーブル3m	同一室内		2.0	本		
OAタップ	3m,12口	同一室内		2.0	本		
ラフテレーンクレーン	4.9ｔ	設置工		1.0	台日		
(鋼材)							
空中線取付支柱	φ89.1 t=3.2 L=0.8m			5.4	kg		VSATアンテナ
既設支柱用取付金物1	φ89.1用PL t=9 L=0.4 W=0.08			5.0	kg		VSATアンテナ
既設支柱用取付金物2	φ89.1用PL t=9 L=0.7 W=0.08			7.9	kg		VSATアンテナ
既設支柱用取付金物3	φ89.1用PL t=9 L=0.7 W=0.08			7.9	kg		VSATアンテナ
合　　計							

第3号明細書

材料費 (5/25)

種　　別	仕　　様	区分	単　価	数量	単位	金　額	備　考
0404 阿南市							
<配管配線工>							
(ケーブル・配線材料)							
同軸ケーブル	S-7C-FB	同軸ケーブル		147.8	m		
コネクタ	S-7C-FB用	端末処理		4.0	個		
信号ケーブル	HDMIケーブル	屋内ころがし		18.5	m		
通信ケーブル	UTPケーブル(cat5e)	同一室内		6.0	m		
信号ケーブル	HDMIケーブル3m	同一室内		1.0	本		
OAタップ	3m,12口	同一室内		1.0	本		
(鋼材)							
空中線取付支柱	φ89.1 t=3.2 L=0.8m			5.4	kg		VSATアンテナ
支柱用取付金物1	φ89.1-φ165.2用PL t=9 L=0.3 W=0.08			33.9	kg		VSATアンテナ
支柱用取付金物2	φ89.1-φ165.2用PL t=9 L=0.5,0.3,0.3 W=0.08,0.15			15.4	kg		VSATアンテナ
支柱用取付金物3	φ89.1-φ165.2用PL t=9 L=0.5 W=0.08			5.7	kg		VSATアンテナ
空中線柱	φ165.2×t5.0 L=2500			89.2	kg		VSATアンテナ
ケミカルアンカー	HP-16			6.0	本		VSATアンテナ
空中線取付金具(支柱)	CABD-16			3.0	個		IP-STARアンテナ
空中線取付金具(支柱)	IBT-212			3.0	個		IP-STARアンテナ
合　　計							

第3号明細書

材料費 (6/25)

種　別	仕　様	区分	単　価	数量	単位	金　額	備　考
0405 吉野川市							
<配管配線工>							
(ケーブル・配線材料)							
同軸ケーブル	S-7C-FB	同軸ケーブル		176.6	m		
コネクタ	S-7C-FB用	端末処理		8.0	個		
通信ケーブル	UTPケーブル(cat5e)	同一室内		8.0	m		
信号ケーブル	HDMIケーブル3m	同一室内		1.0	本		
OAタップ	3m,12口	同一室内		1.0	本		
ケミカルアンカー	HP-12	設置工		8.0	本		
あと施工アンカー	M12×70	設置工		6.0	本		
厚鋼電線管	G28	設置工		7.2	m		
防水ボックスコネクタ	G28	設置工		3.0	個		
ワールドダクター	S-D1S10	設置工		6.0	個		
ダクタークリップ	S-DC31DC28	設置工		8.0	個		
金属製可とう電線管	PV30	設置工		2.5	m		
防水ユニオンカップリング	PV30	設置工		3.0	個		
防水ユニオンボックスコネクタ	PV30	設置工		1.0	個		
ラフテレーンクレーン	4.9ｔ	設置工		1.0	台日		
(鋼材)							
空中線取付支柱	φ89.1 t=4.2 L=1.6m			14.1	kg		VSATアンテナ
空中線取付金具(支柱用)	φ89.1用PL t=9 L=0.4 W=0.075			4.7	kg		VSATアンテナ
空中線取付金具(壁面)	φ89.1用PL t=12 L=0.6 W=0.075			8.5	kg		VSATアンテナ
空中線取付支柱	φ76.3 t=7.0 L=2.15m			25.8	kg		IP-STARアンテナ
空中線取付金具(支柱用)	φ76.3用PL t=9 L=0.5 W=0.075			16.3	kg		IP-STARアンテナ
空中線取付金具(壁用)	φ76.3用PL t=12 L=0.4 W=0.075			5.7	kg		IP-STARアンテナ
合　計							

第3号明細書

材料費

種　　別	仕　　様	区分	単　価	数量	単位	金　額	備　考
0406 阿波市							
<配管配線工>							
(ケーブル・配線材料)							
同軸ケーブル	S-10C-HFL	同軸ケーブル		272.8	m		
コネクタ	S-10C-HFL用	端末処理		4.0	個		
通信ケーブル	UTPケーブル(cat5e)	同一室内		6.0	m		
信号ケーブル	HDMIケーブル3m	同一室内		1.0	本		
OAタップ	3m,12口	同一室内		1.0	個		
ラフテレーンクレーン	16ｔ	設置工		1.0	台日		
(鋼材)							
空中線取付支柱	φ89.1 t=3.2 L=0.8m			5.4	kg		VSATアンテナ
既設支柱用取付金物1	φ89.1用PL t=9 L=0.4 W=0.08			5.0	kg		VSATアンテナ
既設支柱用取付金物2	φ89.1用PL t=9 L=0.7 W=0.08			7.9	kg		VSATアンテナ
既設支柱用取付金物3	φ89.1用PL t=9 L=0.7 W=0.08			7.9	kg		VSATアンテナ
合　　計							

第3号明細書

材料費 (8/25)

種　　別	仕　　様	区分	単　価	数量	単位	金　額	備　考
0407 美馬市							
〈配管配線工〉							
(ケーブル・配線材料)							
同軸ケーブル	S-7C-FB	同軸ケーブル		79.4	m		
コネクタ	S-7C-FB用	端末処理		4.0	個		
通信ケーブル	UTPケーブル(cat5e)	同一室内		6.0	m		
信号ケーブル	HDMIケーブル3m	同一室内		1.0	本		
OAタップ	3m,12口	同一室内		1.0	本		
ラフテレーンクレーン	16ｔ	設置工		1.0	台日		
光ケーブル	SM-2C	屋内ころがし(光)		132.7	m		
光ケーブル	SM-2C	屋内管内(光)		15.3	m		
光ケーブル	光コネクタ付1芯コード(SM)1m	同一室内		2.0	本		
光成端箱	SPU-S12-L-4T相当品	同一室内		2.0	台		
成端接続	5テープ(心)以下(箇所)	光ケーブル接続		2.0	箇所		
伝送損失試験	20心以下(方向)	光ケーブル接続		1.0	対向		
接続損失試験	20心以下(対向)	光ケーブル接続		1.0	対向		
(鋼材)							
空中線取付支柱	φ89.1 t=3.2 L=0.8m			5.4	kg		VSATアンテナ
既設支柱用取付金物1	φ89.1用PL t=9 L=0.4 W=0.08			5.0	kg		VSATアンテナ
既設支柱用取付金物2	φ89.1用PL t=9 L=0.7 W=0.08			7.9	kg		VSATアンテナ
既設支柱用取付金物3	φ89.1用PL t=9 L=0.7 W=0.08			7.9	kg		VSATアンテナ
	合　　計						

第3号明細書

材料費 (9/25)

種　　別	仕　　様	区分	単　価	数量	単位	金　額	備　考
0408 三好市							
<配管配線工>							
(ケーブル・配線材料)							
同軸ケーブル	S-10C-HFL	同軸ケーブル		248.6	m		
コネクタ	S-10C-HFL用	端末処理		4.0	個		
同軸ケーブル	S-7C-FB	同軸ケーブル		53.6	m		
コネクタ	S-7C-FB用	端末処理		4.0	個		
通信ケーブル	UTPケーブル(cat5e)	屋内管内		44.0	m		
電源ケーブル	CV3.5sq-3C	屋内管内		44.0	m		
通信ケーブル	UTPケーブル(cat5e)	屋内ラック		5.1	m		
電源ケーブル	CV3.5sq-3C	屋内ラック		5.1	m		
通信ケーブル	UTPケーブル(cat5e)	屋内ころがし		37.1	m		
電源ケーブル	CV3.5sq-3C	屋内ころがし		37.1	m		
通信ケーブル	UTPケーブル(cat5e)	同一室内		12.0	m		
信号ケーブル	HDMIケーブル3m	同一室内		1.0	本		
OAタップ	3m,12口	同一室内		1.0	本		
ケミカルアンカー	HP-16	設置工		8.0	本		
金属製可とう電線管	PV38	設置工		3.6	m		
防水ユニオンカップリング	PV38	設置工		2.0	個		
防水ユニオンボックスコネクタ	PV38	設置工		2.0	個		
厚鋼電線管	G36	設置工		2.5	m		
ダクタークリップ	S-DC36	設置工		3.0	個		
デーワンブロック	S-MKBGB1510	設置工		6.0	個		
金属製可とう電線管	PV30	設置工		1.6	m		
防水ユニオンカップリング	PV30	設置工		1.0	個		
防水ユニオンボックスコネクタ	PV30	設置工		1.0	個		
厚鋼電線管	G28	設置工		2.9	m		
ダクタークリップ	S-DC31DC28	設置工		3.0	個		
防水ボックスコネクタ	G28	設置工		1.0	個		
ねじなし電線管	E25	設置工		1.8	m		
ねじなし電線管	E31	設置工		1.8	m		
サドルベースキット	SBS25	設置工		2.0	個		
サドルベースキット	SBS31	設置工		2.0	個		
エムケーダクト	1号	設置工		2.7	m		
機器収容盤	S20-45LC相当	設置工		1.0	個		
ラフテレーンクレーン	16ｔ	設置工		1.0	台日		
(鋼材)							
空中線取付支柱	φ89.1 t=3.2 L=0.8m			5.4	kg		VSATアンテナ
既設支柱用取付金物1	φ89.1用PL t=6 L=0.13 W=0.16			1.8	kg		VSATアンテナ
既設支柱用取付金物2	φ89.1用PL t=6 L=0.13,0.25,0.03 W=0.16,0.172			6.2	kg		VSATアンテナ
既設支柱用取付金物3	φ89.1用PL t=6 L=0.25 W=0.16			3.8	kg		IP-STARアンテナ
空中線取付金具(支柱)	SID19			1.0	個		IP-STARアンテナ
空中線取付金具(支柱)	CABD-14			1.0	個		IP-STARアンテナ
空中線取付金具(支柱)	IBT-212			1.0	個		IP-STARアンテナ
	合　　計						

第3号明細書

材料費

種　　別	仕　　様	区分	単　価	数量	単位	金　額	備　考
0409 勝浦町							
<配管配線工>							
(ケーブル・配線材料)							
同軸ケーブル	S-7C-FB	同軸ケーブル		162.0	m		
コネクタ	S-7C-FB用	端末処理		4.0	個		
通信ケーブル	UTPケーブル(cat5e)	同一室内		6.0	m		
信号ケーブル	HDMIケーブル3m	同一室内		1.0	本		
OAタップ	3m,12口	同一室内		1.0	本		
ラフテレーンクレーン	4.9ｔ	設置工		1.0	台日		
(鋼材)							
空中線取付支柱	φ89.1 t=3.2 L=0.8m			5.4	kg		VSATアンテナ
既設支柱用取付金物1	φ89.1用PL t=9 L=0.4　W=0.08			5.0	kg		VSATアンテナ
既設支柱用取付金物2	φ89.1用PL t=9 L=0.7　W=0.08			7.9	kg		VSATアンテナ
既設支柱用取付金物3	φ89.1用PL t=9 L=0.7　W=0.08			7.9	kg		VSATアンテナ
合　　計							

第3号明細書

材料費 (11/25)

種　　別	仕　　様	区分	単　価	数量	単位	金　額	備　考
0410 上勝町							
<配管配線工>							
(ケーブル・配線材料)							
同軸ケーブル	S-7C-FB	同軸ケーブル		94.6	m		
コネクタ	S-7C-FB用	端末処理		4.0	個		
通信ケーブル	UTPケーブル(cat5e)	同一室内		6.0	m		
信号ケーブル	HDMIケーブル3m	同一室内		1.0	本		
OAタップ	3m,12口	同一室内		1.0	本		
金属製可とう電線管	PV38	設置工		3.8	m		
防水ユニオンボックスコネクタ	PV38	設置工		2.0	個		
合成樹脂製可とう電線管	PF-S36	設置工		15.0	m		
コネクタ	PF36用	設置工		2.0	個		
穴あけ	Φ80	設置工		3.0	箇所		
ラフテレーンクレーン	4.9ｔ	設置工		1.0	台日		
(鋼材)							
空中線取付支柱	φ89.1 t=3.2 L=0.8m			0.8	kg		VSATアンテナ
既設支柱用取付金物1	φ89.1用PL t=9 L=0.4　W=0.08			2.0	kg		VSATアンテナ
既設支柱用取付金物2	φ89.1用PL t=9 L=0.7　W=0.08			2.0	kg		VSATアンテナ
既設支柱用取付金物3	φ89.1用PL t=9 L=0.7　W=0.08			61.0	kg		VSATアンテナ
合　　計							

第3号明細書

材料費 (12/25)

種　　別	仕　　様	区分	単　価	数量	単位	金　額	備　考
0411 佐那河内村							
<配管配線工>							
(ケーブル・配線材料)							
同軸ケーブル	S-10C-FB	同軸ケーブル		203.4	m		
コネクタ	S-10C-FB用	端末処理		4.0	個		
通信ケーブル	電子ボタン電話用ケーブル 0.4-4P	屋内ころがし		57.8	m		
通信ケーブル	UTPケーブル(cat5e)	同一室内		8.0	m		
信号ケーブル	HDMIケーブル3m	同一室内		1.0	本		
OAタップ	3m,6口	同一室内		1.0	本		
OAタップ	3m,12口	同一室内		1.0	本		
厚鋼電線管	G36	設置工		9.2	m		
防水ボックスコネクタ	G36	設置工		2.0	個		
ダクタークリップ	S-DC36	設置工		9.0	個		
金属製可とう電線管	PV38	設置工		5.0	m		
防水ユニオンカップリング	PV38	設置工		4.0	個		
防水ユニオンボックスコネクタ	PV38	設置工		2.0	個		
ラフテレーンクレーン	4.9ｔ	設置工		1.0	台日		
(鋼材)							
空中線取付支柱	φ89.1 t=3.2 L=0.8m			5.4	kg		VSATアンテナ
空中線取付金具(支柱)	共架式金具A型89.1×114.3 相当品			2.0	kg		VSATアンテナ
空中線取付金具(支柱)	IBT-212			2.0	kg		VSATアンテナ
空中線柱	φ114.3 t=3.5 L=2.0m			61.0	kg		VSATアンテナ
ケミカルアンカー	HP-16			6.0	個		VSATアンテナ
空中線取付金具(支柱)	RABA-9			1.0	個		VSATアンテナ
空中線取付金具(支柱)	3BD-HD-12			1.0	個		VSATアンテナ
	合　　計						

第3号明細書

材料費

種　　別	仕　　様	区分	単　価	数量	単位	金　額	備　考
0412 石井町							
<配管配線工>							
(ケーブル・配線材料)							
同軸ケーブル	S-7C-FB	同軸ケーブル		149.2	m		
コネクタ	S-7C-FB用	端末処理		4.0	個		
通信ケーブル	UTPケーブル(cat5e)	同一室内		6.0	個		
信号ケーブル	HDMIケーブル3m	同一室内		1.0	個		
OAタップ	3m,12口	同一室内		1.0	個		
(鋼材)							
空中線取付支柱	φ89.1 t=3.2 L=0.8m			5.4	kg		VSATアンテナ
支柱用取付金物1	φ89.1-φ165.2用PL t=9 L=0.3 W=0.08			33.9	kg		VSATアンテナ
支柱用取付金物2	φ89.1-φ165.2用PL t=9 L=0.5,0.3,0.3 W=0.08,0.15			15.4	kg		VSATアンテナ
支柱用取付金物3	φ89.1-φ165.2用PL t=9 L=0.5 W=0.08			5.7	kg		VSATアンテナ
空中線柱	φ165.2×t5.0 L=2500			89.2	kg		VSATアンテナ
空中線取付金具(支柱)	CABD-16			3.0	個		IP-STARアンテナ
空中線取付金具(支柱)	IBT-212			3.0	個		IP-STARアンテナ
	合　　計						

第3号明細書

材料費 (14/25)

種　　別	仕　　様	区分	単　価	数量	単位	金　額	備　考
0413 神山町							
<配管配線工>							
(ケーブル・配線材料)							
同軸ケーブル	S-7C-FB	同軸ケーブル		111.6	m		
コネクタ	S-7C-FB用	端末処理		4.0	個		
通信ケーブル	UTPケーブル(cat5e)	同一室内		6.0	m		
信号ケーブル	HDMIケーブル3m	同一室内		1.0	本		
OAタップ	3m,6口	同一室内		1.0	本		
ラフテレーンクレーン	4.9ｔ	設置工		1.0	台日		
(鋼材)							
空中線取付支柱	φ89.1 t=3.2 L=0.8m			5.4	kg		VSATアンテナ
既設支柱用取付金物1	φ89.1用PL t=9 L=0.4　W=0.08			5.0	kg		VSATアンテナ
既設支柱用取付金物2	φ89.1用PL t=9 L=0.7　W=0.08			7.9	kg		VSATアンテナ
既設支柱用取付金物3	φ89.1用PL t=9 L=0.7　W=0.08			7.9	kg		VSATアンテナ
合　　計							

第3号明細書

材料費 (15/25)

種　　別	仕　　様	区分	単　価	数量	単位	金　額	備　考
0414 那賀町							
<配管配線工>							
(ケーブル・配線材料)							
同軸ケーブル	S-7C-FB	同軸ケーブル		74.6	m		
コネクタ	S-7C-FB用	端末処理		4.0	個		
通信ケーブル	UTPケーブル(cat5e)	同一室内		6.0	m		
信号ケーブル	HDMIケーブル3m	同一室内		1.0	本		
OAタップ	3m,12口	同一室内		1.0	本		
ラフテレーンクレーン	4.9ｔ	設置工		1.0	個		
(鋼材)							
空中線取付支柱	φ89.1 t=3.2 L=0.8m			5.4	kg		VSATアンテナ
既設支柱用取付金物1	φ89.1用PL t=9 L=0.4 W=0.08			5.0	kg		VSATアンテナ
既設支柱用取付金物2	φ89.1用PL t=9 L=0.7 W=0.08			7.9	kg		VSATアンテナ
既設支柱用取付金物3	φ89.1用PL t=9 L=0.7 W=0.08			7.9	kg		VSATアンテナ
合　　計							

第3号明細書

材料費 (16/25)

種　　別	仕　　様	区分	単　価	数量	単位	金　額	備　考
0415 牟岐町							
〈配管配線工〉							
(ケーブル・配線材料)							
同軸ケーブル	S-7C-FB	同軸ケーブル		137.6	m		
コネクタ	S-7C-FB用	端末処理		4.0	m		
信号ケーブル	HDMIケーブル	屋内ころがし		9.2	m		
信号ケーブル	HDMIケーブル	屋内管内		5.9	m		
通信ケーブル	UTPケーブル(cat5e)	同一室内		6.0	m		
OAタップ	3m,12口	同一室内		1.0	本		
ラフテレーンクレーン	4.9ｔ	設置工		1.0	台日		
(鋼材)							
空中線取付支柱	φ89.1 t=3.2 L=0.8m			5.4	kg		VSATアンテナ
既設支柱用取付金物1	φ89.1用PL t=9 L=0.4 W=0.08			5.0	kg		VSATアンテナ
既設支柱用取付金物2	φ89.1用PL t=9 L=0.7 W=0.08			7.9	kg		VSATアンテナ
既設支柱用取付金物3	φ89.1用PL t=9 L=0.7 W=0.08			7.9	kg		VSATアンテナ
	合　　計						

第3号明細書

材料費

種　　別	仕　　様	区分	単　価	数量	単位	金　額	備　考
0416 美波町							
〈配管配線工〉							
(ケーブル・配線材料)							
同軸ケーブル	S-10C-FB	同軸ケーブル		216.4	m		
コネクタ	S-10C-FB用	端末処理		4.0	個		
通信ケーブル	UTPケーブル(cat5e)	同一室内		6.0	m		
信号ケーブル	HDMIケーブル3m	同一室内		1.0	本		
OAタップ	3m,12口	同一室内		1.0	本		
あと施工アンカー	M12×70	設置工		3.0	本		
厚鋼電線管	G36	設置工		13.7	m		
防水ボックスコネクタ	G36	設置工		1.0	個		
デーワンブロック	S-MKBGB1510	設置工		10.0	個		
ダクタークリップ	S-DC36	設置工		13.0	個		
金属製可とう電線管	PV38	設置工		3.1	m		
防水ユニオンカップリング	PV38	設置工		3.0	個		
ワールドダクター	S-D1S10	設置工		3.0	本		
防水ユニオンボックスコネクタ	PV38	設置工		1.0	個		
ラフテレーンクレーン	4.9ｔ	設置工		1.0	台日		
(鋼材)							
空中線取付支柱	φ89.1 t=3.2 L=0.8m			5.4	kg		VSATアンテナ
既設支柱用取付金物1	φ89.1用PL t=9 L=0.4 W=0.08			5.0	kg		VSATアンテナ
既設支柱用取付金物2	φ89.1用PL t=9 L=0.7 W=0.08			7.9	kg		VSATアンテナ
既設支柱用取付金物3	φ89.1用PL t=9 L=0.7 W=0.08			7.9	kg		VSATアンテナ
合　　計							

第3号明細書

材料費　　(18/25)

種　別	仕　様	区分	単　価	数量	単位	金　額	備　考
0417 海陽町							
<配管配線工>							
(ケーブル・配線材料)							
同軸ケーブル	S-7C-FB	同軸ケーブル		153.6	m		
コネクタ	S-7C-FB用	端末処理		4.0	個		
通信ケーブル	UTPケーブル(cat5e)	同一室内		6.0	m		
信号ケーブル	HDMIケーブル3m	同一室内		1.0	本		
OAタップ	3m,12口	同一室内		1.0	本		
プルボックス	SUS 防水型 300×300×200	設置工		1.0	個		
デーワンブロック	S-MKBGB3007	設置工		2.0	個		
金属製可とう電線管	PV38	設置工		1.6	m		
防水ユニオンカップリング	PV38	設置工		1.0	個		
防水ユニオンボックスコネクタ	PV38	設置工		3.0	個		
厚鋼電線管	G36	設置工		6.0	m		
ダクタークリップ	S-DC36	設置工		6.0	個		
デーワンブロック	S-MKBGB1510	設置工		6.0	個		
波付硬質ポリエチレン管	FEP30	設置工		9.1	m		
ラフテレーンクレーン	4.9ｔ	設置工		1.0	台日		
(鋼材)							
空中線取付支柱	φ89.1 t=3.2 L=0.8m			5.4	kg		VSATアンテナ
既設支柱用取付金物1	φ89.1用PL t=9 L=0.4 W=0.08			5.0	kg		VSATアンテナ
既設支柱用取付金物2	φ89.1用PL t=9 L=0.7 W=0.08			7.9	kg		VSATアンテナ
既設支柱用取付金物3	φ89.1用PL t=9 L=0.7 W=0.08			7.9	kg		VSATアンテナ
合　計							

第3号明細書

材料費

種　　別	仕　　様	区分	単　価	数量	単位	金　額	備　考
0418 松茂町							
<配管配線工>							
(ケーブル・配線材料)							
同軸ケーブル	S-10C-HFL	同軸ケーブル		259.0	m		
コネクタ	S-10C-HFL用	端末処理		4.0	個		
通信ケーブル	UTPケーブル(cat5e)	同一室内		6.0	m		
信号ケーブル	HDMIケーブル3m	同一室内		1.0	本		
OAタップ	3m,12口	同一室内		1.0	本		
あと施工アンカー	M12×70	設置工		8.0	本		
厚鋼電線管	G36	設置工		11.2	m		
防水ボックスコネクタ	G36	設置工		1.0	個		
ダクタークリップ	S-DC36	設置工		11.0	個		
金属製可とう電線管	PV38	設置工		2.9	m		
防水ユニオンカップリング	PV38	設置工		3.0	個		
ワールドダクター	S-D1S10	設置工		8.0	本		
ずれ防止金具	S-DHUK-W3	設置工		8.0	個		
防水ユニオンボックスコネクタ	PV38	設置工		1.0	個		
ラフテレーンクレーン	25ｔ	設置工		1.0	台日		
(鋼材)							
空中線取付支柱	φ89.1 t=3.2 L=0.8m			5.4	kg		VSATアンテナ
既設支柱用取付金物1	φ89.1用PL t=9 L=0.4 W=0.08			5.0	kg		VSATアンテナ
既設支柱用取付金物2	φ89.1用PL t=9 L=0.7 W=0.08			7.9	kg		VSATアンテナ
既設支柱用取付金物3	φ89.1用PL t=9 L=0.7 W=0.08			7.9	kg		VSATアンテナ
合　　計							

第3号明細書

材料費 (20/25)

種　　別	仕　　様	区分	単　価	数量	単位	金　額	備　考
0419 北島町							
<配管配線工>							
(ケーブル・配線材料)							
同軸ケーブル	S-7C-FB	同軸ケーブル		135.6	m		
コネクタ	S-7C-FB用	端末処理		4.0	個		
通信ケーブル	UTPケーブル(cat5e)	同一室内		6.0	m		
信号ケーブル	HDMIケーブル3m	同一室内		1.0	本		
OAタップ	3m,12口	同一室内		1.0	本		
ケミカルアンカー	HP-12	設置工		6.0	本		
あと施工アンカー	M12×70	設置工		9.0	本		
金属製可とう電線管	PV30	設置工		3.0	m		
防水ユニオンカップリング	PV30	設置工		5.0	個		
防水ユニオンボックスコネクタ	PV30	設置工		2.0	個		
ワールドダクター	S-D1S10	設置工		7.0	本		
ダクタークリップ	S-DC31DC28	設置工		5.0	本		
厚鋼電線管	G28	設置工		2.2	m		
ワールドダクター	S-D1S15	設置工		2.0	m		
ねじなし電線管	E39	設置工		3.5	m		
穴あけ	Φ40	設置工		2	箇所		
金属製可とう電線管	PV38	設置工		5.0	m		
防水ユニオンカップリング	PV38	設置工		2.0	個		
ダクタークリップ	S-DC39	設置工		2.0	本		
ダクター吊り金具	S-DHU-W3	設置工		2.0	本		
ラフテレーンクレーン	25ｔ	設置工		1.0	台日		
(鋼材)							
空中線取付支柱	φ89.1 t=3.2 L=0.8m			5.4	kg		VSATアンテナ
既設支柱用取付金物1	φ89.1用PL t=9 L=0.4 W=0.08			5.0	kg		VSATアンテナ
既設支柱用取付金物2	φ89.1用PL t=9 L=0.7 W=0.08			7.9	kg		VSATアンテナ
既設支柱用取付金物3	φ89.1用PL t=9 L=0.7 W=0.08			7.9	kg		VSATアンテナ
空中線取付金具(壁面支柱一体型)	φ76.3 t=3.2 L=0.45m 奥行425mm			6.9	kg		IP-STARアンテナ
合　　計							

第3号明細書

材料費 (21/25)

種　　別	仕　　様	区分	単　価	数量	単位	金　額	備　考
0420 藍住町							
<配管配線工>							
(ケーブル・配線材料)							
同軸ケーブル	S-10C-FB	同軸ケーブル		215.2	m		
コネクタ	S-10C-FB用	端末処理		4.0	個		
通信ケーブル	UTPケーブル(cat5e)	同一室内		6.0	m		
信号ケーブル	HDMIケーブル3m	同一室内		1.0	本		
OAタップ	3m,12口	同一室内		1.0	本		
ラフテレーンクレーン	25ｔ	設置工		1.0	台日		
あと施工アンカー	M12×70	設置工		2.0	本		
厚鋼電線管	G36	設置工		30.7	m		
防水ボックスコネクタ	G36	設置工		1.0	個		
ダクタークリップ	S-DC36	設置工		23.0	個		
デーワンブロック	S-MKBGB1510	設置工		21.0	個		
金属製可とう電線管	PV38	設置工		3.1	m		
防水ユニオンカップリング	PV38	設置工		1.0	個		
防水ユニオンボックスコネクタ	PV38	設置工		1.0	個		
ワールドダクター	S-D1S10	設置工		2.0	本		
(鋼材)							
空中線取付支柱	φ89.1 t=3.2 L=0.8m			5.4	kg		VSATアンテナ
既設支柱用取付金物1	φ89.1用PL t=9 L=0.4 W=0.08			5.0	kg		VSATアンテナ
既設支柱用取付金物2	φ89.1用PL t=9 L=0.7 W=0.08			7.9	kg		VSATアンテナ
既設支柱用取付金物3	φ89.1用PL t=9 L=0.7 W=0.08			7.9	kg		VSATアンテナ
	合　　計						

第3号明細書

材料費

種　　別	仕　　様	区分	単　価	数量	単位	金　額	備　考
0421 板野町							
<配管配線工>							
(ケーブル・配線材料)							
同軸ケーブル	S-7C-FB	同軸ケーブル		120.0	m		
コネクタ	S-7C-FB用	端末処理		4.0	個		
通信ケーブル	UTPケーブル(cat5e)	同一室内		6.0	m		
信号ケーブル	HDMIケーブル3m	同一室内		1.0	本		
OAタップ	3m,12口	同一室内		1.0	本		
ラフテレーンクレーン	4.9ｔ	同一室内		1.0	台日		
(鋼材)							
空中線取付支柱	φ89.1 t=3.2 L=0.8m			5.4			VSATアンテナ
既設支柱用取付金物1	φ89.1用PL t=9 L=0.4　W=0.08			5.0			VSATアンテナ
既設支柱用取付金物2	φ89.1用PL t=9 L=0.7　W=0.08			7.9			VSATアンテナ
既設支柱用取付金物3	φ89.1用PL t=9 L=0.7　W=0.08			7.9			VSATアンテナ
合　　計							

第3号明細書

材料費

種　　別	仕　　様	区分	単　価	数量	単位	金　額	備　考
0422 上板町							
<配管配線工>							
(ケーブル・配線材料)							
同軸ケーブル	S-10C-FB	同軸ケーブル		223.4	m		
コネクタ	S-10C-FB用	端末処理		4.0	個		
通信ケーブル	UTPケーブル(cat5e)	同一室内		6.0	m		
信号ケーブル	HDMIケーブル3m	同一室内		1.0	本		
OAタップ	3m,12口	同一室内		1.0	本		
厚鋼電線管	G36	設置工		23.8	m		
防水ボックスコネクタ	G36	設置工		2.0	個		
ダクタークリップ	S-DC36	設置工		16.0	個		
金属製可とう電線管	PV38	設置工		1.4	m		
防水ユニオンカップリング	PV38	設置工		2.0	個		
ラフテレーンクレーン	4.9ｔ	設置工		1.0	台日		
(鋼材)							
空中線取付支柱	φ89.1 t=3.2 L=0.8m			5.4	kg		VSATアンテナ
既設支柱用取付金物1	φ89.1用PL t=9 L=0.4 W=0.08			5.0	kg		VSATアンテナ
既設支柱用取付金物2	φ89.1用PL t=9 L=0.7 W=0.08			7.9	kg		VSATアンテナ
既設支柱用取付金物3	φ89.1用PL t=9 L=0.7 W=0.08			7.9	kg		VSATアンテナ
	合　　計						

第3号明細書

材料費

種　　別	仕　　様	区分	単　価	数量	単位	金　額	備　考
0423 つるぎ町							
<配管配線工>							
(ケーブル・配線材料)							
同軸ケーブル	S-7C-FB	同軸ケーブル		114.6	m		
コネクタ	S-7C-FB用	端末処理		4.0	個		
通信ケーブル	UTPケーブル(cat5e)	同一室内		6.0	m		
信号ケーブル	HDMIケーブル3m	同一室内		1.0	本		
OAタップ	3m,12口	同一室内		1.0	本		
ラフテレーンクレーン	25ｔ	設置工		1.0	台日		
(鋼材)							
空中線取付支柱	φ89.1 t=3.2 L=0.8m			5.4	kg		VSATアンテナ
既設支柱用取付金物1	φ89.1用PL t=9 L=0.4 W=0.08			5.0	kg		VSATアンテナ
既設支柱用取付金物2	φ89.1用PL t=9 L=0.7 W=0.08			7.9	kg		VSATアンテナ
既設支柱用取付金物3	φ89.1用PL t=9 L=0.7 W=0.08			7.9	kg		VSATアンテナ
合　　計							

第3号明細書

材料費

種　別	仕　様	区分	単　価	数量	単位	金　額	備　考
0424 東みよし町							
<配管配線工>							
(ケーブル・配線材料)							
同軸ケーブル	S-7C-FB	同軸ケーブル		90.2	m		
コネクタ	S-7C-FB用	端末処理		4.0	個		
通信ケーブル	UTPケーブル(cat5e)	同一室内		6.0	m		
信号ケーブル	HDMIケーブル3m	同一室内		1.0	本		
OAタップ	3m,12口	同一室内		1.0	本		
ラフテレーンクレーン	25ｔ	設置工		1.0	台日		
(鋼材)							
空中線取付支柱	φ89.1 t=3.2 L=0.8m			5.4	kg		VSATアンテナ
既設支柱用取付金物1	φ89.1用PL t=9 L=0.4 W=0.08			5.0	kg		VSATアンテナ
既設支柱用取付金物2	φ89.1用PL t=9 L=0.7 W=0.08			7.9	kg		VSATアンテナ
既設支柱用取付金物3	φ89.1用PL t=9 L=0.7 W=0.08			7.9	kg		VSATアンテナ
合　計							

第5号明細書(4.市町村)

労務費

種　　別	仕　　様	単　価	数量	単位	金　額	備　　考
(据付労務費)						
0401 徳島市			1.0	式		
0402 鳴門市			1.0	式		
0403 小松島市			1.0	式		消防分を含む
0404 阿南市			1.0	式		
0405 吉野川市			1.0	式		
0406 阿波市			1.0	式		
0407 美馬市			1.0	式		
0408 三好市			1.0	式		
0409 勝浦町			1.0	式		
0410 上勝町			1.0	式		
0411 佐那河内村			1.0	式		
0412 石井町			1.0	式		
0413 神山町			1.0	式		
0414 那賀町			1.0	式		
0415 牟岐町			1.0	式		
0416 美波町			1.0	式		
0417 海陽町			1.0	式		
0418 松茂町			1.0	式		
0419 北島町			1.0	式		
0420 藍住町			1.0	式		
0421 板野町			1.0	式		
0422 上板町			1.0	式		
0423 つるぎ町			1.0	式		
0424 東みよし町			1.0	式		
合　　計						

第5号明細書

労務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　*1　所定時間内8時間当たり

種　　別	仕　　様	単　価	数量		金　額	備　　考
0401 徳島市						
（据付労務費）						
機器据付工						
技術者			2.78	*1		
技術員			9.75	*1		
電工				*1		
普通作業員				*1		
はつり工				*1		
配管・配線・設置工						
技術者			0.67	*1		
技術員			4.88	*1		
電工			17.10	*1		
普通作業員				*1		
はつり工				*1		
（撤去労務費）						
機器据付工						
技術者			1.78	*1		
技術員			5.44	*1		
電工				*1		
普通作業員				*1		
はつり工				*1		
配管・配線・設置工						
技術者				*1		
技術員			1.32	*1		
電工			12.87	*1		
普通作業員				*1		
はつり工				*1		
合　　計						

第5号明細書

労務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊1　所定時間内8時間当たり

種　　別	仕　　様	単　価	数量		金　額	備　　考
0402 鳴門市						
（据付労務費）						
機器据付工						
技術者			1.00	＊1		
技術員			8.30	＊1		
電工				＊1		
普通作業員				＊1		
はつり工				＊1		
配管・配線・設置工						
技術者			0.67	＊1		
技術員			1.65	＊1		
電工			3.50	＊1		
普通作業員				＊1		
はつり工				＊1		
（撤去労務費）						
機器据付工						
技術者				＊1		
技術員			1.05	＊1		
電工				＊1		
普通作業員				＊1		
はつり工				＊1		
配管・配線・設置工						
技術者				＊1		
技術員			1.97	＊1		
電工			6.88	＊1		
普通作業員				＊1		
はつり工				＊1		
合　　計						

第5号明細書

労務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊1　所定時間内8時間当たり

種　別	仕　様	単　価	数量		金　額	備　考
0403 小松島市						
（据付労務費）						
機器据付工						
技術者			2.78	＊1		
技術員			12.55	＊1		
電工				＊1		
普通作業員				＊1		
はつり工				＊1		
配管・配線・設置工						
技術者				＊1		
技術員			1.18	＊1		
電工			6.13	＊1		
普通作業員				＊1		
はつり工				＊1		
（撤去労務費）						
機器据付工						
技術者			1.78	＊1		
技術員			6.09	＊1		
電工				＊1		
普通作業員				＊1		
はつり工				＊1		
配管・配線・設置工						
技術者				＊1		
技術員			1.48	＊1		
電工			6.31	＊1		
普通作業員				＊1		
はつり工				＊1		
合　計						

第5号明細書

労務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　*1　所定時間内8時間当たり

種　　別	仕　　様	単　価	数量		金　額	備　　考
0404 阿南市						
（据付労務費）						
機器据付工						
技術者			2.78	*1		
技術員			9.25	*1		
電工				*1		
普通作業員				*1		
はつり工				*1		
配管・配線・設置工						
技術者				*1		
技術員			3.08	*1		
電工			10.99	*1		
普通作業員				*1		
はつり工				*1		
（撤去労務費）						
機器据付工						
技術者			1.78	*1		
技術員			4.75	*1		
電工				*1		
普通作業員				*1		
はつり工				*1		
配管・配線・設置工						
技術者				*1		
技術員			0.74	*1		
電工			2.71	*1		
普通作業員				*1		
はつり工				*1		
合　　　計						

第5号明細書

労務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　*1　所定時間内8時間当たり

種　　別	仕　　様	単　価	数量		金　額	備　　考
0405 吉野川市						
（据付労務費）						
機器据付工						
技術者			2.81	*1		
技術員			9.23	*1		
電工				*1		
普通作業員				*1		
はつり工				*1		
配管・配線・設置工						
技術者				*1		
技術員			3.77	*1		
電工			15.62	*1		
普通作業員				*1		
はつり工				*1		
（撤去労務費）						
機器据付工						
技術者			1.78	*1		
技術員			5.16	*1		
電工				*1		
普通作業員				*1		
はつり工				*1		
配管・配線・設置工						
技術者				*1		
技術員			2.27	*1		
電工			9.90	*1		
普通作業員				*1		
はつり工				*1		
合　　計						

第5号明細書

労務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　*1　所定時間内8時間当たり

種　別	仕　様	単　価	数量		金　額	備　考
0406 阿波市						
（据付労務費）						
機器据付工						
技術者			2.78	*1		
技術員			9.36	*1		
電工				*1		
普通作業員				*1		
はつり工				*1		
配管・配線・設置工						
技術者				*1		
技術員			5.58	*1		
電工			19.50	*1		
普通作業員				*1		
はつり工				*1		
（撤去労務費）						
機器据付工						
技術者			1.78	*1		
技術員			5.16	*1		
電工				*1		
普通作業員				*1		
はつり工				*1		
配管・配線・設置工						
技術者				*1		
技術員			1.58	*1		
電工			5.53	*1		
普通作業員				*1		
はつり工				*1		
合　計						

第5号明細書

労務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊1　所定時間内8時間当たり

種　別	仕　様	単　価	数量		金　額	備　考
0407 美馬市						
（据付労務費）						
機器据付工						
技術者			2.78	＊1		
技術員			9.95	＊1		
電工				＊1		
普通作業員				＊1		
はつり工				＊1		
配管・配線・設置工						
技術者			0.67	＊1		
技術員			3.36	＊1		
電工			8.67	＊1		
普通作業員				＊1		
はつり工				＊1		
（撤去労務費）						
機器据付工						
技術者			1.78	＊1		
技術員			5.19	＊1		
電工				＊1		
普通作業員				＊1		
はつり工				＊1		
配管・配線・設置工						
技術者				＊1		
技術員			1.88	＊1		
電工			6.57	＊1		
普通作業員				＊1		
はつり工				＊1		
合　計						

第5号明細書

労務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊1　所定時間内8時間当たり

種　　別	仕　　様	単　価	数量		金　額	備　　考
0408 三好市						
（据付労務費）						
機器据付工						
技術者			3.78	＊1		
技術員			10.15	＊1		
電工				＊1		
普通作業員				＊1		
はつり工				＊1		
配管・配線・設置工						
技術者				＊1		
技術員			6.28	＊1		
電工			31.75	＊1		
普通作業員				＊1		
はつり工				＊1		
（撤去労務費）						
機器据付工						
技術者			1.78	＊1		
技術員			4.55	＊1		
電工				＊1		
普通作業員				＊1		
はつり工				＊1		
配管・配線・設置工						
技術者				＊1		
技術員				＊1		
電工				＊1		
普通作業員				＊1		
はつり工				＊1		
合　　計						

第5号明細書

労務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊1　所定時間内8時間当たり

種　　別	仕　　様	単　価	数量		金　額	備　　考
0409 勝浦町						
（据付労務費）						
機器据付工						
技術者			2.77	＊1		
技術員			9.14	＊1		
電工				＊1		
普通作業員				＊1		
はつり工				＊1		
配管・配線・設置工						
技術者				＊1		
技術員			3.36	＊1		
電工			11.74	＊1		
普通作業員				＊1		
はつり工				＊1		
（撤去労務費）						
機器据付工						
技術者			1.78	＊1		
技術員			5.04	＊1		
電工				＊1		
普通作業員				＊1		
はつり工				＊1		
配管・配線・設置工						
技術者				＊1		
技術員			1.04	＊1		
電工			3.64	＊1		
普通作業員				＊1		
はつり工				＊1		
合　　計						

第5号明細書

労務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　*1　所定時間内8時間当たり

種　　別	仕　　様	単　価	数量		金　額	備　　考
0410 上勝町						
（据付労務費）						
機器据付工						
技術者			2.77	*1		
技術員			9.14	*1		
電工				*1		
普通作業員				*1		
はつり工				*1		
配管・配線・設置工						
技術者				*1		
技術員			2.01	*1		
電工			8.20	*1		
普通作業員				*1		
はつり工			1.80	*1		
（撤去労務費）						
機器据付工						
技術者			1.77	*1		
技術員			5.14	*1		
電工				*1		
普通作業員				*1		
はつり工				*1		
配管・配線・設置工						
技術者				*1		
技術員			0.58	*1		
電工			2.16	*1		
普通作業員				*1		
はつり工				*1		
合　　　計						

第5号明細書

労務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　*1　所定時間内8時間当たり

種　　別	仕　　様	単　価	数量		金　額	備　　考
0411 佐那河内村						
(据付労務費)						
機器据付工						
技術者			2.78	*1		
技術員			9.25	*1		
電工				*1		
普通作業員				*1		
はつり工				*1		
配管・配線・設置工						
技術者				*1		
技術員			4.19	*1		
電工			16.94	*1		
普通作業員				*1		
はつり工				*1		
(撤去労務費)						
機器据付工						
技術者			1.78	*1		
技術員			4.65	*1		
電工				*1		
普通作業員				*1		
はつり工				*1		
配管・配線・設置工						
技術者				*1		
技術員			1.02	*1		
電工			3.56	*1		
普通作業員				*1		
はつり工				*1		
合　　計						

第5号明細書

労務費　　　　　　　　　　　　　　　　*1　所定時間内8時間当たり

種　　別	仕　　様	単　価	数量		金　額	備　　考
0412 石井町						
（据付労務費）						
機器据付工						
技術者			2.78	*1		
技術員			9.15	*1		
電工				*1		
普通作業員				*1		
はつり工				*1		
配管・配線・設置工						
技術者				*1		
技術員			3.10	*1		
電工			10.84	*1		
普通作業員				*1		
はつり工				*1		
（撤去労務費）						
機器据付工						
技術者			1.78	*1		
技術員			4.60	*1		
電工				*1		
普通作業員				*1		
はつり工				*1		
配管・配線・設置工						
技術者				*1		
技術員			0.72	*1		
電工			2.52	*1		
普通作業員				*1		
はつり工				*1		
合　　計						

第5号明細書

労務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　*1　所定時間内8時間当たり

種　　別	仕　　様	単　価	数量		金　額	備　　考
0413 神山町						
（据付労務費）						
機器据付工						
技術者			2.79	*1		
技術員			9.18	*1		
電工				*1		
普通作業員				*1		
はつり工				*1		
配管・配線・設置工						
技術者				*1		
技術員			2.35	*1		
電工			8.21	*1		
普通作業員				*1		
はつり工				*1		
（撤去労務費）						
機器据付工						
技術者			1.78	*1		
技術員			5.09	*1		
電工				*1		
普通作業員				*1		
はつり工				*1		
配管・配線・設置工						
技術者				*1		
技術員			1.04	*1		
電工			3.63	*1		
普通作業員				*1		
はつり工				*1		
合　　計						

第5号明細書

労務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　*1　所定時間内8時間当たり

種　　別	仕　　様	単　価	数量		金　額	備　　考
0414 那賀町						
(据付労務費)						
機器据付工						
技術者			2.78	*1		
技術員			9.15	*1		
電工				*1		
普通作業員				*1		
はつり工				*1		
配管・配線・設置工						
技術者				*1		
技術員			1.61	*1		
電工			5.62	*1		
普通作業員				*1		
はつり工				*1		
(撤去労務費)						
機器据付工						
技術者			1.78	*1		
技術員			5.09	*1		
電工				*1		
普通作業員				*1		
はつり工				*1		
配管・配線・設置工						
技術者				*1		
技術員			0.44	*1		
電工			1.52	*1		
普通作業員				*1		
はつり工				*1		
合　　計						

第5号明細書

労務費　　　　　　　　　　*1　所定時間内8時間当たり

種　　別	仕　　様	単　価	数量		金　額	備　　考
0415 牟岐町						
（据付労務費）						
機器据付工						
技術者			2.78	*1		
技術員			9.15	*1		
電工				*1		
普通作業員				*1		
はつり工				*1		
配管・配線・設置工						
技術者				*1		
技術員			2.87	*1		
電工			10.29	*1		
普通作業員				*1		
はつり工				*1		
（撤去労務費）						
機器据付工						
技術者			1.78	*1		
技術員			5.24	*1		
電工				*1		
普通作業員				*1		
はつり工				*1		
配管・配線・設置工						
技術者				*1		
技術員			0.78	*1		
電工			2.92	*1		
普通作業員				*1		
はつり工				*1		
合　　計						

第5号明細書

労務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　*1　所定時間内8時間当たり

種　別	仕　様	単　価	数量		金　額	備　考
0416 美波町						
（据付労務費）						
機器据付工						
技術者			2.79	*1		
技術員			9.28	*1		
電工				*1		
普通作業員				*1		
はつり工				*1		
配管・配線・設置工						
技術者				*1		
技術員			4.45	*1		
電工			18.53	*1		
普通作業員				*1		
はつり工				*1		
（撤去労務費）						
機器据付工						
技術者			1.78	*1		
技術員			5.31	*1		
電工				*1		
普通作業員				*1		
はつり工				*1		
配管・配線・設置工						
技術者				*1		
技術員			1.14	*1		
電工			4.22	*1		
普通作業員				*1		
はつり工				*1		
合　計						

第5号明細書

労務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　*1　所定時間内8時間当たり

種　　別	仕　　様	単　価	数量		金　額	備　　考
0417 海陽町						
（据付労務費）						
機器据付工						
技術者			2.78	*1		
技術員			9.15	*1		
電工				*1		
普通作業員				*1		
はつり工				*1		
配管・配線・設置工						
技術者				*1		
技術員			3.19	*1		
電工			12.72	*1		
普通作業員				*1		
はつり工				*1		
（撤去労務費）						
機器据付工						
技術者			1.78	*1		
技術員			5.26	*1		
電工				*1		
普通作業員				*1		
はつり工				*1		
配管・配線・設置工						
技術者				*1		
技術員			0.98	*1		
電工			3.44	*1		
普通作業員				*1		
はつり工				*1		
合　　計						

第5号明細書

労務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　*1　所定時間内8時間当たり

種　　別	仕　　様	単　価	数量		金　額	備　　考
0418 松茂町						
(据付労務費)						
機器据付工						
技術者			2.79	*1		
技術員			9.28	*1		
電工				*1		
普通作業員				*1		
はつり工				*1		
配管・配線・設置工						
技術者				*1		
技術員			5.30	*1		
電工			21.82	*1		
普通作業員				*1		
はつり工				*1		
(撤去労務費)						
機器据付工						
技術者			1.79	*1		
技術員			5.27	*1		
電工				*1		
普通作業員				*1		
はつり工				*1		
配管・配線・設置工						
技術者				*1		
技術員			1.33	*1		
電工			5.31	*1		
普通作業員				*1		
はつり工				*1		
合　　計						

第5号明細書

労務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　*1　所定時間内8時間当たり

種　別	仕　様	単　価	数量		金　額	備　考
0419 北島町						
（据付労務費）						
機器据付工						
技術者			2.78	*1		
技術員			9.15	*1		
電工				*1		
普通作業員				*1		
はつり工				*1		
配管・配線・設置工						
技術者				*1		
技術員			2.83	*1		
電工			12.79	*1		
普通作業員				*1		
はつり工			0.90	*1		
（撤去労務費）						
機器据付工						
技術者			1.78	*1		
技術員			5.19	*1		
電工				*1		
普通作業員				*1		
はつり工				*1		
配管・配線・設置工						
技術者				*1		
技術員			2.21	*1		
電工			9.23	*1		
普通作業員				*1		
はつり工				*1		
合　計						

第5号明細書

労務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　*1　所定時間内8時間当たり

種　別	仕　様	単　価	数量		金　額	備　考
0420 藍住町						
（据付労務費）						
機器据付工						
技術者			2.78	*1		
技術員			9.15	*1		
電工				*1		
普通作業員				*1		
はつり工				*1		
配管・配線・設置工						
技術者				*1		
技術員			4.42	*1		
電工			21.18	*1		
普通作業員				*1		
はつり工				*1		
（撤去労務費）						
機器据付工						
技術者			1.78	*1		
技術員			5.19	*1		
電工				*1		
普通作業員				*1		
はつり工				*1		
配管・配線・設置工						
技術者				*1		
技術員			1.13	*1		
電工			3.97	*1		
普通作業員				*1		
はつり工				*1		
合　計						

第5号明細書

労務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　*1　所定時間内8時間当たり

種　　別	仕　　様	単　価	数量		金　額	備　　考
0421 板野町						
（据付労務費）						
機器据付工						
技術者			2.78	*1		
技術員			9.15	*1		
電工				*1		
普通作業員				*1		
はつり工				*1		
配管・配線・設置工						
技術者				*1		
技術員			2.52	*1		
電工			8.80	*1		
普通作業員				*1		
はつり工				*1		
（撤去労務費）						
機器据付工						
技術者			1.78	*1		
技術員			5.04	*1		
電工				*1		
普通作業員				*1		
はつり工				*1		
配管・配線・設置工						
技術者				*1		
技術員			0.60	*1		
電工			2.10	*1		
普通作業員				*1		
はつり工				*1		
合　　計						

第5号明細書

労務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　*1　所定時間内8時間当たり

種　　別	仕　　様	単　価	数量		金　額	備　　考
0422 上板町						
（据付労務費）						
機器据付工						
技術者			2.77	*1		
技術員			9.14	*1		
電工				*1		
普通作業員				*1		
はつり工				*1		
配管・配線・設置工						
技術者				*1		
技術員			4.59	*1		
電工			20.18	*1		
普通作業員				*1		
はつり工				*1		
（撤去労務費）						
機器据付工						
技術者			1.77	*1		
技術員			5.09	*1		
電工				*1		
普通作業員				*1		
はつり工				*1		
配管・配線・設置工						
技術者				*1		
技術員			1.13	*1		
電工			6.03	*1		
普通作業員				*1		
はつり工				*1		
合　　計						

第5号明細書

労務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊1　所定時間内8時間当たり

種　　　別	仕　　　様	単　価	数量		金　額	備　　　考
0423 つるぎ町						
（据付労務費）						
機器据付工						
技術者			2.78	＊1		
技術員			9.15	＊1		
電工				＊1		
普通作業員				＊1		
はつり工				＊1		
配管・配線・設置工						
技術者				＊1		
技術員			2.41	＊1		
電工			8.42	＊1		
普通作業員				＊1		
はつり工				＊1		
（撤去労務費）						
機器据付工						
技術者			1.78	＊1		
技術員			5.04	＊1		
電工				＊1		
普通作業員				＊1		
はつり工				＊1		
配管・配線・設置工						
技術者				＊1		
技術員			0.62	＊1		
電工			2.18	＊1		
普通作業員				＊1		
はつり工				＊1		
合　　　計						

第5号明細書

労務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　*1　所定時間内8時間当たり

種　　別	仕　　様	単　価	数量		金　額	備　　考
0424 東みよし町						
(据付労務費)						
機器据付工						
技術者			2.78	*1		
技術員			9.15	*1		
電工				*1		
普通作業員				*1		
はつり工				*1		
配管・配線・設置工						
技術者				*1		
技術員			1.92	*1		
電工			6.71	*1		
普通作業員				*1		
はつり工				*1		
(撤去労務費)						
機器据付工						
技術者			1.78	*1		
技術員			5.04	*1		
電工				*1		
普通作業員				*1		
はつり工				*1		
配管・配線・設置工						
技術者				*1		
技術員			1.05	*1		
電工			3.68	*1		
普通作業員				*1		
はつり工				*1		
合　　計						

第6号明細書(4.市町村)

調整労務費

種　　別	仕　　様	単　価	数量	単位	金　額	備　　考
(調整労務費)						
0401 徳島市			1.0	式		
0402 鳴門市			1.0	式		
0403 小松島市			1.0	式		
0404 阿南市			1.0	式		
0405 吉野川市			1.0	式		
0406 阿波市			1.0	式		
0407 美馬市			1.0	式		
0408 三好市			1.0	式		
0409 勝浦町			1.0	式		
0410 上勝町			1.0	式		
0411 佐那河内村			1.0	式		
0412 石井町			1.0	式		
0413 神山町			1.0	式		
0414 那賀町			1.0	式		
0415 牟岐町			1.0	式		
0416 美波町			1.0	式		
0417 海陽町			1.0	式		
0418 松茂町			1.0	式		
0419 北島町			1.0	式		
0420 藍住町			1.0	式		
0421 板野町			1.0	式		
0422 上板町			1.0	式		
0423 つるぎ町			1.0	式		
0424 東みよし町			1.0	式		
合　　計						

第6号明細書

労務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　*1　所定時間内8時間当たり

種　　別	仕　　様	単　価	数量	単位	金　額	備　　考
0401 徳島市						
(据付労務費)						
機器調整工						
技術者			7.6	*1		
技術員			3.0	*1		
SI費			1.0	式		
合　　計						

第6号明細書

労務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　*1　所定時間内8時間当たり

種　別	仕　様	単　価	数量	単位	金　額	備　考
0402 鳴門市						
（据付労務費）						
機器調整工						
技術者			4.5	*1		
技術員			0.1	*1		
SI費			1.0	式		
合　計						

第6号明細書

労務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　*1　所定時間内8時間当たり

種　　別	仕　　様	単　価	数量	単位	金　額	備　　考
0403 小松島市						
（据付労務費）						
機器調整工						
技術者			7.7	*1		
技術員			3.1	*1		
SI費			2.0	式		消防分を含める
合　　計						

第6号明細書

労務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　*1　所定時間内8時間当たり

種　　別	仕　　様	単　価	数量	単位	金　額	備　　考
0404 阿南市						
（据付労務費）						
機器調整工						
技術者			5.2	*1		
技術員			3.1	*1		
SI費			1.0	式		
合　　計						

第6号明細書

労務費 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　*1　所定時間内8時間当たり

種　　別	仕　　様	単　価	数量	単位	金　額	備　　考
0405 吉野川市						
（据付労務費）						
機器調整工						
技術者			4.9	*1		
技術員			3.1	*1		
SI費			1.0	式		
合　　計						

第6号明細書

労務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　*1　所定時間内8時間当たり

種　　別	仕　　様	単　価	数量	単位	金　額	備　　考
0406 阿波市						
（据付労務費）						
機器調整工						
技術者			5.5	*1		
技術員			3.1	*1		
SI費			1.0	式		
合　　計						

第6号明細書

労務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　*1　所定時間内8時間当たり

種　　別	仕　　様	単　価	数量	単位	金　額	備　　考
0407 美馬市						
（据付労務費）						
機器調整工						
技術者			6.1	*1		
技術員			3.1	*1		
SI費			1.0	式		
合　　計						

第6号明細書

労務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊1　所定時間内8時間当たり

種　　別	仕　　様	単　価	数量	単位	金　額	備　　考
0408 三好市						
（据付労務費）						
機器調整工						
技術者			4.9	＊1		
技術員			3.1	＊1		
SI費			1.0	式		
合　　計						

第6号明細書

労務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　*1　所定時間内8時間当たり

種　　別	仕　　様	単　価	数量	単位	金　額	備　　考
0409 勝浦町						
（据付労務費）						
機器調整工						
技術者			4.9	*1		
技術員			3.1	*1		
SI費			1.0	式		
合　　計						

第6号明細書

労務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　*1　所定時間内8時間当たり

種　別	仕　様	単　価	数量	単位	金　額	備　考
0410 上勝町						
（据付労務費）						
機器調整工						
技術者			4.9	*1		
技術員			3.1	*1		
SI費			1.0	式		
合　計						

第6号明細書

労務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　*1　所定時間内8時間当たり

種　　別	仕　　様	単　価	数量	単位	金　額	備　　考
0411 佐那河内村						
（据付労務費）						
機器調整工						
技術者			5.2	*1		
技術員			3.1	*1		
SI費			1.0	式		
合　　計						

第6号明細書

労務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　*1　所定時間内8時間当たり

種　　別	仕　　様	単　価	数量	単位	金　額	備　　考
0412 石井町						
（据付労務費）						
機器調整工						
技術者			4.9	*1		
技術員			3.1	*1		
SI費			1.0	式		
合　　計						

第6号明細書

労務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　*1　所定時間内8時間当たり

種　　別	仕　　様	単　価	数量	単位	金　額	備　　考
0413 神山町						
（据付労務費）						
機器調整工						
技術者			4.9	*1		
技術員			3.1	*1		
SI費			1.0	式		
合　　計						

第6号明細書

労務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　*1　所定時間内8時間当たり

種　　別	仕　　様	単　価	数量	単位	金　額	備　　考
0414 那賀町						
（据付労務費）						
機器調整工						
技術者			4.9	*1		
技術員			3.1	*1		
SI費			1.0	式		
合　　計						

第6号明細書

労務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　*1　所定時間内8時間当たり

種　　別	仕　　様	単　価	数量	単位	金　額	備　　考
0415 牟岐町						
（据付労務費）						
機器調整工						
技術者			4.9	*1		
技術員			3.1	*1		
SI費			1.0	式		
合　　計						

第6号明細書

労務費 *1　所定時間内8時間当たり

種　　別	仕　　様	単　価	数量	単位	金　額	備　　考
0416 美波町						
（据付労務費）						
機器調整工						
技術者			5.2	*1		
技術員			3.1	*1		
SI費			1.0	式		
合　　計						

第6号明細書

労務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　*1　所定時間内8時間当たり

種　　別	仕　　様	単　価	数量	単位	金　額	備　　考
0417 海陽町						
（据付労務費）						
機器調整工						
技術者			4.9	*1		
技術員			3.1	*1		
SI費			1.0	式		
合　　計						

第6号明細書

労務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　*1　所定時間内8時間当たり

種　　　別	仕　　　様	単　価	数量	単位	金　額	備　　　考
0418 松茂町						
（据付労務費）						
機器調整工						
技術者			5.2	*1		
技術員			3.1	*1		
SI費			1.0	式		
合　　　計						

第6号明細書

労務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　*1　所定時間内8時間当たり

種　　別	仕　　様	単　価	数量	単位	金　額	備　　考
0419 北島町						
（据付労務費）						
機器調整工						
技術者			5.8	*1		
技術員			3.0	*1		
SI費			1.0	式		
合　　計						

第6号明細書

労務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　*1　所定時間内8時間当たり

種　　別	仕　　様	単　価	数量	単位	金　額	備　　考
0420 藍住町						
（据付労務費）						
機器調整工						
技術者			5.8	*1		
技術員			3.0	*1		
SI費			1.0	式		
合　　計						

第6号明細書

労務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　*1　所定時間内8時間当たり

種　　別	仕　　様	単　価	数量	単位	金　額	備　　考
0421 板野町						
（据付労務費）						
機器調整工						
技術者			5.8	*1		
技術員			3.0	*1		
SI費			1.0	式		
合　　計						

第6号明細書

労務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　*1　所定時間内8時間当たり

種　　別	仕　　様	単　価	数量	単位	金　額	備　　考
0422 上板町						
(据付労務費)						
機器調整工						
技術者			5.8	*1		
技術員			3.0	*1		
SI費			1.0	式		
合　　計						

第6号明細書

労務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊1　所定時間内8時間当たり

種　　別	仕　　様	単　価	数量	単位	金　額	備　　考
0423 つるぎ町						
（据付労務費）						
機器調整工						
技術者			5.8	＊1		
技術員			3.0	＊1		
SI費			1.0	式		
合　　計						

第6号明細書

労務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　*1　所定時間内8時間当たり

種　　別	仕　　様	単　価	数量	単位	金　額	備　　考
0424 東みよし町						
（据付労務費）						
機器調整工						
技術者			5.8	*1		
技術員			3.0	*1		
SI費			1.0	式		
合　　計						

第7号明細書(4. 市町村)

直接経費 (1/1)

種　　別	仕　　様	単　価	数量	金　額	備　　考
処分費					
0401 徳島市			1 式		
0402 鳴門市			1 式		
0403 小松島市			1 式		
0404 阿南市			1 式		
0405 吉野川市			1 式		
0406 阿波市			1 式		
0407 美馬市			1 式		
0408 三好市			1 式		
0409 勝浦町			1 式		
0410 上勝町			1 式		
0411 佐那河内村			1 式		
0412 石井町			1 式		
0413 神山町			1 式		
0414 那賀町			1 式		
0415 牟岐町			1 式		
0416 美波町			1 式		
0417 海陽町			1 式		
0418 松茂町			1 式		
0419 北島町			1 式		
0420 藍住町			1 式		
0421 板野町			1 式		
0422 上板町			1 式		
0423 つるぎ町			1 式		
0424 東みよし町			1 式		
合　　計					

第8号明細書(4. 市町村)

輸送費 (1/1)

種　別	仕　様	単　価	数量	金　額	備　考
輸送費					
0401 徳島市			1 式		
0402 鳴門市			1 式		
0403 小松島市			1 式		
0404 阿南市			1 式		
0405 吉野川市			1 式		
0406 阿波市			1 式		
0407 美馬市			1 式		
0408 三好市			1 式		
0409 勝浦町			1 式		
0410 上勝町			1 式		
0411 佐那河内村			1 式		
0412 石井町			1 式		
0413 神山町			1 式		
0414 那賀町			1 式		
0415 牟岐町			1 式		
0416 美波町			1 式		
0417 海陽町			1 式		
0418 松茂町			1 式		
0419 北島町			1 式		
0420 藍住町			1 式		
0421 板野町			1 式		
0422 上板町			1 式		
0423 つるぎ町			1 式		
0424 東みよし町			1 式		
合　計					

労務費内訳

機器据付工・調整工

種別	仕様	数量	単位	歩掛補正	機器据付工 技術者	機器据付工 技術員	機器据付工 電工	機器据付工 普通作業員			機器調整工 技術者	機器調整工 技術員	
0401 徳島市													
ネットワークシステム(衛星系)設備													
VSATアンテナ	φ1.2m	1.0	式	1.0	0.89	1.78					1.00	1.50	
メディアコンバータ		2.0	台	1.0		0.20					0.60		
IDU		1.0	台	1.0	1.00	2.00					1.00		
STB		1.0	台	1.0		0.10					0.30		
VoIP GW		1.0	台	1.0		0.30					0.30		
TEL		1.0	台	1.0		0.10							
制御端末	ノート型	1.0	台	1.0		1.00					0.50		
L2SW		1.0	台	1.0		0.10					0.30		
HDMI分配器		1.0	台	1.0		0.10					0.30		
HDMI光延長器		2.0	台	1.0		0.20					0.60		
IP-STARアンテナ	φ1.2m	1.0	式	1.0	0.89	1.78					1.00	1.50	
IP-STARモデム		1.0	台	1.0		0.30					0.30		
HUB		2.0	台	1.0		0.20					0.60		
PC	ノート型	1.0	台	1.0		1.00					0.50		
IP電話機		1.0	台	1.0		0.10							
FAXプリンタ		1.0	台	1.0		0.50					0.30		
合計					2.78	9.75					7.60	3.00	

機器据付工・調整工（内訳）

機器据付工 技術者	機器据付工 技術員	機器据付工 電工	機器据付工 普通作業員			機器調整工 技術者	機器調整工 技術員		摘要
0.89	1.78					1.00	1.50		Ⅷ-4-3 空中線据付 パラボラ取付 1.2mφ (2m程度)
	0.10					0.30			Ⅷ-5-2 ハブ
1.00	2.00					1.00			Ⅷ-4-2 空中線据付 FWA装置 送受信装置相当
	0.10					0.30			Ⅷ-5-2 ハブ
	0.30					0.30			Ⅷ-5-2 モデム
	0.10								Ⅷ-4-35 電話付属品取付
	1.00					0.50			Ⅷ-5-2 表示端末装置
	0.10					0.30			Ⅷ-5-2 ハブ 相当
	0.10					0.30			Ⅷ-5-2 ハブ 相当
	0.10					0.30			Ⅷ-5-2 ハブ
0.89	1.78					1.00	1.50		Ⅷ-4-3 空中線据付 パラボラ取付 1.2mφ (2m程度)
	0.30					0.30			Ⅷ-5-2 モデム
	0.10					0.30			Ⅷ-5-2 ハブ
	1.00					0.50			Ⅷ-5-2 表示端末装置
	0.10								Ⅷ-4-35 電話付属品取付
	0.50					0.30			Ⅷ-5-2 記録用端末装置(プリンタ)

労務費内訳

機器据付工・調整工

種別	仕様	数量	単位	歩掛補正	機器据付工 技術者	機器据付工 技術員	機器据付工 電工	機器据付工 普通作業員			機器調整工 技術者	機器調整工 技術員	
0402 鳴門市													
ネットワークシステム(衛星系)設備													
STB		1.0	台	1.0	1.00	2.00					0.10	0.10	
VoIP GW		1.0	台	1.0		0.10					0.30		
TEL		1.0	台	1.0		0.30					0.30		
制御端末	ノート型	1.0	台	1.0		1.00					0.50		
L2SW		2.0	台	1.0		2.00					1.00		
メディアコンバータ		2.0	台	1.0		0.60					0.60		
メディアコンバータ		2.0	台	1.0		0.60					0.60		
HUB		1.0	台	1.0		0.10					0.30		
PC	ノート型	1.0	台	1.0		1.00					0.50		
IP電話機		1.0	台	1.0		0.10							
FAXプリンタ		1.0	台	1.0		0.50					0.30		
合計					1.00	8.30					4.50	0.10	

機器据付工・調整工（内訳）

種別	機器据付工 技術者	機器据付工 技術員	機器据付工 電工	機器据付工 普通作業員			機器調整工 技術者	機器調整工 技術員	摘要
STB	1.00	2.00					0.10	0.10	Ⅷ-4-2　空中線据付　FWA装置　送受信装置相当
VoIP GW		0.10					0.30		Ⅷ-5-2　ハブ
TEL		0.30					0.30		Ⅷ-5-2　モデム
制御端末		1.00					0.50		Ⅷ-5-2　表示端末装置
L2SW		1.00					0.50		Ⅷ-5-2　表示端末装置
メディアコンバータ		0.30					0.30		Ⅷ-5-2　モデム
メディアコンバータ		0.30					0.30		Ⅷ-5-2　モデム
HUB		0.10					0.30		Ⅷ-5-2　ハブ
PC		1.00					0.50		Ⅷ-5-2　表示端末装置
IP電話機		0.10							Ⅷ-4-35　電話付属品取付
FAXプリンタ		0.50					0.30		Ⅷ-5-2　記録用端末装置(プリンタ)

労務費内訳

機器据付工・調整工 / 機器据付工・調整工（内訳）

種別	仕様	数量	単位	歩掛補正	機器据付工 技術者	機器据付工 技術員	機器据付工 電工	機器据付工 普通作業員	機器調整工 技術者	機器調整工 技術員	(内訳) 機器据付工 技術者	(内訳) 機器据付工 技術員	(内訳) 機器据付工 電工	(内訳) 機器据付工 普通作業員	(内訳) 機器調整工 技術者	(内訳) 機器調整工 技術員	摘要
0403 小松島市																	
ネットワークシステム(衛星系)設備																	
VSATアンテナ	φ1.2m	1.0	式	1.0	0.89	1.78			1.00	1.50	0.89	1.78			1.00	1.50	Ⅷ-4-3 空中線据付 パラボラ取付 1.2mφ (2m程度)
IDU		1.0	台	1.0	1.00	2.00			0.10	0.10	1.00	2.00			0.10	0.10	Ⅷ-4-2 空中線据付 FWA装置 送受信装置相当
STB		2.0	台	1.0		0.20			0.60			0.10			0.30		Ⅷ-5-2 ハブ
VoIP GW		2.0	台	1.0		0.60			0.60			0.30			0.30		Ⅷ-5-2 モデム
TEL		2.0	台	1.0		0.20						0.10					Ⅷ-4-35 電話付属品取付
制御端末	ノート型	2.0	台	1.0		2.00			1.00			1.00			0.50		Ⅷ-5-2 表示端末装置
L2SW		3.0	台	1.0		0.30			0.90			0.10			0.30		Ⅷ-5-2 ハブ 相当
IP-STARアンテナ	φ1.2m	1.0	式	1.0	0.89	1.78			1.00	1.50	0.89	1.78			1.00	1.50	Ⅷ-4-3 空中線据付 パラボラ取付 1.2mφ (2m程度)
IP-STARモデム		1.0	台	1.0		0.30			0.30			0.30			0.30		Ⅷ-5-2 モデム
HUB		2.0	台	1.0		0.20			0.60			0.10			0.30		Ⅷ-5-2 ハブ
PC	ノート型	2.0	台	1.0		2.00			1.00			1.00			0.50		Ⅷ-5-2 表示端末装置
IP電話機		2.0	台	1.0		0.20						0.10					Ⅷ-4-35 電話付属品取付
FAXプリンタ		2.0	台	1.0		1.00			0.60			0.50			0.30		Ⅷ-5-2 記録用端末装置(プリンタ)
合計					2.78	12.55			7.70	3.10							

労務費内訳

機器据付工・調整工

種別	仕様	数量	単位	歩掛補正	機器据付工 技術者	機器据付工 技術員	機器据付工 電工	機器据付工 普通作業員	機器調整工 技術者	機器調整工 技術員
0404 阿南市										
ネットワークシステム(衛星系)設備										
VSATアンテナ	φ1.2m	1.0	式	1.0	0.89	1.78			1.00	1.50
IDU		1.0	台	1.0	1.00	2.00			0.10	0.10
STB		1.0	台	1.0		0.10			0.30	
HDMI分配器		1.0	台	1.0		0.10			0.30	
VoIP GW		1.0	台	1.0		0.30			0.30	
TEL		1.0	台	1.0		0.10				
制御端末	ノート型	1.0	台	1.0		1.00			0.50	
L2SW		1.0	台	1.0		0.10			0.30	
IP-STARアンテナ	φ1.2m	1.0	式	1.0	0.89	1.78			1.00	1.50
IP-STARモデム		1.0	台	1.0		0.30			0.30	
HUB		1.0	台	1.0		0.10			0.30	
PC	ノート型	1.0	台	1.0		1.00			0.50	
IP電話機		1.0	台	1.0		0.10				
FAXプリンタ		1.0	台	1.0		0.50			0.30	
合計					2.78	9.25			5.20	3.10

機器据付工・調整工（内訳）

種別	機器据付工 技術者	機器据付工 技術員	機器据付工 電工	機器据付工 普通作業員	機器調整工 技術者	機器調整工 技術員	摘要
VSATアンテナ	0.89	1.78			1.00	1.50	Ⅷ-4-3　空中線据付　パラボラ取付　1.2mφ　(2m程度)
IDU	1.00	2.00			0.10	0.10	Ⅷ-4-2　空中線据付　FWA装置　送受信装置相当
STB		0.10			0.30		Ⅷ-5-2　ハブ
HDMI分配器		0.10			0.30		Ⅷ-5-2　ハブ 相当
VoIP GW		0.30			0.30		Ⅷ-5-2　モデム
TEL		0.10					Ⅷ-4-35　電話付属品取付
制御端末		1.00			0.50		Ⅷ-5-2　表示端末装置
L2SW		0.10			0.30		Ⅷ-5-2　ハブ 相当
IP-STARアンテナ	0.89	1.78			1.00	1.50	Ⅷ-4-3　空中線据付　パラボラ取付　1.2mφ　(2m程度)
IP-STARモデム		0.30			0.30		Ⅷ-5-2　モデム
HUB		0.10			0.30		Ⅷ-5-2　ハブ
PC		1.00			0.50		Ⅷ-5-2　表示端末装置
IP電話機		0.10					Ⅷ-4-35　電話付属品取付
FAXプリンタ		0.50			0.30		Ⅷ-5-2　記録用端末装置(プリンタ)

労務費内訳

機器据付工・調整工

種別	仕様	数量	単位	歩掛補正	機器据付工 技術者	機器据付工 技術員	機器据付工 電工	機器据付工 普通作業員	機器調整工 技術者	機器調整工 技術員
0405 吉野川市										
ネットワークシステム(衛星系)設備										
VSATアンテナ	φ1.2m	1.0	式	1.0	0.91	1.81			1.00	1.50
IDU		1.0	台	1.0	1.00	2.00			0.10	0.10
STB		1.0	台	1.0		0.10			0.30	
VoIP GW		1.0	台	1.0		0.30			0.30	
TEL		1.0	台	1.0		0.10				
制御端末	ノート型	1.0	台	1.0		1.00			0.50	
L2SW		1.0	台	1.0		0.10			0.30	
IP-STARアンテナ	φ1.2m	1.0	式	1.0	0.91	1.81			1.00	1.50
IP-STARモデム		1.0	台	1.0		0.30			0.30	
HUB		1.0	台	1.0		0.10			0.30	
PC	ノート型	1.0	台	1.0		1.00			0.50	
IP電話機		1.0	台	1.0		0.10				
FAXプリンタ		1.0	台	1.0		0.50			0.30	
合計					2.81	9.23			4.90	3.10

機器据付工・調整工（内訳）

種別	機器据付工 技術者	機器据付工 技術員	機器据付工 電工	機器据付工 普通作業員	機器調整工 技術者	機器調整工 技術員	摘要
VSATアンテナ	0.91	1.81			1.00	1.50	Ⅷ-4-3 空中線据付 パラボラ取付 1.2mφ (5m程度)
IDU	1.00	2.00			0.10	0.10	Ⅷ-4-2 空中線据付 FWA装置 送受信装置相当
STB		0.10			0.30		Ⅷ-5-2 ハブ
VoIP GW		0.30			0.30		Ⅷ-5-2 モデム
TEL		0.10					Ⅷ-4-35 電話付属品取付
制御端末		1.00			0.50		Ⅷ-5-2 表示端末装置
L2SW		0.10			0.30		Ⅷ-5-2 ハブ 相当
IP-STARアンテナ	0.91	1.81			1.00	1.50	Ⅷ-4-3 空中線据付 パラボラ取付 1.2mφ (5m程度)
IP-STARモデム		0.30			0.30		Ⅷ-5-2 モデム
HUB		0.10			0.30		Ⅷ-5-2 ハブ
PC		1.00			0.50		Ⅷ-5-2 表示端末装置
IP電話機		0.10					Ⅷ-4-35 電話付属品取付
FAXプリンタ		0.50			0.30		Ⅷ-5-2 記録用端末装置(プリンタ)

労務費内訳

機器据付工・調整工

種別	仕様	数量	単位	歩掛補正	機器据付工 技術者	機器据付工 技術員	機器据付工 電工	機器据付工 普通作業員	機器調整工 技術者	機器調整工 技術員
0406 阿波市										
ネットワークシステム(衛星系)設備										
VSATアンテナ	φ1.2m	1.0	式	1.0	0.89	1.78			1.00	1.50
IDU		1.0	台	1.0	1.00	2.00			0.10	0.10
STB		1.0	台	1.0		0.10			0.30	
VoIP GW		1.0	台	1.0		0.30			0.30	
TEL		1.0	台	1.0		0.10				
制御端末	ノート型	1.0	台	1.0		1.00			0.50	
L2SW		1.0	台	1.0		0.10			0.30	
IP-STARアンテナ	φ1.2m	1.0	式	1.0	0.89	1.79			1.00	1.50
IP-STARモデム		1.0	台	1.0		0.30			0.30	
メディアコンバータ		2.0	台	1.0		0.20			0.60	
HUB		1.0	台	1.0		0.10			0.30	
PC	ノート型	1.0	台	1.0		1.00			0.50	
IP電話機		1.0	台	1.0		0.10				
FAXプリンタ		1.0	台	1.0		0.50			0.30	
合計					2.78	9.36			5.500	3.100

機器据付工・調整工（内訳）

種別	機器据付工 技術者	機器据付工 技術員	機器据付工 電工	機器据付工 普通作業員	機器調整工 技術者	機器調整工 技術員	摘要
VSATアンテナ	0.89	1.78			1.00	1.50	Ⅷ-4-3　空中線据付　パラボラ取付　1.2mφ　(2m程度)
IDU	1.00	2.00			0.10	0.10	Ⅷ-4-2　空中線据付　FWA装置　送受信装置相当
STB		0.10			0.30		Ⅷ-5-2　ハブ
VoIP GW		0.30			0.30		Ⅷ-5-2　モデム
TEL		0.10					Ⅷ-4-35　電話付属品取付
制御端末		1.00			0.50		Ⅷ-5-2　表示端末装置
L2SW		0.10			0.30		Ⅷ-5-2　ハブ 相当
IP-STARアンテナ	0.89	1.79			1.00	1.50	Ⅷ-4-3　空中線据付　パラボラ取付　1.2mφ　(3m程度)
IP-STARモデム		0.30			0.30		Ⅷ-5-2　モデム
メディアコンバータ		0.10			0.30		Ⅷ-5-2　ハブ
HUB		0.10			0.30		Ⅷ-5-2　ハブ
PC		1.00			0.50		Ⅷ-5-2　表示端末装置
IP電話機		0.10					Ⅷ-4-35　電話付属品取付
FAXプリンタ		0.50			0.30		Ⅷ-5-2　記録用端末装置(プリンタ)

労務費内訳

機器据付工・調整工

種別	仕様	数量	単位	歩掛補正	機器据付工						機器調整工		
					技術者	技術員	電工	普通作業員			技術者	技術員	
0407 美馬市													
ネットワークシステム(衛星系)設備													
VSATアンテナ	φ1.2m	1.0	式	1.0	0.89	1.78					1.00	1.50	
IDU		1.0	台	1.0	1.00	2.00					0.10	0.10	
STB		1.0	台	1.0		0.10					0.30		
VoIP GW		1.0	台	1.0		0.30					0.30		
TEL		1.0	台	1.0		0.10							
制御端末	ノート型	1.0	台	1.0		1.00					0.50		
L2SW		1.0	台	1.0		0.10					0.30		
メディアコンバータ		2.0	台	1.0		0.60					0.60		
IP-STARアンテナ	φ1.2m	1.0	式	1.0	0.89	1.78					1.00	1.50	
IP-STARモデム		1.0	台	1.0		0.30					0.30		
メディアコンバータ		2.0	台	1.0		0.20					0.60		
HUB		1.0	台	1.0		0.10					0.30		
PC	ノート型	1.0	台	1.0		1.00					0.50		
IP電話機		1.0	台	1.0		0.10							
FAXプリンタ		1.0	台	1.0		0.50					0.30		
				1.0									
				1.0									
合　　計					2.775	9.950					6.10	3.10	

機器据付工・調整工（内訳）

機器据付工						機器調整工			摘要
技術者	技術員	電工	普通作業員			技術者	技術員		
0.89	1.78					1.00	1.50		Ⅷ-4-3　空中線据付　パラボラ取付　1.2mφ　(2m程度)
1.00	2.00					0.10	0.10		Ⅷ-4-2　空中線据付　FWA装置　送受信装置相当
	0.10					0.30			Ⅷ-5-2　ハブ
	0.30					0.30			Ⅷ-5-2　モデム
	0.10								Ⅷ-4-35　電話付属品取付
	1.00					0.50			Ⅷ-5-2　表示端末装置
	0.10					0.30			Ⅷ-5-2　ハブ 相当
	0.30					0.30			Ⅷ-5-2　モデム
0.89	1.78					1.00	1.50		Ⅷ-4-3　空中線据付　パラボラ取付　1.2mφ　(2m程度)
	0.30					0.30			Ⅷ-5-2　モデム
	0.10					0.30			Ⅷ-5-2　ハブ
	0.10					0.30			Ⅷ-5-2　ハブ
	1.00					0.50			Ⅷ-5-2　表示端末装置
	0.10								Ⅷ-4-35　電話付属品取付
	0.50					0.30			Ⅷ-5-2　記録用端末装置(プリンタ)
0.91	1.81					1.00	1.50		Ⅷ-4-3　空中線据付　パラボラ取付　1.2mφ　(5m程度)
	0.10					0.30			Ⅷ-5-2　ハブ 相当

労務費内訳

機器据付工・調整工

種別	仕様	数量	単位	歩掛補正	機器据付工						機器調整工		
					技術者	技術員	電工	普通作業員			技術者	技術員	
0408 三好市													
ネットワークシステム(衛星系)設備													
VSATアンテナ	φ1.2m	1.0	式	1.0	0.89	1.78					1.00	1.50	
IDU		1.0	台	1.0	1.00	2.00					0.10	0.10	
STB		1.0	台	1.0		0.10					0.30		
VoIP GW		1.0	台	1.0		0.30					0.30		
TEL		1.0	台	1.0		0.10							
制御端末	ノート型	1.0	台	1.0		1.00					0.50		
L2SW		1.0	台	1.0		0.10					0.30		
IP-STARアンテナ	φ1.2m	1.0	式	1.0	0.89	1.78					1.00	1.50	
IP-STARモデム		1.0	台	1.0		0.30					0.30		
HUB		1.0	台	1.0		0.10					0.30		
PC	ノート型	1.0	台	1.0		1.00					0.50		
IP電話機		1.0	台	1.0		0.10							
FAXプリンタ		1.0	台	1.0		0.50					0.30		
OAラック	W1400×D700×H700	1.0	台	1.0	1.00	1.00							
合計					3.78	10.15					4.900	3.100	

機器据付工・調整工（内訳）

種別	機器据付工						機器調整工			摘要
	技術者	技術員	電工	普通作業員			技術者	技術員		
VSATアンテナ	0.89	1.78					1.00	1.50		Ⅷ-4-3 空中線据付 パラボラ取付 1.2mφ (2m程度)
IDU	1.00	2.00					0.10	0.10		Ⅷ-4-2 空中線据付 FWA装置 送受信装置相当
STB		0.10					0.30			Ⅷ-5-2 ハブ
VoIP GW		0.30					0.30			Ⅷ-5-2 モデム
TEL		0.10								Ⅷ-4-35 電話付属品取付
制御端末		1.00					0.50			Ⅷ-5-2 表示端末装置
L2SW		0.10					0.30			Ⅷ-5-2 ハブ 相当
IP-STARアンテナ	0.89	1.78					1.00	1.50		Ⅷ-4-3 空中線据付 パラボラ取付 1.2mφ (2m程度)
IP-STARモデム		0.30					0.30			Ⅷ-5-2 モデム
HUB		0.10					0.30			Ⅷ-5-2 ハブ
PC		1.00					0.50			Ⅷ-5-2 表示端末装置
IP電話機		0.10								Ⅷ-4-35 電話付属品取付
FAXプリンタ		0.50					0.30			Ⅷ-5-2 記録用端末装置(プリンタ)
OAラック	1.00	1.00								Ⅷ-5-2 収容架
合計										

労務費内訳

機器据付工・調整工　　　　　　　　　　　　　　　　機器据付工・調整工（内訳）

種別	仕様	数量	単位	歩掛補正	機器据付工 技術者	機器据付工 技術員	機器据付工 電工	機器据付工 普通作業員			機器調整工 技術者	機器調整工 技術員		(内訳)機器据付工 技術者	(内訳)機器据付工 技術員	(内訳)機器据付工 電工	(内訳)機器据付工 普通作業員			(内訳)機器調整工 技術者	(内訳)機器調整工 技術員		摘要
0409 勝浦町																							
ネットワークシステム(衛星系)設備																							
VSATアンテナ	φ1.2m	1.0	式	1.0	0.89	1.78					1.00	1.50		0.89	1.78					1.00	1.50		Ⅷ-4-3　空中線据付　パラボラ取付　1.2mφ　(2m程度)
IDU		1.0	台	1.0	1.00	2.00					0.10	0.10		1.00	2.00					0.10	0.10		Ⅷ-4-2　空中線据付　FWA装置　送受信装置相当
STB		1.0	台	1.0		0.10					0.30				0.10					0.30			Ⅷ-5-2　ハブ
VoIP GW		1.0	台	1.0		0.30					0.30				0.30					0.30			Ⅷ-5-2　モデム
TEL		1.0	台	1.0		0.10									0.10								Ⅷ-4-35　電話付属品取付
制御端末	ノート型	1.0	台	1.0		1.00					0.50				1.00					0.50			Ⅷ-5-2　表示端末装置
L2SW		1.0	台	1.0		0.10					0.30				0.10					0.30			Ⅷ-5-2　ハブ 相当
IP-STARアンテナ	φ1.2m	1.0	式	1.0	0.88	1.76					1.00	1.50		0.88	1.76					1.00	1.50		Ⅷ-4-3　空中線据付　パラボラ取付　1.2mφ　(1m程度)
IP-STARモデム		1.0	台	1.0		0.30					0.30				0.30					0.30			Ⅷ-5-2　モデム
HUB		1.0	台	1.0		0.10					0.30				0.10					0.30			Ⅷ-5-2　ハブ
PC	ノート型	1.0	台	1.0		1.00					0.50				1.00					0.50			Ⅷ-5-2　表示端末装置
IP電話機		1.0	台	1.0		0.10									0.10								Ⅷ-4-35　電話付属品取付
FAXプリンタ		1.0	台	1.0		0.50					0.30				0.50					0.30			Ⅷ-5-2　記録用端末装置(プリンタ)
合計					2.77	9.14					4.90	3.10											

労務費内訳

機器据付工・調整工

種別	仕様	数量	単位	歩掛補正	機器据付工				機器調整工	
					技術者	技術員	電工	普通作業員	技術者	技術員
0410 上勝町										
ネットワークシステム(衛星系)設備										
VSATアンテナ	φ1.2m	1.0	式	1.0	0.89	1.78			1.00	1.50
IDU		1.0	台	1.0	1.00	2.00			0.10	0.10
STB		1.0	台	1.0		0.10			0.30	
VoIP GW		1.0	台	1.0		0.30			0.30	
TEL		1.0	台	1.0		0.10				
制御端末	ノート型	1.0	台	1.0		1.00			0.50	
L2SW		1.0	台	1.0		0.10			0.30	
IP-STARアンテナ	φ1.2m	1.0	式	1.0	0.88	1.77			1.00	1.50
IP-STARモデム		1.0	台	1.0		0.30			0.30	
HUB		1.0	台	1.0		0.10			0.30	
PC	ノート型	1.0	台	1.0		1.00			0.50	
IP電話機		1.0	台	1.0		0.10				
FAXプリンタ		1.0	台	1.0		0.50			0.30	
				1.0						
				1.0						
合計					2.77	9.14			4.90	3.10

機器据付工・調整工（内訳）

機器据付工				機器調整工		摘要
技術者	技術員	電工	普通作業員	技術者	技術員	
0.89	1.78			1.00	1.50	Ⅷ-4-3 空中線据付 パラボラ取付 1.2mφ (2m程度)
1.00	2.00			0.10	0.10	Ⅷ-4-2 空中線据付 FWA装置 送受信装置相当
	0.10			0.30		Ⅷ-5-2 ハブ
	0.30			0.30		Ⅷ-5-2 モデム
	0.10					Ⅷ-4-35 電話付属品取付
	1.00			0.50		Ⅷ-5-2 表示端末装置
	0.10			0.30		Ⅷ-5-2 ハブ 相当
0.88	1.77			1.00	1.50	Ⅷ-4-3 空中線据付 パラボラ取付 1.2mφ (1.5m程度)
	0.30			0.30		Ⅷ-5-2 モデム
	0.10			0.30		Ⅷ-5-2 ハブ
	1.00			0.50		Ⅷ-5-2 表示端末装置
	0.10					Ⅷ-4-35 電話付属品取付
	0.50			0.30		Ⅷ-5-2 記録用端末装置(プリンタ)
0.89	1.79			1.00	1.50	Ⅷ-4-3 空中線据付 パラボラ取付 1.2mφ (3m程度)
	0.10			0.30		Ⅷ-5-2 ハブ 相当

労務費内訳

機器据付工・調整工

種別	仕様	数量	単位	歩掛補正	機器据付工 技術者	機器据付工 技術員	機器据付工 電工	機器据付工 普通作業員	機器調整工 技術者	機器調整工 技術員
0411 佐那河内村										
ネットワークシステム(衛星系)設備										
VSATアンテナ	φ1.2m	1.0	式	1.0	0.89	1.78			1.00	1.50
IDU		1.0	台	1.0	1.00	2.00			0.10	0.10
STB		1.0	台	1.0		0.10			0.30	
VoIP GW		1.0	台	1.0		0.30			0.30	
TEL		1.0	台	1.0		0.10				
制御端末	ノート型	1.0	台	1.0		1.00			0.50	
L2SW		1.0	台	1.0		0.10			0.30	
IP-STARアンテナ	φ1.2m	1.0	式	1.0	0.89	1.78			1.00	1.50
IP-STARモデム		1.0	台	1.0		0.30			0.30	
HUB		2.0	台	1.0		0.20			0.60	
PC	ノート型	1.0	台	1.0		1.00			0.50	
IP電話機		1.0	台	1.0		0.10				
FAXプリンタ		1.0	台	1.0		0.50			0.30	
合　計					2.78	9.25			5.200	3.100

機器据付工・調整工（内訳）

種別	機器据付工 技術者	機器据付工 技術員	機器据付工 電工	機器据付工 普通作業員	機器調整工 技術者	機器調整工 技術員	摘要
VSATアンテナ	0.89	1.78			1.00	1.50	Ⅷ-4-3　空中線据付　パラボラ取付　1.2mφ　(2m程度)
IDU	1.00	2.00			0.10	0.10	Ⅷ-4-2　空中線据付　FWA装置　送受信装置相当
STB		0.10			0.30		Ⅷ-5-2　ハブ
VoIP GW		0.30			0.30		Ⅷ-5-2　モデム
TEL		0.10					Ⅷ-4-35　電話付属品取付
制御端末		1.00			0.50		Ⅷ-5-2　表示端末装置
L2SW		0.10			0.30		Ⅷ-5-2　ハブ 相当
IP-STARアンテナ	0.89	1.78			1.00	1.50	Ⅷ-4-3　空中線据付　パラボラ取付　1.2mφ　(2m程度)
IP-STARモデム		0.30			0.30		Ⅷ-5-2　モデム
HUB		0.10			0.30		Ⅷ-5-2　ハブ
PC		1.00			0.50		Ⅷ-5-2　表示端末装置
IP電話機		0.10					Ⅷ-4-35　電話付属品取付
FAXプリンタ		0.50			0.30		Ⅷ-5-2　記録用端末装置(プリンタ)

労務費内訳

機器据付工・調整工

種別	仕様	数量	単位	歩掛補正	機器据付工 技術者	機器据付工 技術員	機器据付工 電工	機器据付工 普通作業員			機器調整工 技術者	機器調整工 技術員	
0412 石井町													
ネットワークシステム(衛星系)設備													
VSATアンテナ	φ1.2m	1.0	式	1.0	0.89	1.78					1.00	1.50	
IDU		1.0	台	1.0	1.00	2.00					0.10	0.10	
STB		1.0	台	1.0		0.10					0.30		
VoIP GW		1.0	台	1.0		0.30					0.30		
TEL		1.0	台	1.0		0.10							
制御端末	ノート型	1.0	台	1.0		1.00					0.50		
L2SW		1.0	台	1.0		0.10					0.30		
IP-STARアンテナ	φ1.2m	1.0	式	1.0	0.89	1.78					1.00	1.50	
IP-STARモデム		1.0	台	1.0		0.30					0.30		
HUB		1.0	台	1.0		0.10					0.30		
PC	ノート型	1.0	台	1.0		1.00					0.50		
IP電話機		1.0	台	1.0		0.10							
FAXプリンタ		1.0	台	1.0		0.50					0.30		
合　　計					2.78	9.15					4.90	3.10	

機器据付工・調整工（内訳）

機器据付工 技術者	機器据付工 技術員	機器据付工 電工	機器据付工 普通作業員			機器調整工 技術者	機器調整工 技術員		摘要
0.89	1.78					1.00	1.50		Ⅷ-4-3　空中線据付　パラボラ取付　1.2mφ　(2m程度)
1.00	2.00					0.10	0.10		Ⅷ-4-2　空中線据付　FWA装置　送受信装置相当
	0.10					0.30			Ⅷ-5-2　ハブ
	0.30					0.30			Ⅷ-5-2　モデム
	0.10								Ⅷ-4-35　電話付属品取付
	1.00					0.50			Ⅷ-5-2　表示端末装置
	0.10					0.30			Ⅷ-5-2　ハブ 相当
0.89	1.78					1.00	1.50		Ⅷ-4-3　空中線据付　パラボラ取付　1.2mφ　(2m程度)
	0.30					0.30			Ⅷ-5-2　モデム
	0.10					0.30			Ⅷ-5-2　ハブ
	1.00					0.50			Ⅷ-5-2　表示端末装置
	0.10								Ⅷ-4-35　電話付属品取付
	0.50					0.30			Ⅷ-5-2　記録用端末装置(プリンタ)

労務費内訳

機器据付工・調整工　／　機器据付工・調整工（内訳）

種別	仕様	数量	単位	歩掛補正	機器据付工				機器調整工		機器据付工（内訳）				機器調整工（内訳）		摘要
					技術者	技術員	電工	普通作業員	技術者	技術員	技術者	技術員	電工	普通作業員	技術者	技術員	
0413 神山町																	
ネットワークシステム(衛星系)設備																	
VSATアンテナ	φ1.2m	1.0	式	1.0	0.89	1.78			1.00	1.50	0.89	1.78			1.00	1.50	Ⅷ-4-3　空中線据付　パラボラ取付　1.2mφ　(2m程度)
IDU		1.0	台	1.0	1.00	2.00			0.10	0.10	1.00	2.00			0.10	0.10	Ⅷ-4-2　空中線据付　FWA装置　送受信装置相当
STB		1.0	台	1.0		0.10			0.30			0.10			0.30		Ⅷ-5-2　ハブ
VoIP GW		1.0	台	1.0		0.30			0.30			0.30			0.30		Ⅷ-5-2　モデム
TEL		1.0	台	1.0		0.10						0.10					Ⅷ-4-35　電話付属品取付
制御端末	ノート型	1.0	台	1.0		1.00			0.50			1.00			0.50		Ⅷ-5-2　表示端末装置
L2SW		1.0	台	1.0		0.10			0.30			0.10			0.30		Ⅷ-5-2　ハブ 相当
IP-STARアンテナ	φ1.2m	1.0	式	1.0	0.90	1.80			1.00	1.50	0.90	1.80			1.00	1.50	Ⅷ-4-3　空中線据付　パラボラ取付　1.2mφ　(4m程度)
IP-STARモデム		1.0	台	1.0		0.30			0.30			0.30			0.30		Ⅷ-5-2　モデム
HUB		1.0	台	1.0		0.10			0.30			0.10			0.30		Ⅷ-5-2　ハブ
PC	ノート型	1.0	台	1.0		1.00			0.50			1.00			0.50		Ⅷ-5-2　表示端末装置
IP電話機		1.0	台	1.0		0.10						0.10					Ⅷ-4-35　電話付属品取付
FAXプリンタ		1.0	台	1.0		0.50			0.30			0.50			0.30		Ⅷ-5-2　記録用端末装置(プリンタ)
				1.0							0.88	1.77			1.00	1.50	Ⅷ-4-3　空中線据付　パラボラ取付　1.2mφ　(1.5m程度)
				1.0								0.10			0.30		Ⅷ-5-2　ハブ 相当
合計					2.79	9.18			4.90	3.10							

労務費内訳

機器据付工・調整工

種別	仕様	数量	単位	歩掛補正	機器据付工 技術者	機器据付工 技術員	機器据付工 電工	機器据付工 普通作業員	機器調整工 技術者	機器調整工 技術員
0414 那賀町										
ネットワークシステム(衛星系)設備										
VSATアンテナ	φ1.2m	1.0	式	1.0	0.89	1.78			1.00	1.50
IDU		1.0	台	1.0	1.00	2.00			0.10	0.10
STB		1.0	台	1.0		0.10			0.30	
VoIP GW		1.0	台	1.0		0.30			0.30	
TEL		1.0	台	1.0		0.10				
制御端末	ノート型	1.0	台	1.0		1.00			0.50	
L2SW		1.0	台	1.0		0.10			0.30	
IP-STARアンテナ	φ1.2m	1.0	式	1.0	0.89	1.78			1.00	1.50
IP-STARモデム		1.0	台	1.0		0.30			0.30	
HUB		1.0	台	1.0		0.10			0.30	
PC	ノート型	1.0	台	1.0		1.00			0.50	
IP電話機		1.0	台	1.0		0.10				
FAXプリンタ		1.0	台	1.0		0.50			0.30	
				1.0						
				1.0						
合計					2.78	9.15			4.90	3.10

機器据付工・調整工（内訳）

機器据付工 技術者	機器据付工 技術員	機器据付工 電工	機器据付工 普通作業員	機器調整工 技術者	機器調整工 技術員	摘要
0.89	1.78			1.00	1.50	Ⅷ-4-3 空中線据付 パラボラ取付 1.2mφ (2m程度)
1.00	2.00			0.10	0.10	Ⅷ-4-2 空中線据付 FWA装置 送受信装置相当
	0.10			0.30		Ⅷ-5-2 ハブ
	0.30			0.30		Ⅷ-5-2 モデム
	0.10					Ⅷ-4-35 電話付属品取付
	1.00			0.50		Ⅷ-5-2 表示端末装置
	0.10			0.30		Ⅷ-5-2 ハブ 相当
0.89	1.78			1.00	1.50	Ⅷ-4-3 空中線据付 パラボラ取付 1.2mφ (2m程度)
	0.30			0.30		Ⅷ-5-2 モデム
	0.10			0.30		Ⅷ-5-2 ハブ
	1.00			0.50		Ⅷ-5-2 表示端末装置
	0.10					Ⅷ-4-35 電話付属品取付
	0.50			0.30		Ⅷ-5-2 記録用端末装置(プリンタ)
0.89	1.78			1.00	1.50	Ⅷ-4-3 空中線据付 パラボラ取付 1.2mφ (2m程度)
	0.10			0.30		Ⅷ-5-2 ハブ 相当

労務費内訳

機器据付工・調整工

種別	仕様	数量	単位	歩掛補正	機器据付工 技術者	機器据付工 技術員	機器据付工 電工	機器据付工 普通作業員	機器調整工 技術者	機器調整工 技術員
0415 牟岐町										
ネットワークシステム(衛星系)設備										
VSATアンテナ	φ1.2m	1.0	式	1.0	0.89	1.78			1.00	1.50
IDU		1.0	台	1.0	1.00	2.00			0.10	0.10
STB		1.0	台	1.0		0.10			0.30	
VoIP GW		1.0	台	1.0		0.30			0.30	
TEL		1.0	台	1.0		0.10				
制御端末	ノート型	1.0	台	1.0		1.00			0.50	
L2SW		1.0	台	1.0		0.10			0.30	
IP-STARアンテナ	φ1.2m	1.0	式	1.0	0.89	1.78			1.00	1.50
IP-STARモデム		1.0	台	1.0		0.30			0.30	
HUB		1.0	台	1.0		0.10			0.30	
PC	ノート型	1.0	台	1.0		1.00			0.50	
IP電話機		1.0	台	1.0		0.10				
FAXプリンタ		1.0	台	1.0		0.50			0.30	
				1.0						
				1.0						
合計					2.78	9.15			4.90	3.10

機器据付工・調整工（内訳）

種別	機器据付工 技術者	機器据付工 技術員	機器据付工 電工	機器据付工 普通作業員	機器調整工 技術者	機器調整工 技術員	摘要
VSATアンテナ	0.89	1.78			1.00	1.50	Ⅷ-4-3 空中線据付 パラボラ取付 1.2mφ (2m程度)
IDU	1.00	2.00			0.10	0.10	Ⅷ-4-2 空中線据付 FWA装置 送受信装置相当
STB		0.10			0.30		Ⅷ-5-2 ハブ
VoIP GW		0.30			0.30		Ⅷ-5-2 モデム
TEL		0.10					Ⅷ-4-35 電話付属品取付
制御端末		1.00			0.50		Ⅷ-5-2 表示端末装置
L2SW		0.10			0.30		Ⅷ-5-2 ハブ 相当
IP-STARアンテナ	0.89	1.78			1.00	1.50	Ⅷ-4-3 空中線据付 パラボラ取付 1.2mφ (2m程度)
IP-STARモデム		0.30			0.30		Ⅷ-5-2 モデム
HUB		0.10			0.30		Ⅷ-5-2 ハブ
PC		1.00			0.50		Ⅷ-5-2 表示端末装置
IP電話機		0.10					Ⅷ-4-35 電話付属品取付
FAXプリンタ		0.50			0.30		Ⅷ-5-2 記録用端末装置(プリンタ)
	0.89	1.78			1.00	1.50	Ⅷ-4-3 空中線据付 パラボラ取付 1.2mφ (2m程度)
		0.10			0.30		Ⅷ-5-2 ハブ 相当

労務費内訳

機器据付工・調整工

種別	仕様	数量	単位	歩掛補正	機器据付工 技術者	機器据付工 技術員	機器据付工 電工	機器据付工 普通作業員			機器調整工 技術者	機器調整工 技術員	
0416 美波町													
ネットワークシステム(衛星系)設備													
VSATアンテナ	φ1.2m	1.0	式	1.0	0.89	1.79					1.00	1.50	
IDU		1.0	台	1.0	1.00	2.00					0.10	0.10	
STB		1.0	台	1.0		0.10					0.30		
VoIP GW		1.0	台	1.0		0.30					0.30		
TEL		1.0	台	1.0		0.10							
制御端末	ノート型	1.0	台	1.0		1.00					0.50		
L2SW		1.0	台	1.0		0.10					0.30		
IP-STARアンテナ	φ1.2m	1.0	式	1.0	0.89	1.79					1.00	1.50	
IP-STARモデム		1.0	台	1.0		0.30					0.30		
HUB		2.0	台	1.0		0.20					0.60		
PC	ノート型	1.0	台	1.0		1.00					0.50		
IP電話機		1.0	台	1.0		0.10							
FAXプリンタ		1.0	台	1.0		0.50					0.30		
合計					2.79	9.28					5.20	3.10	

機器据付工・調整工（内訳）

種別	機器据付工 技術者	機器据付工 技術員	機器据付工 電工	機器据付工 普通作業員			機器調整工 技術者	機器調整工 技術員	摘要
VSATアンテナ	0.89	1.79					1.00	1.50	Ⅷ-4-3 空中線据付 パラボラ取付 1.2mφ (3m程度)
IDU	1.00	2.00					0.10	0.10	Ⅷ-4-2 空中線据付 FWA装置 送受信装置相当
STB		0.10					0.30		Ⅷ-5-2 ハブ
VoIP GW		0.30					0.30		Ⅷ-5-2 モデム
TEL		0.10							Ⅷ-4-35 電話付属品取付
制御端末		1.00					0.50		Ⅷ-5-2 表示端末装置
L2SW		0.10					0.30		Ⅷ-5-2 ハブ 相当
IP-STARアンテナ	0.89	1.79					1.00	1.50	Ⅷ-4-3 空中線据付 パラボラ取付 1.2mφ (3m程度)
IP-STARモデム		0.30					0.30		Ⅷ-5-2 モデム
HUB		0.10					0.30		Ⅷ-5-2 ハブ
PC		1.00					0.50		Ⅷ-5-2 表示端末装置
IP電話機		0.10							Ⅷ-4-35 電話付属品取付
FAXプリンタ		0.50					0.30		Ⅷ-5-2 記録用端末装置(プリンタ)

労務費内訳

機器据付工・調整工

種別	仕様	数量	単位	歩掛補正	機器据付工						機器調整工		
					技術者	技術員	電工	普通作業員			技術者	技術員	
0417 海陽町													
ネットワークシステム(衛星系)設備													
VSATアンテナ	φ1.2m	1.0	式	1.0	0.89	1.78					1.00	1.50	
IDU		1.0	台	1.0	1.00	2.00					0.10	0.10	
STB		1.0	台	1.0		0.10					0.30		
VoIP GW		1.0	台	1.0		0.30					0.30		
TEL		1.0	台	1.0		0.10							
制御端末	ノート型	1.0	台	1.0		1.00					0.50		
L2SW		1.0	台	1.0		0.10					0.30		
IP-STARアンテナ	φ1.2m	1.0	式	1.0	0.89	1.78					1.00	1.50	
IP-STARモデム		1.0	台	1.0		0.30					0.30		
HUB		1.0	台	1.0		0.10					0.30		
PC	ノート型	1.0	台	1.0		1.00					0.50		
IP電話機		1.0	台	1.0		0.10							
FAXプリンタ		1.0	台	1.0		0.50					0.30		
				1.0									
				1.0									
合計					2.78	9.15					4.90	3.10	

機器据付工・調整工（内訳）

機器据付工						機器調整工			摘要
技術者	技術員	電工	普通作業員			技術者	技術員		
0.89	1.78					1.00	1.50		Ⅷ-4-3 空中線据付 パラボラ取付 1.2mφ (2m程度)
1.00	2.00					0.10	0.10		Ⅷ-4-2 空中線据付 FWA装置 送受信装置相当
	0.10					0.30			Ⅷ-5-2 ハブ
	0.30					0.30			Ⅷ-5-2 モデム
	0.10								Ⅷ-4-35 電話付属品取付
	1.00					0.50			Ⅷ-5-2 表示端末装置
	0.10					0.30			Ⅷ-5-2 ハブ 相当
0.89	1.78					1.00	1.50		Ⅷ-4-3 空中線据付 パラボラ取付 1.2mφ (2m程度)
	0.30					0.30			Ⅷ-5-2 モデム
	0.10					0.30			Ⅷ-5-2 ハブ
	1.00					0.50			Ⅷ-5-2 表示端末装置
	0.10								Ⅷ-4-35 電話付属品取付
	0.50					0.30			Ⅷ-5-2 記録用端末装置(プリンタ)
0.89	1.78					1.00	1.50		Ⅷ-4-3 空中線据付 パラボラ取付 1.2mφ (2m程度)
	0.10					0.30			Ⅷ-5-2 ハブ 相当

労務費内訳

機器据付工・調整工

種別	仕様	数量	単位	歩掛補正	機器据付工 技術者	機器据付工 技術員	機器据付工 電工	機器据付工 普通作業員	機器調整工 技術者	機器調整工 技術員
0418 松茂町										
ネットワークシステム(衛星系)設備										
VSATアンテナ	φ1.2m	1.0	式	1.0	0.89	1.78			1.00	1.50
IDU		1.0	台	1.0	1.00	2.00			0.10	0.10
STB		1.0	台	1.0		0.10			0.30	
VoIP GW		1.0	台	1.0		0.30			0.30	
TEL		1.0	台	1.0		0.10				
制御端末	ノート型	1.0	台	1.0		1.00			0.50	
L2SW		1.0	台	1.0		0.10			0.30	
IP-STARアンテナ	φ1.2m	1.0	式	1.0	0.90	1.80			1.00	1.50
IP-STARモデム		1.0	台	1.0		0.30			0.30	
HUB		2.0	台	1.0		0.20			0.60	
PC	ノート型	1.0	台	1.0		1.00			0.50	
IP電話機		1.0	台	1.0		0.10				
FAXプリンタ		1.0	台	1.0		0.50			0.30	
合　　計					2.79	9.28			5.20	3.10

機器据付工・調整工（内訳）

機器据付工 技術者	機器据付工 技術員	機器据付工 電工	機器据付工 普通作業員	機器調整工 技術者	機器調整工 技術員	摘要
0.89	1.78			1.00	1.50	Ⅷ-4-3　空中線据付　パラボラ取付　1.2mφ　(2m程度)
1.00	2.00			0.10	0.10	Ⅷ-4-2　空中線据付　FWA装置　送受信装置相当
	0.10			0.30		Ⅷ-5-2　ハブ
	0.30			0.30		Ⅷ-5-2　モデム
	0.10					Ⅷ-4-35　電話付属品取付
	1.00			0.50		Ⅷ-5-2　表示端末装置
	0.10			0.30		Ⅷ-5-2　ハブ 相当
0.90	1.80			1.00	1.50	Ⅷ-4-3　空中線据付　パラボラ取付　1.2mφ　(4m程度)
	0.30			0.30		Ⅷ-5-2　モデム
	0.10			0.30		Ⅷ-5-2　ハブ
	1.00			0.50		Ⅷ-5-2　表示端末装置
	0.10					Ⅷ-4-35　電話付属品取付
	0.50			0.30		Ⅷ-5-2　記録用端末装置(プリンタ)

労務費内訳

機器据付工・調整工　／　機器据付工・調整工（内訳）

種別	仕様	数量	単位	歩掛補正	機器据付工				機器調整工		機器据付工（内訳）				機器調整工（内訳）		摘要
					技術者	技術員	電工	普通作業員	技術者	技術員	技術者	技術員	電工	普通作業員	技術者	技術員	
0419 北島町																	
ネットワークシステム(衛星系)設備																	
VSATアンテナ	φ1.2m	1.0	式	1.0	0.89	1.78			1.00	1.50	0.89	1.78			1.00	1.50	Ⅷ-4-3　空中線据付　パラボラ取付　1.2mφ　(2m程度)
IDU		1.0	台	1.0	1.00	2.00			1.00		1.00	2.00			1.00		Ⅷ-4-2　空中線据付　FWA装置　送受信装置相当
STB		1.0	台	1.0		0.10			0.30			0.10			0.30		Ⅷ-5-2　ハブ
VoIP GW		1.0	台	1.0		0.30			0.30			0.30			0.30		Ⅷ-5-2　モデム
TEL		1.0	台	1.0		0.10						0.10					Ⅷ-4-35　電話付属品取付
制御端末	ノート型	1.0	台	1.0		1.00			0.50			1.00			0.50		Ⅷ-5-2　表示端末装置
L2SW		1.0	台	1.0		0.10			0.30			0.10			0.30		Ⅷ-5-2　ハブ 相当
IP-STARアンテナ	φ1.2m	1.0	式	1.0	0.89	1.78			1.00	1.50	0.89	1.78			1.00	1.50	Ⅷ-4-3　空中線据付　パラボラ取付　1.2mφ　(2m程度)
IP-STARモデム		1.0	台	1.0		0.30			0.30			0.30			0.30		Ⅷ-5-2　モデム
HUB		1.0	台	1.0		0.10			0.30			0.10			0.30		Ⅷ-5-2　ハブ
PC	ノート型	1.0	台	1.0		1.00			0.50			1.00			0.50		Ⅷ-5-2　表示端末装置
IP電話機		1.0	台	1.0		0.10						0.10					Ⅷ-4-35　電話付属品取付
FAXプリンタ		1.0	台	1.0		0.50			0.30			0.50			0.30		Ⅷ-5-2　記録用端末装置(プリンタ)
				1.0							0.89	1.78			1.00	1.50	Ⅷ-4-3　空中線据付　パラボラ取付　1.2mφ　(2m程度)
				1.0								0.10			0.30		Ⅷ-5-2　ハブ 相当
合計					2.78	9.15			5.80	3.00							

労務費内訳

機器据付工・調整工

種別	仕様	数量	単位	歩掛補正	機器据付工						機器調整工		
					技術者	技術員	電工	普通作業員			技術者	技術員	
0420 藍住町													
ネットワークシステム(衛星系)設備													
VSATアンテナ	φ1.2m	1.0	式	1.0	0.89	1.78					1.00	1.50	
IDU		1.0	台	1.0	1.00	2.00					1.00		
STB		1.0	台	1.0		0.10					0.30		
VoIP GW		1.0	台	1.0		0.30					0.30		
TEL		1.0	台	1.0		0.10							
制御端末	ノート型	1.0	台	1.0		1.00					0.50		
L2SW		1.0	台	1.0		0.10					0.30		
IP-STARアンテナ	φ1.2m	1.0	式	1.0	0.89	1.78					1.00	1.50	
IP-STARモデム		1.0	台	1.0		0.30					0.30		
HUB		1.0	台	1.0		0.10					0.30		
PC	ノート型	1.0	台	1.0		1.00					0.50		
IP電話機		1.0	台	1.0		0.10							
FAXプリンタ		1.0	台	1.0		0.50					0.30		
合計					2.78	9.15					5.80	3.00	

機器据付工・調整工（内訳）

機器据付工						機器調整工			摘要
技術者	技術員	電工	普通作業員			技術者	技術員		
0.89	1.78					1.00	1.50		Ⅷ-4-3　空中線据付　パラボラ取付　1.2mφ　(2m程度)
1.00	2.00					1.00			Ⅷ-4-2　空中線据付　FWA装置　送受信装置相当
	0.10					0.30			Ⅷ-5-2　ハブ
	0.30					0.30			Ⅷ-5-2　モデム
	0.10								Ⅷ-4-35　電話付属品取付
	1.00					0.50			Ⅷ-5-2　表示端末装置
	0.10					0.30			Ⅷ-5-2　ハブ 相当
0.89	1.78					1.00	1.50		Ⅷ-4-3　空中線据付　パラボラ取付　1.2mφ　(2m程度)
	0.30					0.30			Ⅷ-5-2　モデム
	0.10					0.30			Ⅷ-5-2　ハブ
	1.00					0.50			Ⅷ-5-2　表示端末装置
	0.10								Ⅷ-4-35　電話付属品取付
	0.50					0.30			Ⅷ-5-2　記録用端末装置(プリンタ)

労務費内訳

機器据付工・調整工

種別	仕様	数量	単位	歩掛補正	機器据付工						機器調整工		
					技術者	技術員	電工	普通作業員			技術者	技術員	
0421 板野町													
ネットワークシステム(衛星系)設備													
VSATアンテナ	φ1.2m	1.0	式	1.0	0.89	1.78					1.00	1.50	
IDU		1.0	台	1.0	1.00	2.00					1.00		
STB		1.0	台	1.0		0.10					0.30		
VoIP GW		1.0	台	1.0		0.30					0.30		
TEL		1.0	台	1.0		0.10							
制御端末	ノート型	1.0	台	1.0		1.00					0.50		
L2SW		1.0	台	1.0		0.10					0.30		
IP-STARアンテナ	φ1.2m	1.0	式	1.0	0.89	1.78					1.00	1.50	
IP-STARモデム		1.0	台	1.0		0.30					0.30		
HUB		1.0	台	1.0		0.10					0.30		
PC	ノート型	1.0	台	1.0		1.00					0.50		
IP電話機		1.0	台	1.0		0.10							
FAXプリンタ		1.0	台	1.0		0.50					0.30		
合　　計					2.78	9.15					5.80	3.00	

機器据付工・調整工（内訳）

機器据付工						機器調整工		摘要
技術者	技術員	電工	普通作業員			技術者	技術員	
0.89	1.78					1.00	1.50	Ⅷ-4-3　空中線据付　パラボラ取付　1.2mφ　(2m程度)
1.00	2.00					1.00		Ⅷ-4-2　空中線据付　FWA装置　送受信装置相当
	0.10					0.30		Ⅷ-5-2　ハブ
	0.30					0.30		Ⅷ-5-2　モデム
	0.10							Ⅷ-4-35　電話付属品取付
	1.00					0.50		Ⅷ-5-2　表示端末装置
	0.10					0.30		Ⅷ-5-2　ハブ 相当
0.89	1.78					1.00	1.50	Ⅷ-4-3　空中線据付　パラボラ取付　1.2mφ　(2m程度)
	0.30					0.30		Ⅷ-5-2　モデム
	0.10					0.30		Ⅷ-5-2　ハブ
	1.00					0.50		Ⅷ-5-2　表示端末装置
	0.10							Ⅷ-4-35　電話付属品取付
	0.50					0.30		Ⅷ-5-2　記録用端末装置(プリンタ)

労務費内訳

機器据付工・調整工 ／ 機器据付工・調整工（内訳）

種別	仕様	数量	単位	歩掛補正	機器据付工 技術者	機器据付工 技術員	機器据付工 電工	機器据付工 普通作業員	機器調整工 技術者	機器調整工 技術員	(内訳) 機器据付工 技術者	(内訳) 機器据付工 技術員	(内訳) 機器据付工 電工	(内訳) 機器据付工 普通作業員	(内訳) 機器調整工 技術者	(内訳) 機器調整工 技術員	摘要
0422 上板町																	
ネットワークシステム(衛星系)設備																	
VSATアンテナ	φ1.2m	1.0	式	1.0	0.89	1.78			1.00	1.50	0.89	1.78			1.00	1.50	Ⅷ-4-3 空中線据付 パラボラ取付 1.2mφ (2m程度)
IDU		1.0	台	1.0	1.00	2.00			1.00		1.00	2.00			1.00		Ⅷ-4-2 空中線据付 FWA装置 送受信装置相当
STB		1.0	台	1.0		0.10			0.30			0.10			0.30		Ⅷ-5-2 ハブ
VoIP GW		1.0	台	1.0		0.30			0.30			0.30			0.30		Ⅷ-5-2 モデム
TEL		1.0	台	1.0		0.10						0.10					Ⅷ-4-35 電話付属品取付
制御端末	ノート型	1.0	台	1.0		1.00			0.50			1.00			0.50		Ⅷ-5-2 表示端末装置
L2SW		1.0	台	1.0		0.10			0.30			0.10			0.30		Ⅷ-5-2 ハブ 相当
IP-STARアンテナ	φ1.2m	1.0	式	1.0	0.88	1.77			1.00	1.50	0.88	1.77			1.00	1.50	Ⅷ-4-3 空中線据付 パラボラ取付 1.2mφ (1.5m程度)
IP-STARモデム		1.0	台	1.0		0.30			0.30			0.30			0.30		Ⅷ-5-2 モデム
HUB		1.0	台	1.0		0.10			0.30			0.10			0.30		Ⅷ-5-2 ハブ
PC	ノート型	1.0	台	1.0		1.00			0.50			1.00			0.50		Ⅷ-5-2 表示端末装置
IP電話機		1.0	台	1.0		0.10						0.10					Ⅷ-4-35 電話付属品取付
FAXプリンタ		1.0	台	1.0		0.50			0.30			0.50			0.30		Ⅷ-5-2 記録用端末装置(プリンタ)
				1.0							0.89	1.78			1.00	1.50	Ⅷ-4-3 空中線据付 パラボラ取付 1.2mφ (2.5m程度)
				1.0								0.10			0.30		Ⅷ-5-2 ハブ 相当
合計					2.77	9.14			5.80	3.00							

労務費内訳

機器据付工・調整工

種別	仕様	数量	単位	歩掛補正	機器据付工 技術者	機器据付工 技術員	機器据付工 電工	機器据付工 普通作業員	機器調整工 技術者	機器調整工 技術員
0423 つるぎ町										
ネットワークシステム(衛星系)設備										
VSATアンテナ	φ1.2m	1.0	式	1.0	0.89	1.78			1.00	1.50
IDU		1.0	台	1.0	1.00	2.00			1.00	
STB		1.0	台	1.0		0.10			0.30	
VoIP GW		1.0	台	1.0		0.30			0.30	
TEL		1.0	台	1.0		0.10				
制御端末	ノート型	1.0	台	1.0		1.00			0.50	
L2SW		1.0	台	1.0		0.10			0.30	
IP-STARアンテナ	φ1.2m	1.0	式	1.0	0.89	1.78			1.00	1.50
IP-STARモデム		1.0	台	1.0		0.30			0.30	
HUB		1.0	台	1.0		0.10			0.30	
PC	ノート型	1.0	台	1.0		1.00			0.50	
IP電話機		1.0	台	1.0		0.10				
FAXプリンタ		1.0	台	1.0		0.50			0.30	
合計					2.78	9.15			5.80	3.00

機器据付工・調整工（内訳）

種別	機器据付工 技術者	機器据付工 技術員	機器据付工 電工	機器据付工 普通作業員	機器調整工 技術者	機器調整工 技術員	摘要
VSATアンテナ	0.89	1.78			1.00	1.50	Ⅷ-4-3 空中線据付 パラボラ取付 1.2mφ (2m程度)
IDU	1.00	2.00			1.00		Ⅷ-4-2 空中線据付 FWA装置 送受信装置相当
STB		0.10			0.30		Ⅷ-5-2 ハブ
VoIP GW		0.30			0.30		Ⅷ-5-2 モデム
TEL		0.10					Ⅷ-4-35 電話付属品取付
制御端末		1.00			0.50		Ⅷ-5-2 表示端末装置
L2SW		0.10			0.30		Ⅷ-5-2 ハブ 相当
IP-STARアンテナ	0.89	1.78			1.00	1.50	Ⅷ-4-3 空中線据付 パラボラ取付 1.2mφ (2m程度)
IP-STARモデム		0.30			0.30		Ⅷ-5-2 モデム
HUB		0.10			0.30		Ⅷ-5-2 ハブ
PC		1.00			0.50		Ⅷ-5-2 表示端末装置
IP電話機		0.10					Ⅷ-4-35 電話付属品取付
FAXプリンタ		0.50			0.30		Ⅷ-5-2 記録用端末装置(プリンタ)

労務費内訳

機器据付工・調整工

種別	仕様	数量	単位	歩掛補正	機器据付工 技術者	技術員	電工	普通作業員			機器調整工 技術者	技術員	
0424 東みよし町													
ネットワークシステム(衛星系)設備													
VSATアンテナ	φ1.2m	1.0	式	1.0	0.89	1.78					1.00	1.50	
IDU		1.0	台	1.0	1.00	2.00					1.00		
STB		1.0	台	1.0		0.10					0.30		
VoIP GW		1.0	台	1.0		0.30					0.30		
TEL		1.0	台	1.0		0.10							
制御端末	ノート型	1.0	台	1.0		1.00					0.50		
L2SW		1.0	台	1.0		0.10					0.30		
IP-STARアンテナ	φ1.2m	1.0	式	1.0	0.89	1.78					1.00	1.50	
IP-STARモデム		1.0	台	1.0		0.30					0.30		
HUB		1.0	台	1.0		0.10					0.30		
PC	ノート型	1.0	台	1.0		1.00					0.50		
IP電話機		1.0	台	1.0		0.10							
FAXプリンタ		1.0	台	1.0		0.50					0.30		
				1.0									
				1.0									
合計					2.78	9.15					5.80	3.00	

機器据付工・調整工（内訳）

機器据付工 技術者	技術員	電工	普通作業員			機器調整工 技術者	技術員		摘要
0.89	1.78					1.00	1.50		Ⅷ-4-3　空中線据付　パラボラ取付　1.2mφ　(2m程度)
1.00	2.00					1.00			Ⅷ-4-2　空中線据付　FWA装置　送受信装置相当
	0.10					0.30			Ⅷ-5-2　ハブ
	0.30					0.30			Ⅷ-5-2　モデム
	0.10								Ⅷ-4-35　電話付属品取付
	1.00					0.50			Ⅷ-5-2　表示端末装置
	0.10					0.30			Ⅷ-5-2　ハブ 相当
0.89	1.78					1.00	1.50		Ⅷ-4-3　空中線据付　パラボラ取付　1.2mφ　(2m程度)
	0.30					0.30			Ⅷ-5-2　モデム
	0.10					0.30			Ⅷ-5-2　ハブ
	1.00					0.50			Ⅷ-5-2　表示端末装置
	0.10								Ⅷ-4-35　電話付属品取付
	0.50					0.30			Ⅷ-5-2　記録用端末装置(プリンタ)
0.89	1.78					1.00	1.50		Ⅷ-4-3　空中線据付　パラボラ取付　1.2mφ　(2m程度)
	0.10					0.30			Ⅷ-5-2　ハブ 相当

労務費内訳

配管・配線・設置工

種　別	仕　様	区分	数量	単位	歩掛補正	配管・配線・設置工 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工
0401 徳島市										
<配管配線工>										
(ケーブル・配線材料)										
同軸ケーブル	S-7C-FB	同軸ケーブル	155.6	m	1.0		3.11	10.89		
コネクタ	S-7C-FB用	端末処理	4.0	個	1.0		0.12	0.40		
光ケーブル	MM-4C	屋内ころがし(光)	35.1	m	1.0			0.39		
光ケーブル	MM-4C	屋内管内(光)	56.9	m	1.0			1.02		
光ケーブル	MM-4C	屋内ラック(光)	92.1	m	1.0			2.12		
通信ケーブル	UTPケーブル(cat5e)	同一室内	6.0	m	1.0					
信号ケーブル	HDMIケーブル3m	同一室内	3.0	本	1.0					
通信ケーブル	光コネクタ付1芯コード(MM)1m	同一室内	2.0	m	1.0					
信号ケーブル	HDMIケーブル25m	同一室内	1.0	本	1.0					
OAタップ	3m,12口	同一室内	1.0	本	1.0					
光成端箱	SPU-S12-L-4T相当品	同一室内	2.0	台	1.0					
収容箱	P20-45BA相当	設置工	1.0	面	1.0			1.30		
ラフテレーンクレーン	4.9ｔ	設置工	1.0	台日	1.0					
成端接続	5テープ(心)以下(箇所)	光ケーブル接続	2.0	2.0	1.0		0.98	0.98		
伝送損失試験	20心以下(方向)	光ケーブル接続	1.0	1.0	1.0	0.39	0.39			
接続損失試験	20心以下(対向)	光ケーブル接続	1.0	1.0	1.0	0.28	0.28			
(鋼材)										
合　計						0.67	4.88	17.10		

配管・配線・設置工（内訳）

標準歩掛 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工	摘　要
	0.020	0.070			Ⅷ-2-10　同軸ケーブル敷設 20mm以下　(10.2mm)
	0.030	0.100			Ⅷ-2-10 端末処理
		0.011			Ⅷ-2-15 光ケーブル配線　11mm以下　(9mm)
		0.018			Ⅷ-2-15 光ケーブル配線　11mm以下　(9mm)
		0.023			Ⅷ-2-15 光ケーブル配線　11mm以下　(9mm)
		1.300			Ⅷ-2-20 分電盤取付　相当
	0.490	0.490			Ⅷ-2-16 光ケーブル接続
0.390	0.390				Ⅷ-2-17 光ケーブル接続損失試験
0.280	0.280				Ⅷ-2-17 光ケーブル伝送損失試験

労務費内訳

配管・配線・設置工

種別	仕様	区分	数量	単位	歩掛補正	配管・配線・設置工 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工
0402 鳴門市										
<配管配線工>										
(ケーブル・配線材料)										
光ケーブル	SM-2C	屋内ころがし(光)	53.1	m	1.0			0.58		
光ケーブル	SM-2C	屋内管内(光)	6.6	m	1.0			0.12		
光ケーブル	SM-2C	屋内ラック(光)	25.5	m	1.0			0.59		
光ケーブル	SM-2C	地中管内(光)	110.5	m	1.0			1.22		
光ケーブル	SM-2C	屋外管内(光)	0.8	m	1.0			0.01		
成端接続	5テープ(心)以下(箇所)	光ケーブル接続	2.0	箇所	1.0		0.98	0.98		
伝送損失試験	20心以下(方向)	光ケーブル接続	1.0	対向	1.0	0.39	0.39			
接続損失試験	20心以下(対向)	光ケーブル接続	1.0	対向	1.0	0.28	0.28			
通信ケーブル	UTPケーブル(cat5e)	同一室内	6.0	m	1.0					
信号ケーブル	HDMIケーブル3m	同一室内	1.0	本	1.0					
OAタップ	3m,12口	同一室内	1.0	本	1.0					
光ケーブル	光コネクタ付1芯コード(SM)1m	同一室内	2.0	m	1.0					
光成端箱	SPU-S12-L-4T相当品	同一室内	2.0	台	1.0					
合計						0.67	1.65	3.50		

配管・配線・設置工（内訳）

標準歩掛 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工	摘要
		0.011			Ⅷ-2-15 光ケーブル配線 11mm以下 (9mm)
		0.018			Ⅷ-2-15 光ケーブル配線 11mm以下 (9mm)
		0.023			Ⅷ-2-15 光ケーブル配線 11mm以下 (9mm)
		0.011			Ⅷ-2-15 光ケーブル配線 11mm以下 (9mm)
		0.018			Ⅷ-2-15 光ケーブル配線 11mm以下 (9mm)
	0.490	0.490			Ⅷ-2-16 光ケーブル接続
0.390	0.390				Ⅷ-2-17 光ケーブル接続損失試験
0.280	0.280				Ⅷ-2-17 光ケーブル伝送損失試験

労務費内訳

配管・配線・設置工

種別	仕様	区分	数量	単位	歩掛補正	配管・配線・設置工 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工	
0403 小松島市											
〈配管配線工〉											
(ケーブル・配線材料)											
同軸ケーブル	S-7C-FB	同軸ケーブル	53.0	m	1.0		1.06	3.71			
コネクタ	S-7C-FB用	端末処理	4.0	個	1.0		0.12	0.40			
通信ケーブル	UTPケーブル(cat5e)	屋内ころがし	86.9	m	1.0			1.13			
通信ケーブル	UTPケーブル(cat5e)	屋内管内	19.8	m	1.0			0.46			
通信ケーブル	UTPケーブル(cat5e)	屋内ラック	15.0	m	1.0			0.44			
通信ケーブル	UTPケーブル(cat5e)	同一室内	12.0	m	1.0						
信号ケーブル	HDMIケーブル3m	同一室内	2.0	本	1.0						
OAタップ	3m,12口	同一室内	2.0	本	1.0						
ラフテレーンクレーン	4.9t	設置工	1.0	台日	1.0						
(鋼材)											
合　計							1.18	6.13			

配管・配線・設置工（内訳）

標準歩掛 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工		摘要
	0.020	0.070				Ⅷ-2-10　同軸ケーブル敷設 20mm以下　(10.2mm)
	0.030	0.100				Ⅷ-2-10　端末処理
		0.013				Ⅷ-2-5　屋内ころがし　10mm以下　(5.5mm)
		0.023				Ⅷ-2-5　屋内管内配線　10mm以下　(5.5mm)
		0.029				Ⅷ-2-5　屋内ラック配線　10mm以下　(5.5mm)

労務費内訳

配管・配線・設置工

種別	仕様	区分	数量	単位	歩掛補正	配管・配線・設置工 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工	
0404 阿南市											
<配管配線工>											
(ケーブル・配線材料)											
同軸ケーブル	S-7C-FB	同軸ケーブル	147.8	m	1.0		2.96	10.35			
コネクタ	S-7C-FB用	端末処理	4.0	個	1.0		0.12	0.40			
信号ケーブル	HDMIケーブル	屋内ころがし	18.5	m	1.0			0.24			
通信ケーブル	UTPケーブル(cat5e)	同一室内	6.0	m	1.0						
信号ケーブル	HDMIケーブル3m	同一室内	1.0	本	1.0						
OAタップ	3m,12口	同一室内	1.0	本	1.0						
(鋼材)											
合　計							3.08	10.99			

配管・配線・設置工（内訳）

標準歩掛 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工		摘要
	0.020	0.070				Ⅷ-2-10　同軸ケーブル敷設 20mm以下　(10.2mm)
	0.030	0.100				Ⅷ-2-10　端末処理
		0.013				Ⅷ-2-5　屋内ころがし　10mm以下　(6.2mm)

労務費内訳

配管・配線・設置工　　　配管・配線・設置工（内訳）

種　別	仕　様	区分	数量	単位	歩掛補正	配管・配線・設置工 技術者	配管・配線・設置工 技術員	配管・配線・設置工 電工	配管・配線・設置工 普通作業員	配管・配線・設置工 はつり工	標準歩掛 技術者	標準歩掛 技術員	標準歩掛 電工	標準歩掛 普通作業員	標準歩掛 はつり工	摘　要
0405 吉野川市																
〈配管配線工〉																
(ケーブル・配線材料)																
同軸ケーブル	S-7C-FB	同軸ケーブル	176.6	m	1.0		3.53	12.36				0.020	0.070			Ⅷ-2-10　同軸ケーブル敷設 20mm以下　(10.2mm)
コネクタ	S-7C-FB用	端末処理	8.0	個	1.0		0.24	0.80				0.030	0.100			Ⅷ-2-10　端末処理
通信ケーブル	UTPケーブル(cat5e)	同一室内	8.0	m	1.0											
信号ケーブル	HDMIケーブル3m	同一室内	1.0	本	1.0											
OAタップ	3m,12口	同一室内	1.0	本	1.0											
ケミカルアンカー	HP-12	設置工	8.0	本	1.0			0.17					0.021			Ⅷ-2-11　あと施工アンカー
あと施工アンカー	M12×70	設置工	6.0	本	1.0											ダクター取付に含む
厚鋼電線管	G28	設置工	7.2	m	1.0			1.22					0.170			Ⅷ-2-3　電線管敷設　36mm以下
防水ボックスコネクタ	G28	設置工	3.0	個	1.0											
ワールドダクター	S-D1S10	設置工	6.0	個	1.0			0.90					0.150			Ⅷ-2-9　ダクター取付
ダクタークリップ	S-DC31DC28	設置工	8.0	個	1.0											
金属製可とう電線管	PV30	設置工	2.5	m	1.0			0.16					0.065			Ⅷ-2-4 金属可とう電線管　38mm以下
防水ユニオンカップリング	PV30	設置工	3.0	個	1.0											
防水ユニオンボックスコネクタ	PV30	設置工	1.0	個	1.0											
ラフテレーンクレーン	4.9ｔ	設置工	1.0	台日	1.0											
(鋼材)																
合　計							3.77	15.62								

労務費内訳

配管・配線・設置工

種別	仕様	区分	数量	単位	歩掛補正	配管・配線・設置工 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工	
0406 阿波市											
<配管配線工>											
(ケーブル・配線材料)											
同軸ケーブル	S-10C-HFL	同軸ケーブル	272.8	m	1.0		5.46	19.10			
コネクタ	S-10C-HFL用	端末処理	4.0	個	1.0		0.12	0.40			
通信ケーブル	UTPケーブル(cat5e)	同一室内	6.0	m	1.0						
信号ケーブル	HDMIケーブル3m	同一室内	1.0	本	1.0						
OAタップ	3m,12口	同一室内	1.0	個	1.0						
ラフテレーンクレーン	16ｔ	設置工	1.0	台日	1.0						
(鋼材)											
合計							5.58	19.50			

配管・配線・設置工（内訳）

標準歩掛 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工		摘要
	0.020	0.070				Ⅷ-2-10　同軸ケーブル敷設 20mm以下　(12.9mm)
	0.030	0.100				Ⅷ-2-10　端末処理

労務費内訳

配管・配線・設置工

種別	仕様	区分	数量	単位	歩掛補正	配管・配線・設置工 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工
0407 美馬市										
〈配管配線工〉										
(ケーブル・配線材料)										
同軸ケーブル	S-7C-FB	同軸ケーブル	79.4	m	1.0		1.59	5.56		
コネクタ	S-7C-FB用	端末処理	4.0	個	1.0		0.12	0.40		
通信ケーブル	UTPケーブル(cat5e)	同一室内	6.0	m	1.0					
信号ケーブル	HDMIケーブル3m	同一室内	1.0	本	1.0					
OAタップ	3m,12口	同一室内	1.0	本	1.0					
ラフテレーンクレーン	16ｔ	設置工	1.0	台日	1.0					
光ケーブル	SM-2C	屋内ころがし(光)	132.7	m	1.0			1.46		
光ケーブル	SM-2C	屋内管内(光)	15.3	m	1.0			0.28		
光ケーブル	光コネクタ付1芯コード(SM)1m	同一室内	2.0	本	1.0					
光成端箱	SPU-S12-L-4T相当品	同一室内	2.0	台	1.0					
成端接続	5テープ(心)以下(箇所)	光ケーブル接続	2.0	箇所	1.0		0.98	0.98		
伝送損失試験	20心以下(方向)	光ケーブル接続	1.0	対向	1.0	0.39	0.39			
接続損失試験	20心以下(対向)	光ケーブル接続	1.0	対向	1.0	0.28	0.28			
(鋼材)										
合計						0.67	3.36	8.67		

配管・配線・設置工（内訳）

標準歩掛 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工	摘要
	0.020	0.070			Ⅷ-2-10 同軸ケーブル敷設 20mm以下 (10.2mm)
	0.030	0.100			Ⅷ-2-10 端末処理
		0.011			Ⅷ-2-15 光ケーブル配線 11mm以下 (9mm)
		0.018			Ⅷ-2-15 光ケーブル配線 11mm以下 (9mm)
	0.490	0.490			Ⅷ-2-16 光ケーブル接続
0.390	0.390				Ⅷ-2-17 光ケーブル接続損失試験
0.280	0.280				Ⅷ-2-17 光ケーブル伝送損失試験

労務費内訳

配管・配線・設置工 / 配管・配線・設置工（内訳）

種別	仕様	区分	数量	単位	歩掛補正	配管・配線・設置工 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工	標準歩掛 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工	摘要
0408 三好市																
〈配管配線工〉																
(ケーブル・配線材料)																
同軸ケーブル	S-10C-HFL	同軸ケーブル	248.6	m	1.0		4.97	17.40				0.020	0.070			Ⅷ-2-10 同軸ケーブル敷設 20mm以下 (12.9mm)
コネクタ	S-10C-HFL用	端末処理	4.0	個	1.0		0.12	0.40				0.030	0.100			Ⅷ-2-10 端末処理
同軸ケーブル	S-7C-FB	同軸ケーブル	53.6	m	1.0		1.07	3.75				0.020	0.070			Ⅷ-2-10 同軸ケーブル敷設 20mm以下 (10.2mm)
コネクタ	S-7C-FB用	端末処理	4.0	個	1.0		0.12	0.40				0.030	0.100			Ⅷ-2-10 端末処理
通信ケーブル	UTPケーブル(cat5e)	屋内管内	44.0	m	1.0			1.01					0.023			Ⅷ-2-5 屋内管内配線 10mm以下 (5.5mm)
電源ケーブル	CV3.5sq-3C	屋内管内	44.0	m	1.0			2.42					0.055			Ⅷ-2-5 屋内管内配線 20mm以下 (12.0mm)
通信ケーブル	UTPケーブル(cat5e)	屋内ラック	5.1	m	1.0			0.15					0.029			Ⅷ-2-5 屋内ラック配線 10mm以下 (5.5mm)
電源ケーブル	CV3.5sq-3C	屋内ラック	5.1	m	1.0			0.36					0.071			Ⅷ-2-5 屋内ラック配線 20mm以下 (12.0mm)
通信ケーブル	UTPケーブル(cat5e)	屋内ころがし	37.1	m	1.0			0.48					0.013			Ⅷ-2-5 屋内ころがし 10mm以下 (5.5mm)
電源ケーブル	CV3.5sq-3C	屋内ころがし	37.1	m	1.0			1.22					0.033			Ⅷ-2-5 屋内ころがし 20mm以下 (12.0mm)
通信ケーブル	UTPケーブル(cat5e)	同一室内	12.0	m	1.0											
信号ケーブル	HDMIケーブル3m	同一室内	1.0	本	1.0											
OAタップ	3m,12口	同一室内	1.0	本	1.0											
ケミカルアンカー	HP-16	設置工	8.0	本	1.0			0.17					0.021			Ⅷ-2-11 あと施工アンカー
金属製可とう電線管	PV38	設置工	3.6	m	1.0			0.23					0.065			Ⅷ-2-4 金属可とう電線管 38mm以下
防水ユニオンカップリング	PV38	設置工	2.0	個	1.0											
防水ユニオンボックスコネクタ	PV38	設置工	2.0	個	1.0											
厚鋼電線管	G36	設置工	2.5	m	1.0			0.43					0.170			Ⅷ-2-3 電線管敷設 36mm以下
ダクタークリップ	S-DC36	設置工	3.0	個	1.0											
デーワンブロック	S-MKBGB1510	設置工	6.0	個	1.0											
金属製可とう電線管	PV30	設置工	1.6	m	1.0			0.10					0.065			Ⅷ-2-4 金属可とう電線管 38mm以下
防水ユニオンカップリング	PV30	設置工	1.0	個	1.0											
防水ユニオンボックスコネクタ	PV30	設置工	1.0	個	1.0											
厚鋼電線管	G28	設置工	2.9	m	1.0			0.49					0.170			Ⅷ-2-3 電線管敷設 36mm以下
ダクタークリップ	S-DC31DC28	設置工	3.0	個	1.0											
防水ボックスコネクタ	G28	設置工	1.0	個	1.0											
ねじなし電線管	E25	設置工	1.8	m	1.0			0.18					0.100			Ⅷ-2-3 電線管敷設 25mm以下
ねじなし電線管	E31	設置工	1.8	m	1.0			0.27					0.150			Ⅷ-2-3 電線管敷設 39mm以下
サドルベースキット	SBS25	設置工	2.0	個	1.0											
サドルベースキット	SBS31	設置工	2.0	個	1.0											
エムケーダクト	1号	設置工	2.7	m	1.0			0.97					0.360			Ⅷ-3-68 配線ダクト据付
機器収容盤	S20-45LC相当	設置工	1.0	個	1.0			1.30					1.300			Ⅷ-2-20 分電盤取付 相当
ラフテレーンクレーン	16ｔ	設置工	1.0	台日	1.0											
(鋼材)																
	合　計						6.28	31.75								

労務費内訳

配管・配線・設置工

種別	仕様	区分	数量	単位	歩掛補正	配管・配線・設置工 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工	
0409 勝浦町											
〈配管配線工〉											
(ケーブル・配線材料)											
同軸ケーブル	S-7C-FB	同軸ケーブル	162.0	m	1.0		3.24	11.34			
コネクタ	S-7C-FB用	端末処理	4.0	個	1.0		0.12	0.40			
通信ケーブル	UTPケーブル(cat5e)	同一室内	6.0	m	1.0						
信号ケーブル	HDMIケーブル3m	同一室内	1.0	本	1.0						
OAタップ	3m,12口	同一室内	1.0	本	1.0						
ラフテレーンクレーン	4.9ｔ	設置工	1.0	台日	1.0						
(鋼材)											
合計							3.36	11.74			

配管・配線・設置工（内訳）

標準歩掛 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工		摘要
	0.020	0.070				Ⅷ-2-10 同軸ケーブル敷設 20mm以下 (10.2mm)
	0.030	0.100				Ⅷ-2-10 端末処理

労務費内訳

配管・配線・設置工

種別	仕様	区分	数量	単位	歩掛補正	配管・配線・設置工 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工	
0410 上勝町											
〈配管配線工〉											
(ケーブル・配線材料)											
同軸ケーブル	S-7C-FB	同軸ケーブル	94.6	m	1.0		1.89	6.62			
コネクタ	S-7C-FB用	端末処理	4.0	個	1.0		0.12	0.40			
通信ケーブル	UTPケーブル(cat5e)	同一室内	6.0	m	1.0						
信号ケーブル	HDMIケーブル3m	同一室内	1.0	本	1.0						
OAタップ	3m,12口	同一室内	1.0	本	1.0						
金属製可とう電線管	PV38	設置工	3.8	m	1.0			0.25			
防水ユニオンボックスコネクタ	PV38	設置工	2.0	個	1.0						
合成樹脂製可とう電線管	PF-S36	設置工	15.0	m	1.0			0.93			
コネクタ	PF36用	設置工	2.0	個	1.0						
穴あけ	Φ80	設置工	3.0	箇所	1.0					1.80	
ラフテレーンクレーン	4.9ｔ	設置工	1.0	台日	1.0						
(鋼材)											
合計							2.01	8.20		1.80	

配管・配線・設置工（内訳）

標準歩掛 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工		摘要
	0.020	0.070				Ⅷ-2-10　同軸ケーブル敷設 20mm以下　(10.2mm)
	0.030	0.100				Ⅷ-2-10　端末処理
		0.065				Ⅷ-2-4 金属可とう電線管　38mm以下
		0.062				Ⅷ-2-4 合成樹脂製可とう電線管 36mm以下　36mm以下
				0.600		Ⅷ-2-7　穴あけ　直径7.5cm以下 相当

労務費内訳

配管・配線・設置工

種別	仕様	区分	数量	単位	歩掛補正	配管・配線・設置工 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工	
0411 佐那河内村											
〈配管配線工〉											
(ケーブル・配線材料)											
同軸ケーブル	S-10C-FB	同軸ケーブル	203.4	m	1.0		4.07	14.24			
コネクタ	S-10C-FB用	端末処理	4.0	個	1.0		0.12	0.40			
通信ケーブル	電子ボタン電話用ケーブル 0.4-4P	屋内ころがし	57.8	m	1.0			0.42			
通信ケーブル	UTPケーブル(cat5e)	同一室内	8.0	m	1.0						
信号ケーブル	HDMIケーブル3m	同一室内	1.0	本	1.0						
OAタップ	3m,6口	同一室内	1.0	本	1.0						
OAタップ	3m,12口	同一室内	1.0	本	1.0						
厚鋼電線管	G36	設置工	9.2	m	1.0			1.56			
防水ボックスコネクタ	G36	設置工	2.0	個	1.0						
ダクタークリップ	S-DC36	設置工	9.0	個	1.0						
金属製可とう電線管	PV38	設置工	5.0	m	1.0			0.33			
防水ユニオンカップリング	PV38	設置工	4.0	個	1.0						
防水ユニオンボックスコネクタ	PV38	設置工	2.0	個	1.0						
ラフテレーンクレーン	4.9 t	設置工	1.0	台日	1.0						
					1.0						
(鋼材)											
合　計							4.19	16.94			

配管・配線・設置工（内訳）

標準歩掛 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工		摘要
	0.020	0.070				Ⅷ-2-10 同軸ケーブル敷設 20mm以下 (12.7mm)
	0.030	0.100				Ⅷ-2-10 端末処理
		0.007				Ⅷ-2-5 屋内ころがし 5mm以下 (4.2mm)
		0.170				Ⅷ-2-3 電線管敷設 36mm以下
		0.065				Ⅷ-2-4 金属可とう電線管 38mm以下

労務費内訳

配管・配線・設置工

種　　別	仕　　様	区分	数量	単位	歩掛補正	配管・配線・設置工 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工	
0412 石井町											
<配管配線工>											
(ケーブル・配線材料)											
同軸ケーブル	S-7C-FB	同軸ケーブル	149.2	m	1.0		2.98	10.44			
コネクタ	S-7C-FB用	端末処理	4.0	個	1.0		0.12	0.40			
通信ケーブル	UTPケーブル(cat5e)	同一室内	6.0	個	1.0						
信号ケーブル	HDMIケーブル3m	同一室内	1.0	個	1.0						
OAタップ	3m,12口	同一室内	1.0	個	1.0						
(鋼材)											
合　　計							3.10	10.84			

配管・配線・設置工（内訳）

種　　別	標準歩掛 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工		摘　　要
同軸ケーブル		0.020	0.070				Ⅷ-2-10　同軸ケーブル敷設 20mm以下　(10.2mm)
コネクタ		0.030	0.100				Ⅷ-2-10　端末処理

労務費内訳

配管・配線・設置工

種別	仕様	区分	数量	単位	歩掛補正	配管・配線・設置工 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工	
0413 神山町											
〈配管配線工〉											
(ケーブル・配線材料)											
同軸ケーブル	S-7C-FB	同軸ケーブル	111.6	m	1.0		2.23	7.81			
コネクタ	S-7C-FB用	端末処理	4.0	個	1.0		0.12	0.40			
通信ケーブル	UTPケーブル(cat5e)	同一室内	6.0	m	1.0						
信号ケーブル	HDMIケーブル3m	同一室内	1.0	本	1.0						
OAタップ	3m,6口	同一室内	1.0	本	1.0						
ラフテレーンクレーン	4.9ｔ	設置工	1.0	台日	1.0						
(鋼材)											
合計							2.35	8.21			

配管・配線・設置工（内訳）

標準歩掛 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工		摘要
	0.020	0.070				Ⅷ-2-10　同軸ケーブル敷設 20mm以下　(10.2mm)
	0.030	0.100				Ⅷ-2-10　端末処理

労務費内訳

配管・配線・設置工

種別	仕様	区分	数量	単位	歩掛補正	配管・配線・設置工 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工	
0414 那賀町											
〈配管配線工〉											
(ケーブル・配線材料)											
同軸ケーブル	S-7C-FB	同軸ケーブル	74.6	m	1.0		1.49	5.22			
コネクタ	S-7C-FB用	端末処理	4.0	個	1.0		0.12	0.40			
通信ケーブル	UTPケーブル(cat5e)	同一室内	6.0	m	1.0						
信号ケーブル	HDMIケーブル3m	同一室内	1.0	本	1.0						
OAタップ	3m,12口	同一室内	1.0	本	1.0						
ラフテレーンクレーン	4.9ｔ	設置工	1.0	個	1.0						
(鋼材)											
合計							1.61	5.62			

配管・配線・設置工（内訳）

標準歩掛 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工		摘要
	0.020	0.070				Ⅷ-2-10　同軸ケーブル敷設 20mm以下 (10.2mm)
	0.030	0.100				Ⅷ-2-10 端末処理

労務費内訳

配管・配線・設置工

種別	仕様	区分	数量	単位	歩掛補正	配管・配線・設置工 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工	
0415 牟岐町											
<配管配線工>											
(ケーブル・配線材料)											
同軸ケーブル	S-7C-FB	同軸ケーブル	137.6	m	1.0		2.75	9.63			
コネクタ	S-7C-FB用	端末処理	4.0	m	1.0		0.12	0.40			
信号ケーブル	HDMIケーブル	屋内ころがし	9.2	m	1.0			0.12			
信号ケーブル	HDMIケーブル	屋内管内	5.9	m	1.0			0.14			
通信ケーブル	UTPケーブル(cat5e)	同一室内	6.0	m	1.0						
OAタップ	3m,12口	同一室内	1.0	本	1.0						
ラフテレーンクレーン	4.9ｔ	設置工	1.0	台日	1.0						
(鋼材)											
合　　計							2.87	10.29			

配管・配線・設置工（内訳）

標準歩掛 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工		摘要
	0.020	0.070				Ⅷ-2-10　同軸ケーブル敷設 20mm以下　(10.2mm)
	0.030	0.100				Ⅷ-2-10　端末処理
		0.013				Ⅷ-2-5　屋内ころがし　10mm以下　(6.2mm)
		0.023				Ⅷ-2-5　屋内管内配線　10mm以下　(6.2mm)

労務費内訳

配管・配線・設置工

種　別	仕　様	区分	数量	単位	歩掛補正	配管・配線・設置工 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工	
0416 美波町											
〈配管配線工〉											
(ケーブル・配線材料)											
同軸ケーブル	S-10C-FB	同軸ケーブル	216.4	m	1.0		4.33	15.15			
コネクタ	S-10C-FB用	端末処理	4.0	個	1.0		0.12	0.40			
通信ケーブル	UTPケーブル(cat5e)	同一室内	6.0	m	1.0						
信号ケーブル	HDMIケーブル3m	同一室内	1.0	本	1.0						
OAタップ	3m,12口	同一室内	1.0	本	1.0						
あと施工アンカー	M12×70	設置工	3.0	本	1.0						
厚鋼電線管	G36	設置工	13.7	m	1.0			2.33			
防水ボックスコネクタ	G36	設置工	1.0	個	1.0						
デーワンブロック	S-MKBGB1510	設置工	10.0	個	1.0						
ダクタークリップ	S-DC36	設置工	13.0	個	1.0						
金属製可とう電線管	PV38	設置工	3.1	m	1.0			0.20			
防水ユニオンカップリング	PV38	設置工	3.0	個	1.0						
ワールドダクター	S-D1S10	設置工	3.0	本	1.0			0.45			
防水ユニオンボックスコネクタ	PV38	設置工	1.0	個	1.0						
ラフテレーンクレーン	4.9ｔ	設置工	1.0	台日	1.0						
(鋼材)											
合　計							4.45	18.53			

配管・配線・設置工（内訳）

標準歩掛 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工		摘　要
	0.020	0.070				Ⅷ-2-10 同軸ケーブル敷設 20mm以下 (12.7mm)
	0.030	0.100				Ⅷ-2-10 端末処理
						ダクター取付に含む
		0.170				Ⅷ-2-3 電線管敷設 36mm以下
		0.065				Ⅷ-2-4 金属可とう電線管 38mm以下
		0.150				Ⅷ-2-9 ダクター取付

労務費内訳

配管・配線・設置工　／　配管・配線・設置工（内訳）

種別	仕様	区分	数量	単位	歩掛補正	配管・配線・設置工 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工	標準歩掛 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工	摘要
0417 海陽町																
〈配管配線工〉																
(ケーブル・配線材料)																
同軸ケーブル	S-7C-FB	同軸ケーブル	153.6	m	1.0		3.07	10.75				0.020	0.070			Ⅷ-2-10　同軸ケーブル敷設 20mm以下　(10.2mm)
コネクタ	S-7C-FB用	端末処理	4.0	個	1.0		0.12	0.40				0.030	0.100			Ⅷ-2-10　端末処理
通信ケーブル	UTPケーブル(cat5e)	同一室内	6.0	m	1.0											
信号ケーブル	HDMIケーブル3m	同一室内	1.0	本	1.0											
OAタップ	3m,12口	同一室内	1.0	本	1.0											
プルボックス	SUS 防水型 300×300×200	設置工	1.0	個	1.0			0.40					0.400			Ⅷ-2-19 プルボックス設置
デーワンブロック	S-MKBGB3007	設置工	2.0	個	1.0											
金属製可とう電線管	PV38	設置工	1.6	m	1.0			0.10					0.065			Ⅷ-2-4 金属可とう電線管　38mm以下
防水ユニオンカップリング	PV38	設置工	1.0	個	1.0											
防水ユニオンボックスコネクタ	PV38	設置工	3.0	個	1.0											
厚鋼電線管	G36	設置工	6.0	m	1.0			1.02					0.170			Ⅷ-2-3　電線管敷設　36mm以下
ダクタークリップ	S-DC36	設置工	6.0	個	1.0											
デーワンブロック	S-MKBGB1510	設置工	6.0	個	1.0											
波付硬質ポリエチレン管	FEP30	設置工	9.1	m	1.0			0.05					0.005			Ⅷ-2-2 波状硬質合成樹脂管敷設 道路沿い(地中)　相当
ラフテレーンクレーン	4.9ｔ	設置工	1.0	台日	1.0											
(鋼材)																
合計							3.19	12.72								

労務費内訳

配管・配線・設置工

種別	仕様	区分	数量	単位	歩掛補正	配管・配線・設置工 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工	
0418 松茂町											
〈配管配線工〉											
(ケーブル・配線材料)											
同軸ケーブル	S-10C-HFL	同軸ケーブル	259.0	m	1.0		5.18	18.13			
コネクタ	S-10C-HFL用	端末処理	4.0	個	1.0		0.12	0.40			
通信ケーブル	UTPケーブル(cat5e)	同一室内	6.0	m	1.0						
信号ケーブル	HDMIケーブル3m	同一室内	1.0	本	1.0						
OAタップ	3m,12口	同一室内	1.0	本	1.0						
あと施工アンカー	M12×70	設置工	8.0	本	1.0						
厚鋼電線管	G36	設置工	11.2	m	1.0			1.90			
防水ボックスコネクタ	G36	設置工	1.0	個	1.0						
ダクタークリップ	S-DC36	設置工	11.0	個	1.0						
金属製可とう電線管	PV38	設置工	2.9	m	1.0			0.19			
防水ユニオンカップリング	PV38	設置工	3.0	個	1.0						
ワールドダクター	S-D1S10	設置工	8.0	本	1.0			1.20			
ずれ防止金具	S-DHUK-W3	設置工	8.0	個	1.0						
防水ユニオンボックスコネクタ	PV38	設置工	1.0	個	1.0						
ラフテレーンクレーン	25ｔ	設置工	1.0	台日	1.0						
(鋼材)											
合計							5.30	21.82			

配管・配線・設置工（内訳）

種別	標準歩掛 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工		摘要
同軸ケーブル		0.020	0.070				Ⅷ-2-10 同軸ケーブル敷設 20mm以下 (12.9mm)
コネクタ		0.030	0.100				Ⅷ-2-10 端末処理
あと施工アンカー							ダクター取付に含む
厚鋼電線管			0.170				Ⅷ-2-3 電線管敷設 36mm以下
金属製可とう電線管			0.065				Ⅷ-2-4 金属可とう電線管 38mm以下
ワールドダクター			0.150				Ⅷ-2-9 ダクター取付

労務費内訳

配管・配線・設置工

配管・配線・設置工（内訳）

種別	仕様	区分	数量	単位	歩掛補正	配管・配線・設置工 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工	標準歩掛 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工	摘要
0419 北島町																
〈配管配線工〉																
(ケーブル・配線材料)																
同軸ケーブル	S-7C-FB	同軸ケーブル	135.6	m	1.0		2.71	9.49				0.020	0.070			Ⅷ-2-10 同軸ケーブル敷設 20mm以下 (10.2mm)
コネクタ	S-7C-FB用	端末処理	4.0	個	1.0		0.12	0.40				0.030	0.100			Ⅷ-2-10 端末処理
通信ケーブル	UTPケーブル(cat5e)	同一室内	6.0	m	1.0											
信号ケーブル	HDMIケーブル3m	同一室内	1.0	本	1.0											
OAタップ	3m,12口	同一室内	1.0	本	1.0											
ケミカルアンカー	HP-12	設置工	6.0	本	1.0			0.13					0.021			Ⅷ-2-11 あと施工アンカー
あと施工アンカー	M12×70	設置工	9.0	本	1.0											ダクター取付に含む
金属製可とう電線管	PV30	設置工	3.0	m	1.0			0.20					0.065			Ⅷ-2-4 金属可とう電線管 38mm以下
防水ユニオンカップリング	PV30	設置工	5.0	個	1.0											
防水ユニオンボックスコネクタ	PV30	設置工	2.0	個	1.0											
ワールドダクター	S-D1S10	設置工	7.0	本	1.0			1.05					0.150			Ⅷ-2-9 ダクター取付
ダクタークリップ	S-DC31DC28	設置工	5.0	本	1.0											
厚鋼電線管	G28	設置工	2.2	m	1.0			0.37					0.170			Ⅷ-2-3 電線管敷設 36mm以下
ワールドダクター	S-D1S15	設置工	2.0	m	1.0			0.30					0.150			Ⅷ-2-9 ダクター取付
ねじなし電線管	E39	設置工	3.5	m	1.0			0.53					0.150			Ⅷ-2-3 電線管敷設 39mm以下
穴あけ	Φ40	設置工	2.0	箇所	1.0					0.90					0.450	Ⅷ-2-7 穴あけ 直径5.0cm以下
金属製可とう電線管	PV38	設置工	5.0	m	1.0			0.33					0.065			Ⅷ-2-4 金属可とう電線管 38mm以下
防水ユニオンカップリング	PV38	設置工	2.0	個	1.0											
ダクタークリップ	S-DC39	設置工	2.0	本	1.0											
ダクター吊り金具	S-DHU-W3	設置工	2.0	本	1.0											
ラフテレーンクレーン	25t	設置工	1.0	台日	1.0											
(鋼材)																
合計							2.83	12.79		0.90						

労務費内訳

配管・配線・設置工 / 配管・配線・設置工（内訳）

種別	仕様	区分	数量	単位	歩掛補正	配管・配線・設置工 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工		標準歩掛 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工		摘要
0420 藍住町																		
〈配管配線工〉																		
(ケーブル・配線材料)																		
同軸ケーブル	S-10C-FB	同軸ケーブル	215.2	m	1.0		4.30	15.06					0.020	0.070				Ⅷ-2-10 同軸ケーブル敷設 20mm以下 (12.7mm)
コネクタ	S-10C-FB用	端末処理	4.0	個	1.0		0.12	0.40					0.030	0.100				Ⅷ-2-10 端末処理
通信ケーブル	UTPケーブル(cat5e)	同一室内	6.0	m	1.0													
信号ケーブル	HDMIケーブル3m	同一室内	1.0	本	1.0													
OAタップ	3m,12口	同一室内	1.0	本	1.0													
ラフテレーンクレーン	25ｔ	設置工	1.0	台日	1.0													
あと施工アンカー	M12×70	設置工	2.0	本	1.0													ダクター取付に含む
厚鋼電線管	G36	設置工	30.7	m	1.0			5.22						0.170				Ⅷ-2-3 電線管敷設 36mm以下
防水ボックスコネクタ	G36	設置工	1.0	個	1.0													
ダクタークリップ	S-DC36	設置工	23.0	個	1.0													
デーワンブロック	S-MKBGB1510	設置工	21.0	個	1.0													
金属製可とう電線管	PV38	設置工	3.1	m	1.0			0.20						0.065				Ⅷ-2-4 金属可とう電線管 38mm以下
防水ユニオンカップリング	PV38	設置工	1.0	個	1.0													
防水ユニオンボックスコネクタ	PV38	設置工	1.0	個	1.0													
ワールドダクター	S-D1S10	設置工	2.0	本	1.0			0.30						0.150				Ⅷ-2-9 ダクター取付
(鋼材)																		
合計							4.42	21.18										

労務費内訳

配管・配線・設置工

配管・配線・設置工（内訳）

種別	仕様	区分	数量	単位	歩掛補正	配管・配線・設置工 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工		標準歩掛 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工		摘要
0421 板野町																		
〈配管配線工〉																		
(ケーブル・配線材料)																		
同軸ケーブル	S-7C-FB	同軸ケーブル	120.0	m	1.0		2.40	8.40					0.020	0.070				Ⅷ-2-10 同軸ケーブル敷設 20mm以下 (10.2mm)
コネクタ	S-7C-FB用	端末処理	4.0	個	1.0		0.12	0.40					0.030	0.100				Ⅷ-2-10 端末処理
通信ケーブル	UTPケーブル(cat5e)	同一室内	6.0	m	1.0													
信号ケーブル	HDMIケーブル3m	同一室内	1.0	本	1.0													
OAタップ	3m,12口	同一室内	1.0	本	1.0													
ラフテレーンクレーン	4.9ｔ	同一室内	1.0	台日	1.0													
(鋼材)																		
合計							2.52	8.80										

労務費内訳

配管・配線・設置工

種別	仕様	区分	数量	単位	歩掛補正	配管・配線・設置工 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工	
0422 上板町											
<配管配線工>											
(ケーブル・配線材料)											
同軸ケーブル	S-10C-FB	同軸ケーブル	223.4	m	1.0		4.47	15.64			
コネクタ	S-10C-FB用	端末処理	4.0	個	1.0		0.12	0.40			
通信ケーブル	UTPケーブル(cat5e)	同一室内	6.0	m	1.0						
信号ケーブル	HDMIケーブル3m	同一室内	1.0	本	1.0						
OAタップ	3m,12口	同一室内	1.0	本	1.0						
厚鋼電線管	G36	設置工	23.8	m	1.0			4.05			
防水ボックスコネクタ	G36	設置工	2.0	個	1.0						
ダクタークリップ	S-DC36	設置工	16.0	個	1.0						
金属製可とう電線管	PV38	設置工	1.4	m	1.0			0.09			
防水ユニオンカップリング	PV38	設置工	2.0	個	1.0						
ラフテレーンクレーン	4.9ｔ	設置工	1.0	台日	1.0						
(鋼材)											
合計							4.59	20.18			

配管・配線・設置工（内訳）

種別	標準歩掛 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工		摘要
同軸ケーブル		0.020	0.070				Ⅷ-2-10 同軸ケーブル敷設 20mm以下 (12.7mm)
コネクタ		0.030	0.100				Ⅷ-2-10 端末処理
厚鋼電線管			0.170				Ⅷ-2-3 電線管敷設 36mm以下
金属製可とう電線管			0.065				Ⅷ-2-4 金属可とう電線管 38mm以下

労務費内訳

配管・配線・設置工

配管・配線・設置工（内訳）

種別	仕様	区分	数量	単位	歩掛補正	配管・配線・設置工 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工		標準歩掛 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工		摘要
0423 つるぎ町																		
〈配管配線工〉																		
(ケーブル・配線材料)																		
同軸ケーブル	S-7C-FB	同軸ケーブル	114.6	m	1.0		2.29	8.02					0.020	0.070				Ⅷ-2-10 同軸ケーブル敷設 20mm以下 (10.2mm)
コネクタ	S-7C-FB用	端末処理	4.0	個	1.0		0.12	0.40					0.030	0.100				Ⅷ-2-10 端末処理
通信ケーブル	UTPケーブル(cat5e)	同一室内	6.0	m	1.0													
信号ケーブル	HDMIケーブル3m	同一室内	1.0	本	1.0													
OAタップ	3m,12口	同一室内	1.0	本	1.0													
ラフテレーンクレーン	25ｔ	設置工	1.0	台日	1.0													
(鋼材)																		
合計							2.41	8.42										

労務費内訳

配管・配線・設置工

種別	仕様	区分	数量	単位	歩掛補正	配管・配線・設置工 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工	
0424 東みよし町											
<配管配線工>											
(ケーブル・配線材料)											
同軸ケーブル	S-7C-FB	同軸ケーブル	90.2	m	1.0		1.80	6.31			
コネクタ	S-7C-FB用	端末処理	4.0	個	1.0		0.12	0.40			
通信ケーブル	UTPケーブル(cat5e)	同一室内	6.0	m	1.0						
信号ケーブル	HDMIケーブル3m	同一室内	1.0	本	1.0						
OAタップ	3m,12口	同一室内	1.0	本	1.0						
ラフテレーンクレーン	25 t	設置工	1.0	台日	1.0						
(鋼材)											
合計							1.92	6.71			

配管・配線・設置工（内訳）

標準歩掛 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工		摘要
	0.020	0.070				Ⅷ-2-10 同軸ケーブル敷設 20mm以下 (10.2mm)
	0.030	0.100				Ⅷ-2-10 端末処理

労務費内訳

機器撤去工

種別	仕様	数量	単位	歩掛補正	機器撤去工(再使用×1.0、不使用×0.5) 技術者	技術員	電工	普通作業員	トラッククレーン賃料(日)			
0401 徳島市												
ネットワークシステム(衛星系)設備												
TVROアンテナ	φ1.8m	1	式	1.0	0.89	2.22						
メディアコンバータ		2	台	0.5		0.10						
IRD		1	台	0.5		0.05						
ブースター		1	台	0.5		0.05						
分配器		1	台	0.5		0.05						
MS930		1	台	0.5		0.05						
スピーカ		1	台	0.5		0.05						
エクステンダ		2	台	0.5		0.10						
IP-STARアンテナ	φ1.2m	1	式	1.0	0.89	1.78						
IP-STARモデム		1	台	0.5		0.15						
スイッチングHUB		2	台	0.5		0.10						
PC	デスクトップ型	1	台	0.5		0.50						
FAXプリンタ		1	台	0.5		0.25						
	合　　計				1.78	5.44						

機器撤去工（内訳）

標準歩掛 技術者	技術員	電工	普通作業員	トラッククレーン賃料(日)				摘要
0.89	2.22							Ⅷ-4-3　空中線据付　パラボラ取付　2mφ程度　(2m程度)
	0.10							Ⅷ-5-2　ハブ　相当
	0.10							Ⅷ-5-2　ハブ　相当
	0.10							Ⅷ-5-2　ハブ　相当
	0.10							Ⅷ-5-2　ハブ　相当
	0.10							Ⅷ-5-2　ハブ　相当
	0.10							Ⅷ-4-35　電話付属品取付　相当
	0.10							Ⅷ-5-2　ハブ　相当
0.89	1.78							Ⅷ-4-3　空中線据付　パラボラ取付　1.2mφ　(2m程度)
	0.30							Ⅷ-5-2　モデム
	0.10							Ⅷ-5-2　ハブ
	1.00							Ⅷ-5-2　表示端末装置
	0.50							Ⅷ-5-2　記録用端末装置(プリンタ)

労務費内訳

機器撤去工　　　　　　　　　　　　　　機器撤去工（内訳）

種別	仕様	数量	単位	歩掛補正	機器撤去工(再使用×1.0、不使用×0.5)								標準歩掛								摘要
					技術者	技術員	電工	普通作業員	貸料(日)トラッククレーン				技術者	技術員	電工	普通作業員	貸料(日)トラッククレーン				
0402 鳴門市																					
ネットワークシステム(衛星系)設備																					
IRD		1	式	0.5		0.05								0.10							Ⅷ-5-2　ハブ　相当
ブースター		1	台	0.5		0.05								0.10							Ⅷ-5-2　ハブ　相当
分配器		1	台	0.5		0.05								0.10							Ⅷ-5-2　ハブ　相当
メディアコンバータ		2	台	0.5		0.10								0.10							Ⅷ-5-2　ハブ　相当
スイッチングHUB		1	台	0.5		0.05								0.10							Ⅷ-5-2　ハブ　相当
PC		1	台	0.5		0.50								1.00							Ⅷ-5-2　表示端末装置
FAXプリンタ		1	台	0.5		0.25								0.50							Ⅷ-5-2　記録用端末装置(プリンタ)
合計						1.05															

労務費内訳

機器撤去工

種別	仕様	数量	単位	歩掛補正	機器撤去工(再使用×1.0、不使用×0.5) 技術者	技術員	電工	普通作業員	トラッククレーン賃料(日)				
0403 小松島市													
ネットワークシステム(衛星系)設備													
TVROアンテナ	φ1.8m	1	式	1.0	0.89	2.22							
IRD		2	台	0.5		0.10							
ブースター		2	台	0.5		0.10							
分配器		1	台	0.5		0.05							
MS930		1	台	0.5		0.05							
スピーカ		1	台	0.5		0.05							
IP-STARアンテナ	φ1.2m	1	式	1.0	0.89	1.78							
IP-STARモデム		1	台	0.5		0.15							
スイッチングHUB		2	台	0.5		0.10							
PC	デスクトップ型	2	台	0.5		1.00							
FAXプリンタ		2	台	0.5		0.50							
合計					1.78	6.09							

機器撤去工(内訳)

種別	標準歩掛 技術者	技術員	電工	普通作業員	トラッククレーン賃料(日)					摘要
TVROアンテナ	0.89	2.22								Ⅷ-4-3　空中線据付　パラボラ取付　2mφ程度　(2m程度)
IRD		0.10								Ⅷ-5-2　ハブ　相当
ブースター		0.10								Ⅷ-5-2　ハブ　相当
分配器		0.10								Ⅷ-5-2　ハブ　相当
MS930		0.10								Ⅷ-5-2　ハブ　相当
スピーカ		0.10								Ⅷ-4-35　電話付属品取付　相当
IP-STARアンテナ	0.89	1.78								Ⅷ-4-3　空中線据付　パラボラ取付　1.2mφ　(2m程度)
IP-STARモデム		0.30								Ⅷ-5-2　モデム
スイッチングHUB		0.10								Ⅷ-5-2　ハブ
PC		1.00								Ⅷ-5-2　表示端末装置
FAXプリンタ		0.50								Ⅷ-5-2　記録用端末装置(プリンタ)
合計										

労務費内訳

機器撤去工 ／ 機器撤去工（内訳）

種別	仕様	数量	単位	歩掛補正	機器撤去工(再使用×1.0、不使用×0.5) 技術者	技術員	電工	普通作業員	トラッククレーン賃料(日)					標準歩掛 技術者	技術員	電工	普通作業員	トラッククレーン賃料(日)					摘要
0404 阿南市																							
ネットワークシステム(衛星系)設備																							
TVROアンテナ	φ0.75m	1	式	1.0	0.89	1.78								0.89	1.78								Ⅷ-4-3 空中線据付 パラボラ取付 1.2mφ程度 (2m程度)
IRD		1	台	0.5		0.05									0.10								Ⅷ-5-2 ハブ 相当
ブースター		1	台	0.5		0.05									0.10								Ⅷ-5-2 ハブ 相当
分配器		1	台	0.5		0.05									0.10								Ⅷ-5-2 ハブ 相当
MS930		1	台	0.5		0.05									0.10								Ⅷ-5-2 ハブ 相当
スピーカ		1	台	0.5		0.05									0.10								Ⅷ-4-35 電話付属品取付 相当
IP-STARアンテナ	φ1.2m	1	式	1.0	0.89	1.78								0.89	1.78								Ⅷ-4-3 空中線据付 パラボラ取付 1.2mφ (2m程度)
IP-STARモデム		1	台	0.5		0.15									0.30								Ⅷ-5-2 モデム
スイッチングHUB		1	台	0.5		0.05									0.10								Ⅷ-5-2 ハブ
PC	デスクトップ型	1	台	0.5		0.50									1.00								Ⅷ-5-2 表示端末装置
FAXプリンタ		1	台	0.5		0.25									0.50								Ⅷ-5-2 記録用端末装置(プリンタ)
合計					1.78	4.75																	

労務費内訳

機器撤去工　　　　機器撤去工（内訳）

種別	仕様	数量	単位	歩掛補正	機器撤去工(再使用×1.0、不使用×0.5) 技術者	技術員	電工	普通作業員	トラッククレーン賃料（日）					標準歩掛 技術者	技術員	電工	普通作業員	トラッククレーン賃料（日）					摘要
0405 吉野川市																							
ネットワークシステム(衛星系)設備																							
TVROアンテナ	φ1.8m	1	式	1.0	0.89	2.22								0.89	2.22								Ⅷ-4-3　空中線据付　パラボラ取付　2mφ程度　(2m程度)
IRD		1	台	0.5		0.05									0.10								Ⅷ-5-2　ハブ　相当
ブースター		1	台	0.5		0.05									0.10								Ⅷ-5-2　ハブ　相当
IP-STARアンテナ	φ1.2m	1	式	1.0	0.89	1.79								0.89	1.79								Ⅷ-4-3　空中線据付　パラボラ取付　1.2mφ　(3m程度)
IP-STARモデム		1	台	0.5		0.15									0.30								Ⅷ-5-2　モデム
メディアコンバータ		2	台	0.5		0.10									0.10								Ⅷ-5-2　ハブ　相当
スイッチングHUB		1	台	0.5		0.05									0.10								Ⅷ-5-2　ハブ
PC	デスクトップ型	1	台	0.5		0.50									1.00								Ⅷ-5-2　表示端末装置
FAXプリンタ		1	台	0.5		0.25									0.50								Ⅷ-5-2　記録用端末装置(プリンタ)
合計					1.78	5.16																	

労務費内訳

機器撤去工

種別	仕様	数量	単位	歩掛補正	機器撤去工(再使用×1.0、不使用×0.5) 技術者	技術員	電工	普通作業員	トラッククレーン貸料(日)
0406 阿波市									
ネットワークシステム(衛星系)設備									
TVROアンテナ	φ1.8m	1	式	1.0	0.89	2.22			
IRD		1	台	0.5		0.05			
ブースター		1	台	0.5		0.05			
IP-STARアンテナ	φ1.2m	1	式	1.0	0.89	1.79			
IP-STARモデム		1	台	0.5		0.15			
メディアコンバータ		2	台	0.5		0.10			
スイッチングHUB		1	台	0.5		0.05			
PC	デスクトップ型	1	台	0.5		0.50			
FAXプリンタ		1	台	0.5		0.25			
合計					1.78	5.16			

機器撤去工（内訳）

標準歩掛 技術者	技術員	電工	普通作業員	トラッククレーン貸料(日)	摘要
0.89	2.22				Ⅷ-4-3　空中線据付　パラボラ取付　2mφ程度　(2m程度)
	0.10				Ⅷ-5-2　ハブ　相当
	0.10				Ⅷ-5-2　ハブ　相当
0.89	1.79				Ⅷ-4-3　空中線据付　パラボラ取付　1.2mφ　(3m程度)
	0.30				Ⅷ-5-2　モデム
	0.10				Ⅷ-5-2　ハブ　相当
	0.10				Ⅷ-5-2　ハブ
	1.00				Ⅷ-5-2　表示端末装置
	0.50				Ⅷ-5-2　記録用端末装置(プリンタ)

労務費内訳

機器撤去工　／　機器撤去工（内訳）

種別	仕様	数量	単位	歩掛補正	機器撤去工(再使用×1.0、不使用×0.5)								標準歩掛								摘要
					技術者	技術員	電工	普通作業員	トラッククレーン賃料（日）				技術者	技術員	電工	普通作業員	トラッククレーン賃料（日）				
0407 美馬市																					
ネットワークシステム(衛星系)設備																					
TVROアンテナ	φ1.8m	1	式	1.0	0.89	2.22							0.89	2.22							Ⅷ-4-3　空中線据付　パラボラ取付　2mφ程度　(2m程度)
IRD		1	台	0.5		0.05								0.10							Ⅷ-5-2　ハブ　相当
ブースター		1	台	0.5		0.05								0.10							Ⅷ-5-2　ハブ　相当
分配器		1	台	0.5		0.05								0.10							Ⅷ-5-2　ハブ　相当
IP-STARアンテナ	φ1.2m	1	式	1.0	0.89	1.78							0.89	1.78							Ⅷ-4-3　空中線据付　パラボラ取付　1.2mφ　(2m程度)
IP-STARモデム		1	台	0.5		0.15								0.30							Ⅷ-5-2　モデム
メディアコンバータ		2	台	0.5		0.10								0.10							Ⅷ-5-2　ハブ　相当
スイッチングHUB		1	台	0.5		0.05								0.10							Ⅷ-5-2　ハブ
PC	デスクトップ型	1	台	0.5		0.50								1.00							Ⅷ-5-2　表示端末装置
FAXプリンタ		1	台	0.5		0.25								0.50							Ⅷ-5-2　記録用端末装置(プリンタ)
合計					1.78	5.19															

労務費内訳

機器撤去工　　　　　　機器撤去工（内訳）

種別	仕様	数量	単位	歩掛補正	機器撤去工(再使用×1.0、不使用×0.5)									標準歩掛									摘要
					技術者	技術員	電工	普通作業員	貸料(日)トラッククレーン					技術者	技術員	電工	普通作業員	貸料(日)トラッククレーン					
0408 三好市																							
ネットワークシステム(衛星系)設備																							
TVROアンテナ	φ0.75m	1	式	1.0	0.89	1.78								0.89	1.78								Ⅷ-4-3　空中線据付　パラボラ取付　1.2mφ程度　(2m程度)
IRD		1	台	0.5		0.05									0.10								Ⅷ-5-2　ハブ　相当
ブースター		1	台	0.5		0.05									0.10								Ⅷ-5-2　ハブ　相当
IP-STARアンテナ	φ1.2m	1	式	1.0	0.89	1.78								0.89	1.78								Ⅷ-4-3　空中線据付　パラボラ取付　1.2mφ　(2m程度)
IP-STARモデム		1	台	0.5		0.15									0.30								Ⅷ-5-2　モデム
スイッチングHUB		1	台	0.5											0.10								Ⅷ-5-2　ハブ
PC	デスクトップ型	1	台	0.5		0.50									1.00								Ⅷ-5-2　表示端末装置
FAXプリンタ		1	台	0.5		0.25									0.50								Ⅷ-5-2　記録用端末装置(プリンタ)
	合　　計				1.78	4.55																	

労務費内訳

機器撤去工

種別	仕様	数量	単位	歩掛補正	機器撤去工(再使用×1.0、不使用×0.5) 技術者	技術員	電工	普通作業員	トラッククレーン賃料(日)
0409 勝浦町									
ネットワークシステム(衛星系)設備									
TVROアンテナ	φ1.8m	1	式	1.0	0.89	2.22			
IRD		1	台	0.5		0.05			
ブースター		1	台	0.5		0.05			
IP-STARアンテナ	φ1.2m	1	式	1.0	0.89	1.78			
IP-STARモデム		1	台	0.5		0.15			
スイッチングHUB		1	台	0.5		0.05			
PC	デスクトップ型	1	台	0.5		0.50			
FAXプリンタ		1	台	0.5		0.25			
合計					1.78	5.04			

機器撤去工（内訳）

標準歩掛 技術者	技術員	電工	普通作業員	トラッククレーン賃料(日)	摘要
0.89	2.22				Ⅷ-4-3 空中線据付 パラボラ取付 2mφ程度 (2m程度)
	0.10				Ⅷ-5-2 ハブ 相当
	0.10				Ⅷ-5-2 ハブ 相当
0.89	1.78				Ⅷ-4-3 空中線据付 パラボラ取付 1.2mφ (2m程度)
	0.30				Ⅷ-5-2 モデム
	0.10				Ⅷ-5-2 ハブ
	1.00				Ⅷ-5-2 表示端末装置
	0.50				Ⅷ-5-2 記録用端末装置(プリンタ)

労務費内訳

機器撤去工　　　　　　　　　　　　　　　　機器撤去工（内訳）

種別	仕様	数量	単位	歩掛補正	機器撤去工(再使用×1.0、不使用×0.5) 技術者	技術員	電工	普通作業員	トラッククレーン賃料(日)	標準歩掛 技術者	技術員	電工	普通作業員	トラッククレーン賃料(日)	摘要
0410 上勝町															
ネットワークシステム(衛星系)設備															
TVROアンテナ	φ1.8m	1	式	1.0	0.89	2.22				0.89	2.22				Ⅷ-4-3　空中線据付　パラボラ取付　2mφ程度　(2m程度)
IRD		1	台	0.5		0.05					0.10				Ⅷ-5-2　ハブ　相当
ブースター		1	台	0.5		0.05					0.10				Ⅷ-5-2　ハブ　相当
分配器		1	台	0.5		0.05					0.10				Ⅷ-5-2　ハブ　相当
IP-STARアンテナ	φ1.2m	1	式	1.0	0.88	1.77				0.88	1.77				Ⅷ-4-3　空中線据付　パラボラ取付　1.2mφ　(1.5m程度)
IP-STARモデム		1	台	0.5		0.15					0.30				Ⅷ-5-2　モデム
スイッチングHUB		2	台	0.5		0.10					0.10				Ⅷ-5-2　ハブ
PC	デスクトップ型	1	台	0.5		0.50					1.00				Ⅷ-5-2　表示端末装置
FAXプリンタ		1	台	0.5		0.25					0.50				Ⅷ-5-2　記録用端末装置(プリンタ)
合計					1.77	5.14									

労務費内訳

機器撤去工

種別	仕様	数量	単位	歩掛補正	機器撤去工(再使用×1.0、不使用×0.5) 技術者	技術員	電工	普通作業員	貸料(日) トラッククレーン			
0411 佐那河内村												
ネットワークシステム(衛星系)設備												
TVROアンテナ	φ0.75m	1	式	1.0	0.89	1.78						
IRD		1	台	0.5		0.05						
ブースター		1	台	0.5		0.05						
IP-STARアンテナ	φ1.2m	1	式	1.0	0.89	1.78						
IP-STARモデム		1	台	0.5		0.15						
スイッチングHUB		2	台	0.5		0.10						
PC	デスクトップ型	1	台	0.5		0.50						
FAXプリンタ		1	台	0.5		0.25						
合計					1.78	4.65						

機器撤去工（内訳）

種別	標準歩掛 技術者	技術員	電工	普通作業員	貸料(日) トラッククレーン				摘要
0411 佐那河内村									
ネットワークシステム(衛星系)設備									
TVROアンテナ	0.89	1.78							Ⅷ-4-3 空中線据付 パラボラ取付 1.2mφ (2m程度)
IRD		0.10							Ⅷ-5-2 ハブ 相当
ブースター		0.10							Ⅷ-5-2 ハブ 相当
IP-STARアンテナ	0.89	1.78							Ⅷ-4-3 空中線据付 パラボラ取付 1.2mφ (2m程度)
IP-STARモデム		0.30							Ⅷ-5-2 モデム
スイッチングHUB		0.10							Ⅷ-5-2 ハブ
PC		1.00							Ⅷ-5-2 表示端末装置
FAXプリンタ		0.50							Ⅷ-5-2 記録用端末装置(プリンタ)
合計									

労務費内訳

機器撤去工

種別	仕様	数量	単位	歩掛補正	機器撤去工(再使用×1.0、不使用×0.5) 技術者	技術員	電工	普通作業員	トラッククレーン貸料(日)
0412 石井町									
ネットワークシステム(衛星系)設備									
TVROアンテナ	φ0.75m	1	式	1.0	0.89	1.78			
IRD		1	台	0.5		0.05			
ブースター		1	台	0.5		0.05			
IP-STARアンテナ	φ1.2m	1	式	1.0	0.89	1.78			
IP-STARモデム		1	台	0.5		0.15			
スイッチングHUB		1	台	0.5		0.05			
PC	デスクトップ型	1	台	0.5		0.50			
FAXプリンタ		1	台	0.5		0.25			
合計					1.78	4.60			

機器撤去工（内訳）

種別	標準歩掛 技術者	技術員	電工	普通作業員	トラッククレーン貸料(日)	摘要
TVROアンテナ	0.89	1.78				Ⅷ-4-3　空中線据付　パラボラ取付　1.2mφ　(2m程度)
IRD		0.10				Ⅷ-5-2　ハブ　相当
ブースター		0.10				Ⅷ-5-2　ハブ　相当
IP-STARアンテナ	0.89	1.78				Ⅷ-4-3　空中線据付　パラボラ取付　1.2mφ　(2m程度)
IP-STARモデム		0.30				Ⅷ-5-2　モデム
スイッチングHUB		0.10				Ⅷ-5-2　ハブ
PC		1.00				Ⅷ-5-2　表示端末装置
FAXプリンタ		0.50				Ⅷ-5-2　記録用端末装置(プリンタ)

労務費内訳

機器撤去工

種別	仕様	数量	単位	歩掛補正	機器撤去工(再使用×1.0、不使用×0.5) 技術者	技術員	電工	普通作業員	トラッククレーン賃料(日)				
0413 神山町													
ネットワークシステム(衛星系)設備													
TVROアンテナ	φ1.8m	1	式	1.0	0.89	2.22							
IRD		1	台	0.5		0.05							
ブースター		1	台	0.5		0.05							
分配器		1	台	0.5		0.05							
IP-STARアンテナ	φ1.2m	1	式	1.0	0.89	1.78							
IP-STARモデム		1	台	0.5		0.15							
スイッチングHUB		1	台	0.5		0.05							
PC	デスクトップ型	1	台	0.5		0.50							
FAXプリンタ		1	台	0.5		0.25							
合　計					1.78	5.09							

機器撤去工（内訳）

種別	標準歩掛 技術者	技術員	電工	普通作業員	トラッククレーン賃料(日)					摘要
TVROアンテナ	0.89	2.22								Ⅷ-4-3 空中線据付 パラボラ取付 2mφ程度 (2m程度)
IRD		0.10								Ⅷ-5-2 ハブ 相当
ブースター		0.10								Ⅷ-5-2 ハブ 相当
分配器		0.10								Ⅷ-5-2 ハブ 相当
IP-STARアンテナ	0.89	1.78								Ⅷ-4-3 空中線据付 パラボラ取付 1.2mφ (2m程度)
IP-STARモデム		0.30								Ⅷ-5-2 モデム
スイッチングHUB		0.10								Ⅷ-5-2 ハブ
PC		1.00								Ⅷ-5-2 表示端末装置
FAXプリンタ		0.50								Ⅷ-5-2 記録用端末装置(プリンタ)

労務費内訳

機器撤去工　　　　機器撤去工（内訳）

種別	仕様	数量	単位	歩掛補正	機器撤去工(再使用×1.0、不使用×0.5) 技術者	技術員	電工	普通作業員	トラッククレーン貸料（日）	標準歩掛 技術者	技術員	電工	普通作業員	トラッククレーン貸料（日）	摘要
0414 那賀町															
ネットワークシステム(衛星系)設備															
TVROアンテナ	φ1.8m	1	式	1.0	0.89	2.22				0.89	2.22				Ⅷ-4-3　空中線据付　パラボラ取付　2mφ程度　(2m程度)
IRD		1	台	0.5		0.05					0.10				Ⅷ-5-2　ハブ　相当
ブースター		1	台	0.5		0.05					0.10				Ⅷ-5-2　ハブ　相当
分配器		1	台	0.5		0.05					0.10				Ⅷ-5-2　ハブ　相当
IP-STARアンテナ	φ1.2m	1	式	1.0	0.89	1.78				0.89	1.78				Ⅷ-4-3　空中線据付　パラボラ取付　1.2mφ　(2m程度)
IP-STARモデム		1	台	0.5		0.15					0.30				Ⅷ-5-2　モデム
スイッチングHUB		1	台	0.5		0.05					0.10				Ⅷ-5-2　ハブ
PC	デスクトップ型	1	台	0.5		0.50					1.00				Ⅷ-5-2　表示端末装置
FAXプリンタ		1	台	0.5		0.25					0.50				Ⅷ-5-2　記録用端末装置(プリンタ)
合計					1.78	5.09									

労務費内訳

機器撤去工

種別	仕様	数量	単位	歩掛補正	機器撤去工(再使用×1.0、不使用×0.5) 技術者	技術員	電工	普通作業員	トラッククレーン貸料(日)				
0415 牟岐町													
ネットワークシステム(衛星系)設備													
TVROアンテナ	φ1.8m	1	式	1.0	0.89	2.22							
IRD		1	台	0.5		0.05							
ブースター		1	台	0.5		0.05							
分配器		2	台	0.5		0.10							
MS930		1	台	0.5		0.05							
スピーカ		1	台	0.5		0.05							
IP-STARアンテナ	φ1.2m	1	式	1.0	0.89	1.78							
IP-STARモデム		1	台	0.5		0.15							
スイッチングHUB		1	台	0.5		0.05							
PC	デスクトップ型	1	台	0.5		0.50							
FAXプリンタ		1	台	0.5		0.25							
合計					1.78	5.24							

機器撤去工（内訳）

種別	標準歩掛 技術者	技術員	電工	普通作業員	トラッククレーン貸料(日)					摘要
TVROアンテナ	0.89	2.22								Ⅷ-4-3 空中線据付 パラボラ取付 2mφ程度 (2m程度)
IRD		0.10								Ⅷ-5-2 ハブ 相当
ブースター		0.10								Ⅷ-5-2 ハブ 相当
分配器		0.10								Ⅷ-5-2 ハブ 相当
MS930		0.10								Ⅷ-5-2 ハブ 相当
スピーカ		0.10								Ⅷ-4-35 電話付属品取付 相当
IP-STARアンテナ	0.89	1.78								Ⅷ-4-3 空中線据付 パラボラ取付 1.2mφ (2m程度)
IP-STARモデム		0.30								Ⅷ-5-2 モデム
スイッチングHUB		0.10								Ⅷ-5-2 ハブ
PC		1.00								Ⅷ-5-2 表示端末装置
FAXプリンタ		0.50								Ⅷ-5-2 記録用端末装置(プリンタ)

労務費内訳

機器撤去工

種別	仕様	数量	単位	歩掛補正	機器撤去工(再使用×1.0、不使用×0.5) 技術者	技術員	電工	普通作業員	トラッククレーン貸料(日)
0416 美波町									
ネットワークシステム(衛星系)設備									
TVROアンテナ	φ1.8m	1	式	1.0	0.89	2.22			
IRD		1	台	0.5		0.05			
ブースター		1	台	0.5		0.05			
分配器		2	台	0.5		0.10			
MS930		1	台	0.5		0.05			
スピーカ		1	台	0.5		0.05			
IP-STARアンテナ	φ1.2m	1	式	1.0	0.89	1.79			
IP-STARモデム		1	台	0.5		0.15			
スイッチングHUB		1	台	0.5		0.05			
HUB		1	台	0.5		0.05			
PC	デスクトップ型	1	台	0.5		0.50			
FAXプリンタ		1	台	0.5		0.25			
合計					1.78	5.31			

機器撤去工（内訳）

種別	標準歩掛 技術者	技術員	電工	普通作業員	トラッククレーン貸料(日)	摘要
0416 美波町						
ネットワークシステム(衛星系)設備						
TVROアンテナ	0.89	2.22				Ⅷ-4-3　空中線据付　パラボラ取付　2mφ程度　(2m程度)
IRD		0.10				Ⅷ-5-2　ハブ　相当
ブースター		0.10				Ⅷ-5-2　ハブ　相当
分配器		0.10				Ⅷ-5-2　ハブ　相当
MS930		0.10				Ⅷ-5-2　ハブ　相当
スピーカ		0.10				Ⅷ-4-35　電話付属品取付　相当
IP-STARアンテナ	0.89	1.79				Ⅷ-4-3　空中線据付　パラボラ取付　1.2mφ　(2m程度)
IP-STARモデム		0.30				Ⅷ-5-2　モデム
スイッチングHUB		0.10				Ⅷ-5-2　ハブ
HUB		0.10				Ⅷ-5-2　ハブ
PC		1.00				Ⅷ-5-2　表示端末装置
FAXプリンタ		0.50				Ⅷ-5-2　記録用端末装置(プリンタ)
合計						

労務費内訳

機器撤去工

種別	仕様	数量	単位	歩掛補正	機器撤去工(再使用×1.0、不使用×0.5) 技術者	技術員	電工	普通作業員	トラッククレーン貸料（日）
0417 海陽町									
ネットワークシステム(衛星系)設備									
TVROアンテナ	φ1.8m	1	式	1.0	0.89	2.22			
IRD		1	台	0.5		0.05			
ブースター		1	台	0.5		0.05			
分配器		2	台	0.5		0.10			
MS930		1	台	0.5		0.05			
スピーカ		1	台	0.5		0.05			
IP-STARアンテナ	φ1.2m	1	式	1.0	0.89	1.79			
IP-STARモデム		1	台	0.5		0.15			
スイッチングHUB		1	台	0.5		0.05			
PC	デスクトップ型	1	台	0.5		0.50			
FAXプリンタ		1	台	0.5		0.25			
合計					1.78	5.26			

機器撤去工（内訳）

種別	標準歩掛 技術者	技術員	電工	普通作業員	トラッククレーン貸料（日）	摘要
TVROアンテナ	0.89	2.22				Ⅷ-4-3　空中線据付　パラボラ取付　2mφ程度　(2m程度)
IRD		0.10				Ⅷ-5-2　ハブ　相当
ブースター		0.10				Ⅷ-5-2　ハブ　相当
分配器		0.10				Ⅷ-5-2　ハブ　相当
MS930		0.10				Ⅷ-5-2　ハブ　相当
スピーカ		0.10				Ⅷ-4-35　電話付属品取付　相当
IP-STARアンテナ	0.89	1.79				Ⅷ-4-3　空中線据付　パラボラ取付　1.2mφ　(2m程度)
IP-STARモデム		0.30				Ⅷ-5-2　モデム
スイッチングHUB		0.10				Ⅷ-5-2　ハブ
PC		1.00				Ⅷ-5-2　表示端末装置
FAXプリンタ		0.50				Ⅷ-5-2　記録用端末装置(プリンタ)

労務費内訳

機器撤去工　　　　　　機器撤去工（内訳）

種別	仕様	数量	単位	歩掛補正	機器撤去工(再使用×1.0、不使用×0.5) 技術者	技術員	電工	普通作業員	トラッククレーン賃料(日)				標準歩掛 技術者	技術員	電工	普通作業員	トラッククレーン賃料(日)				摘要
0418 松茂町																					
ネットワークシステム(衛星系)設備																					
TVROアンテナ	φ1.8m	1	式	1.0	0.89	2.22							0.89	2.22							Ⅷ-4-3　空中線据付　パラボラ取付　2mφ程度　(2m程度)
IRD		1	台	0.5		0.05								0.10							Ⅷ-5-2　ハブ　相当
ブースター		1	台	0.5		0.05								0.10							Ⅷ-5-2　ハブ　相当
分配器		1	台	0.5		0.05								0.10							Ⅷ-5-2　ハブ　相当
MS930		1	台	0.5		0.05								0.10							Ⅷ-5-2　ハブ　相当
スピーカ		1	台	0.5		0.05								0.10							Ⅷ-4-35　電話付属品取付　相当
IP-STARアンテナ	φ1.2m	1	式	1.0	0.90	1.80							0.90	1.80							Ⅷ-4-3　空中線据付　パラボラ取付　1.2mφ　(4m程度)
IP-STARモデム		1	台	0.5		0.15								0.30							Ⅷ-5-2　モデム
スイッチングHUB		1	台	0.5		0.05								0.10							Ⅷ-5-2　ハブ
HUB		1	台	0.5		0.05								0.10							Ⅷ-5-2　ハブ
PC	デスクトップ型	1	台	0.5		0.50								1.00							Ⅷ-5-2　表示端末装置
FAXプリンタ		1	台	0.5		0.25								0.50							Ⅷ-5-2　記録用端末装置(プリンタ)
合計					1.79	5.27															

労務費内訳

機器撤去工

種別	仕様	数量	単位	歩掛補正	機器撤去工(再使用×1.0、不使用×0.5) 技術者	技術員	電工	普通作業員	トラッククレーン賃料(日)
0419 北島町									
ネットワークシステム(衛星系)設備									
TVROアンテナ	φ1.8m	1	式	1.0	0.89	2.22			
IRD		1	台	0.5		0.05			
ブースター		1	台	0.5		0.05			
分配器		1	台	0.5		0.05			
MS930		1	台	0.5		0.05			
スピーカ		1	台	0.5		0.05			
IP-STARアンテナ	φ1.2m	1	式	1.0	0.89	1.78			
IP-STARモデム		1	台	0.5		0.15			
スイッチングHUB		1	台	0.5		0.05			
PC	デスクトップ型	1	台	0.5		0.50			
FAXプリンタ		1	台	0.5		0.25			
合　計					1.78	5.19			

機器撤去工（内訳）

種別	標準歩掛 技術者	技術員	電工	普通作業員	トラッククレーン賃料(日)	摘要
TVROアンテナ	0.89	2.22				Ⅷ-4-3　空中線据付　パラボラ取付　2mφ程度　(2m程度)
IRD		0.10				Ⅷ-5-2　ハブ　相当
ブースター		0.10				Ⅷ-5-2　ハブ　相当
分配器		0.10				Ⅷ-5-2　ハブ　相当
MS930		0.10				Ⅷ-5-2　ハブ　相当
スピーカ		0.10				Ⅷ-4-35　電話付属品取付　相当
IP-STARアンテナ	0.89	1.78				Ⅷ-4-3　空中線据付　パラボラ取付　1.2mφ　(2m程度)
IP-STARモデム		0.30				Ⅷ-5-2　モデム
スイッチングHUB		0.10				Ⅷ-5-2　ハブ
PC		1.00				Ⅷ-5-2　表示端末装置
FAXプリンタ		0.50				Ⅷ-5-2　記録用端末装置(プリンタ)

労務費内訳

機器撤去工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　機器撤去工（内訳）

種別	仕様	数量	単位	歩掛補正	機器撤去工(再使用×1.0、不使用×0.5) 技術者	技術員	電工	普通作業員	トラッククレーン賃料(日)					標準歩掛 技術者	技術員	電工	普通作業員	トラッククレーン賃料(日)				摘要
0420 藍住町																						
ネットワークシステム(衛星系)設備																						
TVROアンテナ	φ1.8m	1	式	1.0	0.89	2.22								0.89	2.22							Ⅷ-4-3　空中線据付　パラボラ取付　2mφ程度　(2m程度)
IRD		1	台	0.5		0.05									0.10							Ⅷ-5-2　ハブ　相当
ブースター		1	台	0.5		0.05									0.10							Ⅷ-5-2　ハブ　相当
分配器		1	台	0.5		0.05									0.10							Ⅷ-5-2　ハブ　相当
MS930		1	台	0.5		0.05									0.10							Ⅷ-5-2　ハブ　相当
スピーカ		1	台	0.5		0.05									0.10							Ⅷ-4-35　電話付属品取付　相当
IP-STARアンテナ	φ1.2m	1	式	1.0	0.89	1.78								0.89	1.78							Ⅷ-4-3　空中線据付　パラボラ取付　1.2mφ　(2m程度)
IP-STARモデム		1	台	0.5		0.15									0.30							Ⅷ-5-2　モデム
スイッチングHUB		1	台	0.5		0.05									0.10							Ⅷ-5-2　ハブ
PC	デスクトップ型	1	台	0.5		0.50									1.00							Ⅷ-5-2　表示端末装置
FAXプリンタ		1	台	0.5		0.25									0.50							Ⅷ-5-2　記録用端末装置(プリンタ)
合計					1.78	5.19																

労務費内訳

機器撤去工

種別	仕様	数量	単位	歩掛補正	機器撤去工(再使用×1.0、不使用×0.5) 技術者	技術員	電工	普通作業員	トラッククレーン貸料(日)			
0421 板野町												
ネットワークシステム(衛星系)設備												
TVROアンテナ	φ1.8m	1	式	1.0	0.89	2.22						
IRD		1	台	0.5		0.05						
ブースター		1	台	0.5		0.05						
IP-STARアンテナ	φ1.2m	1	式	1.0	0.89	1.78						
IP-STARモデム		1	台	0.5		0.15						
スイッチングHUB		1	台	0.5		0.05						
PC	デスクトップ型	1	台	0.5		0.50						
FAXプリンタ		1	台	0.5		0.25						
合計					1.78	5.04						

機器撤去工（内訳）

種別	標準歩掛 技術者	技術員	電工	普通作業員	トラッククレーン貸料(日)					摘要
TVROアンテナ	0.89	2.22								Ⅷ-4-3　空中線据付　パラボラ取付　2mφ程度　(2m程度)
IRD		0.10								Ⅷ-5-2　ハブ　相当
ブースター		0.10								Ⅷ-5-2　ハブ　相当
IP-STARアンテナ	0.89	1.78								Ⅷ-4-3　空中線据付　パラボラ取付　1.2mφ　(2m程度)
IP-STARモデム		0.30								Ⅷ-5-2　モデム
スイッチングHUB		0.10								Ⅷ-5-2　ハブ
PC		1.00								Ⅷ-5-2　表示端末装置
FAXプリンタ		0.50								Ⅷ-5-2　記録用端末装置(プリンタ)

労務費内訳

機器撤去工

種別	仕様	数量	単位	歩掛補正	機器撤去工(再使用×1.0、不使用×0.5)							
					技術者	技術員	電工	普通作業員	トラッククレーン賃料(日)			
0422 上板町												
ネットワークシステム(衛星系)設備												
TVROアンテナ	φ1.8m	1	式	1.0	0.89	2.22						
IRD		1	台	0.5		0.05						
ブースター		1	台	0.5		0.05						
分配器		1	台	0.5		0.05						
IP-STARアンテナ	φ1.2m	1	式	1.0	0.88	1.77						
IP-STARモデム		1	台	0.5		0.15						
スイッチングHUB		1	台	0.5		0.05						
PC	デスクトップ型	1	台	0.5		0.50						
FAXプリンタ		1	台	0.5		0.25						
合　計					1.77	5.09						

機器撤去工（内訳）

種別	標準歩掛								摘要
	技術者	技術員	電工	普通作業員	トラッククレーン賃料(日)				
TVROアンテナ	0.89	2.22							Ⅷ-4-3　空中線据付　パラボラ取付　2mφ程度　(2m程度)
IRD		0.10							Ⅷ-5-2　ハブ　相当
ブースター		0.10							Ⅷ-5-2　ハブ　相当
分配器		0.10							Ⅷ-5-2　ハブ　相当
IP-STARアンテナ	0.88	1.77							Ⅷ-4-3　空中線据付　パラボラ取付　1.2mφ　(1.5m程度)
IP-STARモデム		0.30							Ⅷ-5-2　モデム
スイッチングHUB		0.10							Ⅷ-5-2　ハブ
PC		1.00							Ⅷ-5-2　表示端末装置
FAXプリンタ		0.50							Ⅷ-5-2　記録用端末装置(プリンタ)

労務費内訳

機器撤去工 / 機器撤去工（内訳）

種別	仕様	数量	単位	歩掛補正	機器撤去工(再使用×1.0、不使用×0.5) 技術者	技術員	電工	普通作業員	トラッククレーン賃料（日）	標準歩掛 技術者	技術員	電工	普通作業員	トラッククレーン賃料（日）	摘要
0423 つるぎ町															
ネットワークシステム(衛星系)設備															
TVROアンテナ	φ1.8m	1	式	1.0	0.89	2.22				0.89	2.22				Ⅷ-4-3 空中線据付 パラボラ取付 2mφ程度 (2m程度)
IRD		1	台	0.5		0.05					0.10				Ⅷ-5-2 ハブ 相当
分配器		1	台	0.5		0.05					0.10				Ⅷ-5-2 ハブ 相当
IP-STARアンテナ	φ1.2m	1	式	1.0	0.89	1.78				0.89	1.78				Ⅷ-4-3 空中線据付 パラボラ取付 1.2mφ (2m程度)
IP-STARモデム		1	台	0.5		0.15					0.30				Ⅷ-5-2 モデム
スイッチングHUB		1	台	0.5		0.05					0.10				Ⅷ-5-2 ハブ
PC	デスクトップ型	1	台	0.5		0.50					1.00				Ⅷ-5-2 表示端末装置
FAXプリンタ		1	台	0.5		0.25					0.50				Ⅷ-5-2 記録用端末装置(プリンタ)
合計					1.78	5.04									

労務費内訳

機器撤去工

種別	仕様	数量	単位	歩掛補正	機器撤去工(再使用×1.0、不使用×0.5) 技術者	技術員	電工	普通作業員	トラッククレーン貸料（日）				
0424 東みよし町													
ネットワークシステム(衛星系)設備													
TVROアンテナ	φ1.8m	1	式	1.0	0.89	2.22							
IRD		1	台	0.5		0.05							
ブースター		1	台	0.5		0.05							
IP-STARアンテナ	φ1.2m	1	式	1.0	0.89	1.78							
IP-STARモデム		1	台	0.5		0.15							
スイッチングHUB		1	台	0.5		0.05							
PC	デスクトップ型	1	台	0.5		0.50							
FAXプリンタ		1	台	0.5		0.25							
合計					1.78	5.04							

機器撤去工（内訳）

種別	標準歩掛 技術者	技術員	電工	普通作業員	トラッククレーン貸料（日）					摘要
TVROアンテナ	0.89	2.22								Ⅷ-4-3　空中線据付　パラボラ取付　2mφ程度　(2m程度)
IRD		0.10								Ⅷ-5-2　ハブ　相当
ブースター		0.10								Ⅷ-5-2　ハブ　相当
IP-STARアンテナ	0.89	1.78								Ⅷ-4-3　空中線据付　パラボラ取付　1.2mφ　(2m程度)
IP-STARモデム		0.30								Ⅷ-5-2　モデム
スイッチングHUB		0.10								Ⅷ-5-2　ハブ
PC		1.00								Ⅷ-5-2　表示端末装置
FAXプリンタ		0.50								Ⅷ-5-2　記録用端末装置(プリンタ)

労務費内訳

配管・配線・撤去工

種別	仕様	区分	数量	単位	歩掛補正	配管・配線・撤去工(再使用×1.0、不再使用×0.5) 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工	
0401 徳島市											
同軸ケーブル	S-7C-FB	同軸ケーブル	132.2	m	0.5		1.32	4.63			
通信ケーブル	UTPケーブル(cat5e)	屋内ころがし	34.3	m	0.5			0.22			
通信ケーブル	UTPケーブル(cat5e)	屋内管内	56.9	m	0.5			0.65			
通信ケーブル	UTPケーブル(cat5e)	屋内ラック	92.1	m	0.5			1.34			
信号ケーブル	CPEV-S0.65-5P	屋内ころがし	38.7	m	0.5			0.64			
信号ケーブル	CPEV-S0.65-5P	屋内管内	77.3	m	0.5			2.13			
信号ケーブル	CPEV-S0.65-5P	屋内ラック	92.1	m	0.5			3.27			
合　計							1.32	12.87			

配管・配線・撤去工（内訳）

標準歩掛 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工		摘要
	0.020	0.070				Ⅷ-2-10　同軸ケーブル敷設 20mm以下　(10.2mm)
		0.013				Ⅷ-2-5　屋内ころがし　10mm以下　(5.5mm)
		0.023				Ⅷ-2-5　屋内管内配線　10mm以下　(5.5mm)
		0.029				Ⅷ-2-5　屋内ラック配線　10mm以下　(5.5mm)
		0.033				Ⅷ-2-5　屋内ころがし　20mm以下　(11.0mm)
		0.055				Ⅷ-2-5　屋内管内配線　20mm以下　(11.0mm)
		0.071				Ⅷ-2-5　屋内ラック配線　20mm以下　(11.0mm)

労務費内訳

配管・配線・撤去工

種別	仕様	区分	数量	単位	歩掛補正	配管・配線・撤去工(再使用×1.0、不再使用×0.5) 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工	
0402 鳴門市											
同軸ケーブル	S-7C-FB	同軸ケーブル	196.5	m	0.5		1.97	6.88			
合計							1.97	6.88			

配管・配線・撤去工（内訳）

標準歩掛 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工		摘要
	0.020	0.070				Ⅷ-2-10 同軸ケーブル敷設 20mm以下 (10.2mm)

労務費内訳

配管・配線・撤去工

種別	仕様	区分	数量	単位	歩掛補正	配管・配線・撤去工(再使用×1.0、不再使用×0.5)					
						技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工	
0403 小松島市											
同軸ケーブル	S-7C-FB	同軸ケーブル	148.2	m	0.5		1.48	5.19			
通信ケーブル	既設構内ケーブル	屋内ころがし	56.0	m	0.5			0.92			
通信ケーブル	既設構内ケーブル	屋内管内	7.1	m	0.5			0.20			
合計							1.48	6.31			

配管・配線・撤去工（内訳）

標準歩掛						摘要
技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工		
	0.020	0.070				Ⅷ-2-10 同軸ケーブル敷設 20mm以下 (10.2mm)
		0.033				Ⅷ-2-5 屋内ころがし 20mm以下 (11.0mm)
		0.055				Ⅷ-2-5 屋内管内配線 20mm以下 (11.0mm)

労務費内訳

配管・配線・撤去工

種　　別	仕　　様	区分	数量	単位	歩掛補正	配管・配線・撤去工(再使用×1.0、不再使用×0.5) 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工	
0404 阿南市											
同軸ケーブル	S-7C-FB	同軸ケーブル	73.9	m	0.5		0.74	2.59			
信号ケーブル	映像音声用ケーブル	屋内ころがし	18.5	m	0.5			0.12			
合　　計							0.74	2.71			

配管・配線・撤去工（内訳）

標準歩掛 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工		摘　　要
	0.020	0.070				Ⅷ-2-10　同軸ケーブル敷設 20mm以下　(10.2mm)
		0.013				Ⅷ-2-5　屋内ころがし　10mm以下　(10.0mm)

労務費内訳

配管・配線・撤去工

種別	仕様	区分	数量	単位	歩掛補正	配管・配線・撤去工(再使用×1.0、不再使用×0.5) 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工	
0405 吉野川市											
同軸ケーブル	S-7C-FB	同軸ケーブル	227.3	m	0.5		2.27	7.96			
光ケーブル	SM-2C	屋内ころがし	99.1	m	0.5			0.55			
光ケーブル	SM-2C	屋内管内	7.2	m	0.5			0.06			
光ケーブル	SM-2C	屋内ラック	5.4	m	0.5			0.06			
厚鋼電線管	G28	設置工	12.5	m	0.5			1.06			
金属製可とう電線管	PV30	設置工	6.6	m	0.5			0.21			
合　計							2.27	9.90			

配管・配線・撤去工（内訳）

標準歩掛 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工		摘要
	0.020	0.070				Ⅷ-2-10 同軸ケーブル敷設 20mm以下 (10.2mm)
		0.011				Ⅷ-2-15 光ケーブル配線 11mm以下 (4.7mm)
		0.018				Ⅷ-2-15 光ケーブル配線 11mm以下 (4.7mm)
		0.023				Ⅷ-2-15 光ケーブル配線 11mm以下 (4.7mm)
		0.170				Ⅷ-2-3 電線管敷設 36mm以下
		0.065				Ⅷ-2-4 金属可とう電線管 38mm以下

労務費内訳

配管・配線・撤去工

種別	仕様	区分	数量	単位	歩掛補正	配管・配線・撤去工(再使用×1.0、不再使用×0.5)					
						技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工	
0406 阿波市											
同軸ケーブル	S-7C-FB	同軸ケーブル	158.0	m	0.5		1.58	5.53			
合計							1.58	5.53			

配管・配線・撤去工（内訳）

標準歩掛						摘要
技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工		
	0.020	0.070				Ⅷ-2-10 同軸ケーブル敷設 20mm以下 (10.2mm)

労務費内訳

配管・配線・撤去工

種別	仕様	区分	数量	単位	歩掛補正	配管・配線・撤去工(再使用×1.0、不再使用×0.5) 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工	
0407 美馬市											
同軸ケーブル	S-7C-FB	同軸ケーブル	187.7	m	0.5		1.88	6.57			
合計							1.88	6.57			

配管・配線・撤去工（内訳）

標準歩掛 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工		摘要
	0.020	0.070				Ⅷ-2-10　同軸ケーブル敷設 20mm以下　　　(10.2mm)

労務費内訳

配管・配線・撤去工

種　別	仕　様	区分	数量	単位	歩掛補正	配管・配線・撤去工(再使用×1.0、不再使用×0.5)					
						技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工	
0408 三好市											
合　計											

配管・配線・撤去工（内訳）

標準歩掛						摘　要
技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工		

労務費内訳

配管・配線・撤去工

種別	仕様	区分	数量	単位	歩掛補正	配管・配線・撤去工(再使用×1.0、不再使用×0.5) 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工	
0409 勝浦町											
同軸ケーブル	S-7C-FB	同軸ケーブル	104.1	m	0.5		1.04	3.64			
合計							1.04	3.64			

配管・配線・撤去工（内訳）

標準歩掛 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工		摘要
	0.020	0.070				Ⅷ-2-10 同軸ケーブル敷設 20mm以下 (10.2mm)

労務費内訳

配管・配線・撤去工

種別	仕様	区分	数量	単位	歩掛補正	配管・配線・撤去工(再使用×1.0、不再使用×0.5) 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工	
0410 上勝町											
同軸ケーブル	S-7C-FB	同軸ケーブル	58.3	m	0.5		0.58	2.04			
金属製可とう電線管	PV38	設置工	3.8	m	0.5			0.12			
合計							0.58	2.16			

配管・配線・撤去工（内訳）

標準歩掛 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工		摘要
	0.020	0.070				Ⅷ-2-10 同軸ケーブル敷設 20mm以下 (10.2mm)
		0.065				Ⅷ-2-4 金属可とう電線管 38mm以下

労務費内訳

配管・配線・撤去工

種別	仕様	区分	数量	単位	歩掛補正	配管・配線・撤去工(再使用×1.0、不再使用×0.5)					
						技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工	
0411 佐那河内村											
同軸ケーブル	S-7C-FB	同軸ケーブル	101.7	m	0.5		1.02	3.56			
合計							1.02	3.56			

配管・配線・撤去工（内訳）

標準歩掛						摘要
技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工		
	0.020	0.070				Ⅷ-2-10　同軸ケーブル敷設 20mm以下　(10.2mm)

労務費内訳

配管・配線・撤去工

種別	仕様	区分	数量	単位	歩掛補正	配管・配線・撤去工(再使用×1.0、不再使用×0.5) 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工	
0412 石井町											
同軸ケーブル	S-7C-FB	同軸ケーブル	71.9	m	0.5		0.72	2.52			
合計							0.72	2.52			

配管・配線・撤去工（内訳）

標準歩掛 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工		摘要
	0.020	0.070				Ⅷ-2-10 同軸ケーブル敷設 20mm以下 (10.2mm)

労務費内訳

配管・配線・撤去工

種別	仕様	区分	数量	単位	歩掛補正	配管・配線・撤去工(再使用×1.0、不再使用×0.5) 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工	
0413 神山町											
同軸ケーブル	S-7C-FB	同軸ケーブル	103.8	m	0.5		1.04	3.63			
合計							1.04	3.63			

配管・配線・撤去工（内訳）

標準歩掛 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工		摘要
	0.020	0.070				Ⅷ-2-10 同軸ケーブル敷設 20mm以下 (10.2mm)

労務費内訳

配管・配線・撤去工

種別	仕様	区分	数量	単位	歩掛補正	配管・配線・撤去工(再使用×1.0、不再使用×0.5) 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工	
0414 那賀町											
同軸ケーブル	S-7C-FB	同軸ケーブル	43.5	m	0.5		0.44	1.52			
合計							0.44	1.52			

配管・配線・撤去工（内訳）

標準歩掛 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工		摘要
	0.020	0.070				Ⅷ-2-10 同軸ケーブル敷設 20mm以下 (10.2mm)

労務費内訳

配管・配線・撤去工

種別	仕様	区分	数量	単位	歩掛補正	配管・配線・撤去工(再使用×1.0、不再使用×0.5) 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工	
0415 牟岐町											
同軸ケーブル	S-7C-FB	同軸ケーブル	78.0	m	0.5		0.78	2.73			
信号ケーブル	映像音声用ケーブル	屋内ころがし	9.2	m	0.5			0.06			
信号ケーブル	映像音声用ケーブル	屋内管内	5.9	m	0.5			0.07			
信号ケーブル	MVVS0.75-1C	屋内ころがし	9.3	m	0.5			0.03			
信号ケーブル	MVVS0.75-1C	屋内管内	4.9	m	0.5			0.03			
合計							0.78	2.92			

配管・配線・撤去工（内訳）

標準歩掛 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工		摘要
	0.020	0.070				Ⅷ-2-10 同軸ケーブル敷設 20mm以下 (10.2mm)
		0.013				Ⅷ-2-5 屋内ころがし 10mm以下 (10.0mm)
		0.023				Ⅷ-2-5 屋内管内配線 10mm以下 (10.0mm)
		0.007				Ⅷ-2-5 屋内ころがし 5mm以下 (4.2mm)
		0.012				Ⅷ-2-5 屋内管内配線 5mm以下 (4.2mm)

労務費内訳

配管・配線・撤去工

種　　別	仕　　様	区分	数量	単位	歩掛補正	配管・配線・撤去工(再使用×1.0、不再使用×0.5) 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工	
0416 美波町											
同軸ケーブル	S-7C-FB	同軸ケーブル	114.4	m	0.5		1.14	4.00			
信号ケーブル	MVVS1.25-1C	屋内ころがし	58.8	m	0.5			0.21			
信号ケーブル	MVVS1.25-1C	屋内管内	1.5	m	0.5			0.01			
合　　計							1.14	4.22			

配管・配線・撤去工（内訳）

標準歩掛 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工		摘　　要
	0.020	0.070				Ⅷ-2-10　同軸ケーブル敷設 20mm以下　(10.2mm)
		0.007				Ⅷ-2-5　屋内ころがし　5mm以下　(4.8mm)
		0.012				Ⅷ-2-5　屋内管内配線　5mm以下　(4.8mm)

労務費内訳

配管・配線・撤去工

種別	仕様	区分	数量	単位	歩掛補正	配管・配線・撤去工(再使用×1.0、不再使用×0.5) 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工	
0417 海陽町											
同軸ケーブル	S-7C-FB	同軸ケーブル	98.4	m	0.5		0.98	3.44			
合計							0.98	3.44			

配管・配線・撤去工（内訳）

標準歩掛 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工		摘要
	0.020	0.070				Ⅷ-2-10　同軸ケーブル敷設 20mm以下　(10.2mm)

労務費内訳

配管・配線・撤去工 / 配管・配線・撤去工（内訳）

種別	仕様	区分	数量	単位	歩掛補正	配管・配線・撤去工(再使用×1.0、不再使用×0.5) 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工		標準歩掛 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工		摘要
0418 松茂町																		
同軸ケーブル	S-7C-FB	同軸ケーブル	132.5	m	0.5		1.33	4.64					0.020	0.070				Ⅷ-2-10 同軸ケーブル敷設 20mm以下 (10.2mm)
厚鋼電線管	G28	設置工	6.7	m	0.5			0.57						0.170				Ⅷ-2-3 電線管敷設 36mm以下
金属製可とう電線管	PV30	設置工	3.2	m	0.5			0.10						0.065				Ⅷ-2-4 金属可とう電線管 38mm以下
合計							1.33	5.31										

労務費内訳

配管・配線・撤去工

種別	仕様	区分	数量	単位	歩掛補正	配管・配線・撤去工(再使用×1.0、不再使用×0.5) 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工	
0419 北島町											
同軸ケーブル	S-7C-FB	同軸ケーブル	80.0	m	0.5		0.80	2.80			
同軸ケーブル	S-7C-FB(再使用)	設置工	70.4	m	1.0		1.41	4.93			
金属製可とう電線管	PV30	設置工	3.4	m	0.5			0.11			
厚鋼電線管	G28	設置工	16.4	m	0.5			1.39			
合計							2.21	9.23			

配管・配線・撤去工（内訳）

標準歩掛 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工		摘要
	0.020	0.070				Ⅷ-2-10　同軸ケーブル敷設 20mm以下　(10.2mm)
	0.020	0.070				Ⅷ-2-10　同軸ケーブル敷設 20mm以下　(10.2mm)
		0.065				Ⅷ-2-4 金属可とう電線管　38mm以下
		0.170				Ⅷ-2-3 電線管敷設　36mm以下

労務費内訳

配管・配線・撤去工

種別	仕様	区分	数量	単位	歩掛補正	配管・配線・撤去工(再使用×1.0、不再使用×0.5) 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工	
0420 藍住町											
同軸ケーブル	S-7C-FB	同軸ケーブル	113.4	m	0.5		1.13	3.97			
合計							1.13	3.97			

配管・配線・撤去工（内訳）

標準歩掛 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工		摘要
	0.020	0.070				Ⅷ-2-10 同軸ケーブル敷設 20mm以下 (10.2mm)

労務費内訳

配管・配線・撤去工

種別	仕様	区分	数量	単位	歩掛補正	配管・配線・撤去工(再使用×1.0、不再使用×0.5) 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工	
0421 板野町											
同軸ケーブル	S-7C-FB	同軸ケーブル	60.0	m	0.5		0.60	2.10			
合計							0.60	2.10			

配管・配線・撤去工（内訳）

標準歩掛 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工		摘要
	0.020	0.070				Ⅷ-2-10 同軸ケーブル敷設 20mm以下 (10.2mm)

労務費内訳

配管・配線・撤去工

種別	仕様	区分	数量	単位	歩掛補正	配管・配線・撤去工(再使用×1.0、不再使用×0.5) 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工	
0422 上板町											
同軸ケーブル	S-7C-FB	同軸ケーブル	113.1	m	0.5		1.13	3.96			
厚鋼電線管	G28	設置工	23.8	m	0.5			2.02			
金属製可とう電線管	PV30	設置工	1.4	m	0.5			0.05			
合計							1.13	6.03			

配管・配線・撤去工（内訳）

標準歩掛 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工		摘要
	0.020	0.070				Ⅷ-2-10 同軸ケーブル敷設 20mm以下 （10.2mm)
		0.170				Ⅷ-2-3 電線管敷設 36mm以下
		0.065				Ⅷ-2-4 金属可とう電線管 38mm以下

労務費内訳

配管・配線・撤去工

種別	仕様	区分	数量	単位	歩掛補正	配管・配線・撤去工(再使用×1.0、不再使用×0.5) 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工	
0423 つるぎ町											
同軸ケーブル	S-7C-FB	同軸ケーブル	62.3	m	0.5		0.62	2.18			
合計							0.62	2.18			

配管・配線・撤去工（内訳）

標準歩掛 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工		摘要
	0.020	0.070				Ⅷ-2-10 同軸ケーブル敷設 20mm以下 (10.2mm)

労務費内訳

配管・配線・撤去工

種別	仕様	区分	数量	単位	歩掛補正	配管・配線・撤去工(再使用×1.0、不再使用×0.5) 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工	
0424 東みよし町											
同軸ケーブル	S-7C-FB	同軸ケーブル	105.1	m	0.5		1.05	3.68			
合計							1.05	3.68			

配管・配線・撤去工（内訳）

標準歩掛 技術者	技術員	電工	普通作業員	はつり工		摘要
	0.020	0.070				Ⅷ-2-10 同軸ケーブル敷設 20mm以下 (10.2mm)