

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波土 天神前 (2) 急傾斜 傘・川長 斜面对策工事 (1) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
砂防土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		20			
掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	m3		360			
盛土工		式		1			
盛土(流用土)	施工幅員:2.5m未満	m3		2			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		400			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波土 天神前 (2) 急傾斜 傘・川長 斜面对策工事 (1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
床掘り	土質:土砂	m3		3		
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		4		
基面整正		m2		6		
場所打擁壁工		式		1		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:8m, コンクリート規格:18- 8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリ	m3		143		
ペーラインコンクリート	t=5cm	m3		3		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		129		
足場	安全柵:無し	掛m2		102		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		14		
水抜パイプ	管径・管種類:VP65, フィルター:有り	m		48		
埋戻しコンクリート		m3		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波土 天神前 (2) 急傾斜 傘・川長 斜面对策工事 (1) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
平張コンクリート		式		1			
コンクリート		m3		1			
防護柵工		式		1			
落石防護柵 設置		式		1			
落石防護柵 撤去		式		1			
山腹水路工		式		1			
現場打水路工		式		1			
現場打水路 L型		m		10			
現場打水路 U型		m		3			
集水柵工		式		1			
集水柵		箇所		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波土 天神前 (2) 急傾斜 傘・川長 斜面对策工事 (1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
仮設工		式		1		
防護施設工		式		1		
仮囲い	作業区分:設置・撤去,基礎形式:土柱打込み,高さ:4m	m		12		
法面吹付工		式		1		
仮設用モルタル吹付	セメント種類:高炉B(袋物),施工規模:250m2未満,法面清掃を必要としない場合の補正:無し	m2		133		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		20		
構造物取壊し		式		1		
コンクリート構造物取壊し		m3		29		
殻運搬		m3		29		
殻処分		m3		29		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波土 天神前 (2) 急傾斜 傘・川長 斜面对策工事 (1) (担い手確保型)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		