

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波土 日和佐港海岸（戎地区） 美波・日和佐浦 陸閘躯体工 事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
堤防・護岸		式		1		
海岸土工		式		1		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		100		
残土等処分		m3		100		
擁壁工		式		1		
作業土工 3号陸閘躯体		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		140		
埋戻し	土質:土砂	m3		30		
基面整正		m2		70		
場所打擁壁工 3号陸閘躯体		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波土 日和佐港海岸（戎地区） 美波・日和佐浦 陸間躯体工 事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
基礎材	基礎材規格:各種, 敷厚:0.2m	m2		69		
コンクリート		m3		133		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		150		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		2.32		
鉄筋 差し筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	t		0.05		
足場 枠組	安全柵:無し	掛m2		50		
足場 単管傾斜	安全柵:無し	掛m2		30		
止水板	止水板種類・寸法:CF(塩ビ製)200×5	m		8		
均しコンクリート		m3		6		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		3		
間詰コンクリート		m3		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波土 日和佐港海岸（戎地区） 美波・日和佐浦 陸閘躯体工 事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
型枠	型枠の種類：一般型枠	m2		2		
スリッパ		本		16		
場所打擁壁工 4号陸閘躯体		式		1		
コンクリート		m3		47		
足場 枠組	安全柵：無し	掛m2		30		
足場 単管傾斜	安全柵：無し	掛m2		30		
目地板	目地板の種類：瀝青質目地板t=10	m2		20		
型枠	型枠の種類：一般型枠	m2		52		
支保工		空m3		10		
スリッパ		本		8		
排水構造物工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波土 日和佐港海岸（戎地区） 美波・日和佐浦 陸間躯体工 事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
集水柵工		式		1		
現場打ち集水柵 9号集水柵	集水柵・街渠柵種類：現場打材，コンクリート規格：24-8-25(20)（高炉），法面作業補正：無し	箇所		1		
蓋	T-25, 1800*900	枚		1		
現場打ち集水柵 10号集水柵	集水柵・街渠柵種類：現場打材，コンクリート規格：24-8-25(20)（高炉），法面作業補正：無し	箇所		1		
蓋	T-25, 1000*1000	枚		1		
タラップ	303*138	個		4		
管渠工		式		1		
特圧管		本		3		
フラップゲート		基		1		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波土 日和佐港海岸（戎地区） 美波・日和佐浦 陸間躯体工 事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版,コンクリート舗装版厚:15cmを超え30cm以下	m		27		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		8		
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2		10		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		50		
アスファルト殻運搬		m3		1		
アスファルト殻処分		m3		1		
汚泥運搬		m3		3		
汚泥処分		m3		3		
復旧工		式		1		
平張コンクリート復旧		式		1		
コンクリート		m3		7		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波土 日和佐港海岸（戎地区） 美波・日和佐浦 陸間躯体工 事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
基礎碎石		m2		35		
鉄筋金網		m2		35		
目地材		m2		6		
アスファルト舗装復旧		式		1		
表層		m2		10		
上層路盤		m2		10		
下層路盤		m2		10		
仮設工		式		1		
土留・仮締切工		式		1		
鋼矢板	鋼矢板型式:II型, 平均鋼矢板長さ:6.4m, 鋼矢板打込長:6m, 平均鋼矢板引抜長:0m	枚		11		
交通管理工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波土 日和佐港海岸（戎地区） 美波・日和佐浦 陸間躯体工 事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通誘導警備員		人日		10		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		