

工事数量総括表(本01)

工事名	R6馬土 西山(2)急傾斜 つ・貞光西山 急傾斜工事(2) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
砂防土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		30			
掘削 (床掘)	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		60			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		60			
残土等処分		m3		60			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		60			

工事数量総括表(本01)

工事名	R6馬土 西山(2)急傾斜 つ・貞光西山 急傾斜工事(2) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
埋戻し C	土質:土砂	m3		60		
埋戻し D	土質:土砂	m3		20		
基面整正		m2		60		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1		
重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		69		
石積工		式		1		
練石積		m2		32		
落石防護工		式		1		
ロープ・金網	柵高:1.5m, 規格・仕様:5本掛・間隔保持材あり, 厚ムッキ:無し	m		16		
支柱	支柱型式:中間支柱, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高1.50m ムッキ	本		5		
支柱	支柱型式:端末支柱, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高1.50m ムッキ	本		2		

工事数量総括表(本01)

工事名	R6馬土 西山(2)急傾斜 つ・貞光西山 急傾斜工事(2) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
排水構造物工		式		1		
排水路		式		1		
1号U型排水路		m		2		
L型排水路		m		17		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		10		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R6馬土 西山(2)急傾斜 つ・貞光西山 急傾斜工事(2) (担い手確保型)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		