

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R6徳土 石井神山線 神・阿野井ノ谷 道路改良工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		20		
掘削	土質:土砂, 施工方法:ホブソット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満	m3		100		
路体盛土工		式		1		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		20		
路床盛土工		式		1		
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		100		
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		40		
残土処理工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R6徳土 石井神山線 神・阿野井ノ谷 道路改良工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		100		
残土等処分		m3		100		
排水構造物工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		220		
埋戻し	土質:0015	m3		50		
埋戻しコンクリート		m3		4		
基面整正		m2		90		
管渠工		式		1		
1号管渠	管規格:400	m		8		
集水柵・マンホール工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R6徳土 石井神山線 神・阿野井ノ谷 道路改良工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
1号集水桝		基		1		
2号集水桝		基		1		
3号集水桝		基		1		
鋼製桝蓋	T-25, 500*500用	枚		1		
鋼製桝蓋	T-25, 600*600用	枚		2		
場所打水路工		式		1		
1-1号U型側溝		m		68		
1-2号U型側溝		m		6		
2号U型側溝		m		50		
1号復旧U型側溝		m		2		
2号復旧U型側溝		m		2		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R6徳土 石井神山線 神・阿野井ノ谷 道路改良工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
嵩上側溝		m		46		
コンクリート蓋	C2-B300	枚		328		
コンクリート蓋	C2-B400	枚		9		
鋼製蓋版	T-25, W=300, 横断用	枚		6		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		32		
舗装版取壊し	As舗装 t=5cm	m2		144		
舗装版取壊し	Co舗装 t=10cm	m2		8		
運搬処理工		式		1		
殻運搬処分	As殻	m3		7		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R6徳土 石井神山線 神・阿野井ノ谷 道路改良工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
殻運搬処分	Co殻	m3		33		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		30		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

