

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波土 牟岐海南線他 牟・河内他 区画線工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		955			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		405			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		2			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波土 牟岐海南線他 牟・河内他 区画線工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

# 工事数量総括表(本02)

工事名	R 6 波土 牟岐海南線他 牟・河内他 区画線工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
高視認性区画線	施工方法区分:非リブ式(溶融式), 規格・仕様区分:実線 15cm	m		460			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		2			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			

# 工事数量総括表(本02)

工事名	R 6 波土 牟岐海南線他 牟・河内他 区画線工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	道路維持・修繕 道路修繕	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)		数量増減	摘要
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

# 工事数量総括表(本03)

工事名	R 6 波土 牟岐海南線他 牟・河内他 区画線工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
高視認性区画線	施工方法区分:非リブ式(溶融式), 規格・仕様区分:実線 15cm	m		200			
路面標示工		式		1			
溶融式カラー路面標示		m2		52			
文字シート設置		箇所		4			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		2			
直接工事費		式		1			

# 工事数量総括表(本03)

工事名	R 6 波土 牟岐海南線他 牟・河内他 区画線工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			