

工事数量総括表(本工事費)

工事名	R6三土 仏子地すべり 三・山城仏子 地下水排除工事(2) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
斜面对策		式		1		
砂防土工		式		1		
残土処理工		式		1		
現地敷均し		m3		1		
地下水排除工		式		1		
集排水ホ-リング工		式		1		
ホ-リング ロータリー式	施工箇所：地表, 土質区分：硬質土, 呼び径：径86mm	m		65		
ホ-リング ロータリー式	施工場所：地表, 土質区分：軟岩, 呼 び径86mm	m		110		
保孔管	施工場所：地表VP, ストレ-現場加工：無 し, 保孔管材質・種類(VPの場合)：各 種, 保孔管材質・種類(各種の場合)：V	m		175		
ホ-リング 仮設機材		回		1		
足場	傾斜地	空m3		20		

工事数量総括表(本工事費)

工事名	R 6 三土 仏子地すべり 三・山城仏子 地下水排除工事(2) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
孔口処理工		式		1		
孔口処理工 WC-2-2		箇所		1		
流末処理工		式		1		
流末処理工		m		25		
仮設工		式		1		
モノレール運搬工		式		1		
モノレール運搬		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		4		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

工事数量総括表(本工事費)

工事名	R 6 三土 仏子地すべり 三・山城仏子 地下水排除工事(2) (担い手確保型)	事業区分	工事区分	砂防・地すべり対策	斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		