

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 福井川 阿南・福井 河川改修工事（1）（担い手確保型）			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
築堤・護岸		式		1		
河川土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質：土砂，施工方法：ホップカット，押土：無し，障害：無し，施工数量：5,000m3未満	m3		900		
盛土工		式		1		
路体(築堤)盛土	施工幅員：2.5m未満	m3		50		
土砂等運搬	土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		50		
土材料		m3		70		
法面整形工		式		1		
法面整形(切土部)	現場制約：無し，土質：粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2		210		
法面整形(盛土部)	法面締固め：無し，現場制約：無し	m2		250		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 福井川 阿南・福井 河川改修工事（1）（担い手確保型）			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		90		
残土等処分		m3		90		
護岸基礎工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		220		
埋戻し	土質:土砂	m3		50		
基面整正		m2		40		
法覆護岸工		式		1		
植生工		式		1		
張芝	芝種類:植生シート工(標準品), 施工規模:500m2未満	m2		80		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R6阿土 福井川 阿南・福井 河川改修工事(1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
環境ブロック工		式		1		
コンクリートブロック基礎	18-8-40 BBoRN W/C60%以下	m		51		
階段ブロック積		m2		256		
中詰石		m3		166		
遮水シート		m2		425		
小口止め工		式		1		
小口止め工	18-8-40 BBoRN W/C60%以下	箇所		1		
根固め工		式		1		
根固めブロック工		式		1		
消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):1t,ブロック種類(実質量):1t	個		169		
根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):1t,ブロック購入:無し	個		169		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 福井川 阿南・福井 河川改修工事（1）（担い手確保型）			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
間詰め工		m3		4		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		113		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
工事用道路盛土・撤去	施工幅員:4.0m以上	m3		860		
大型土のう工	製作・据付・撤去	袋		103		
残土処分		m3		950		
廃プラスチック処分		ton		0.3		
水替工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 福井川 阿南・福井 河川改修工事（1）（担い手確保型）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ポンプ排水	排水量:450以上1300(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	日		20		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		5		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 福井川 阿南・福井 河川改修工事（1）（担い手確保型）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		