

数量総括表

業務名	R 6 那土 那賀川・南川工区他（川口橋） 那賀・和食 地質調査 業務（3）			業 種 項 目	地質調査業務（一般調査） 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
一般調査		式		1		
直接調査費		式		1		
機械ボーリング		式		1		
土質ボーリング（オールコアボーリング）	礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm	m		7		
土質ボーリング（オールコアボーリング）	粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm	m		2		
土質ボーリング（オールコアボーリング）	粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	m		3		
岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	m		3		
ポンプリング		式		1		
固定ピストン式シワールポンプ		本		1		
サウンディング及び原位置試験		式		1		
標準貫入試験	礫混じり土砂	回		6		

数量総括表

業務名	R 6 那土 那賀川・南川工区他（川口橋） 那賀・和食 地質調査 業務（3）			業 種 項 目	地質調査業務（一般調査） 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
標準貫入試験	粘性土・シルト	回		4		
標準貫入試験	軟岩	回		1		
室内土質試験		式		1		
土粒子の密度試験	3個/試料	試料		1		
土の含水比試験	3個/試料	試料		1		
土の粒度試験	沈降分析, ふるい分け含む	試料		1		
土の液性限界試験	4～6個/試料	試料		1		
土の塑性限界試験	3個/試料	試料		1		
土の湿潤密度試験	A法, 3個/試料	試料		1		
土の圧密試験	段階載荷, 1供試体/試料	試料		1		
土の三軸圧縮試験	UU試験, 3供試体/試料	試料		1		

数量総括表

業務名	R 6 那土 那賀川・南川工区他（川口橋） 那賀・和食 地質調査 業務（3）			業 種 項 目	地質調査業務（一般調査） 一般調査		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
総合解析		式		1			
解析等調査		式		1			
電子成果品作成費		式		1			
電子成果品作成費（機械ボートリング）		式		1			
検定費等		式		1			
検定費等		本		1			
間接調査費		式		1			
運搬費		式		1			
運搬費		式		1			
準備費		式		1			
準備及び跡片付け		式		1			

数量総括表

業務名	R 6 那土 那賀川・南川工区他（川口橋） 那賀・和食 地質調査 業務（3）			業 種 項 目	地質調査業務（一般調査） 一般調査		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
調査孔閉塞		式		1			
仮設費		式		1			
足場仮設		式		1			
安全費		式		1			
安全費		式		1			
環境保全（仮囲い）		式		1			
旅費交通費		式		1			
旅費（率計上・宿泊無）		式		1			
施工管理費		式		1			
施工管理費		式		1			
純調査費		式		1			

数量総括表

業務名	R 6 那土 那賀川・南川工区他 (川口橋) 那賀・和食 地質調査 業務 (3)			業 種 項 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査		
	項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
間接費			式		1		
諸経費			式		1		
一般調査業務費			式		1		
解析等調査			式		1		
直接業務費			式		1		
解析等調査			式		1		
解析等調査			式		1		
共通			式		1		
共通			式		1		
打合せ等			式		1		
打合せ			業務		1		

数量総括表

業務名	R 6 那土 那賀川・南川工区他 (川口橋) 那賀・和食 地質調査 業務 (3)			業 種 項 目	地質調査業務(解析等調査) 共通		
	項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
直接原価 (その他原価除く)			式		1		
その他原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
解析等調査業務費			式		1		