

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 藤川谷川 三・山城上名 擁壁護岸工事 (担い手確保型) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
築堤・護岸		式		1		
河川土工		式		1		
埋戻工		式		1		
埋戻	RC-40	m3		30		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準以外)	m3		30		
掘削	土質:軟岩, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準以外)	m3		0.7		
残土処理工		式		1		
土砂積込		m3		50		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		50		
残土等処分		m3		50		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 藤川谷川 三・山城上名 擁壁護岸工事 (担い手確保型) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
擁壁護岸工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		70		
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		40		
根継工		式		1		
コンクリート		m3		23		
型枠		m2		42		
目地材		m2		2		
碎石基礎		m2		16		
差し筋		t		0.009		
小口止め工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 藤川谷川 三・山城上名 擁壁護岸工事 (担い手確保型) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
コンクリート		m3		3		
型枠		m2		14		
差し筋		t		0.001		
吸出し防止工		式		1		
吸出し防止材設置		m2		0.3		
仮設工		式		1		
土留・仮締切工		式		1		
大型土のう製作・設置		式		1		
大型土のう撤去		式		1		
廃棄物運搬・処理	廃 ^フ ラスチック	式		1		
仮水路工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 藤川谷川 三・山城上名 擁壁護岸工事 (担い手確保型) (着手日指定型)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
暗渠排水管		式		1		
水替工		式		1		
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	日		20		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		10		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 藤川谷川 三・山城上名 擁壁護岸工事 (担い手確保型) (着手日指定型)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		