

工事数量総括表(本01)

工事名	R6三土 国道439号 三・東祖谷菅生 斜面对策工事(担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘		m3		40			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		40			
残土等処分		m3		40			
法面工		式		1			
法面吹付工		式		1			
コンクリート吹付	セメント種類:高炉セメント,吹付厚:厚10cm	m2		63			
アソカー工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R6三土 国道439号 三・東祖谷菅生 斜面对策工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
アンカー工材料費(アンカー)	アンカー工数量:8	式		1		
鋼製受圧板		基		8		
不陸調整材		箇所		6		
削孔(アンカー) レキ質土	削孔長:14m, 杭径:90mm, 杭長:14m, 杭打込長(掘削長):14m	m		14		
削孔(アンカー) 軟岩	削孔長:68m, 杭径:90mm, 杭長:68m, 杭打込長(掘削長):68m	m		68		
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	アンカー鋼材数量:8	本		8		
グラウト注入	注入材規格:24N/mm ² , 圧縮強度:24N/mm ²	m ³		2		
ボールリンクマン移設		回		1		
足場(アンカー)		空m ³		130		
アンカー基本試験		箇所		1		
構造物撤去工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R6三土 国道439号 三・東祖谷菅生 斜面对策工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
防護柵撤去工		式		1		
防護柵撤去(ガードレール)		m		18		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		7		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m ²		4		
殻運搬	アスファルト殻	m ³		0.2		
殻処分	アスファルト殻	m ³		0.2		
コンクリート取壊し・処分		m ³		9		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		10		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷菅生 斜面对策工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		