

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 中尾地すべり 三・西祖谷中尾 地下水排除工事 (1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
斜面对策		式		1		
地下水排除工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		4		
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		4		
集排水ホーリング工 1号		式		1		
ホーリング	施工場所:地表, 土質区分:硬質土, 呼び径:径90mm	m		70		
ホーリング	施工場所:地表, 土質区分:軟岩, 呼び径:径90mm	m		330		
保孔管	施工場所:地表VP, スレー現場加工:無し, 保孔管材質・種類(VPの場合):各種, 保孔管材質・種類(各種の場合):V	m		400		
ホーリング 仮設機材		回		1		
足場		空m3		40		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 中尾地すべり 三・西祖谷中尾 地下水排除工事(1) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
孔口処理工 1号		式		1			
コンクリート 張コンクリート		m3		0.9			
型枠 張コンクリート		m2		5			
裏石積		m2		5			
コンクリート 集水桝		m3		0.7			
型枠 集水桝		m2		5			
基礎材		m2		3			
孔口パイプ		孔		5			
流末処理工 1号		式		1			
暗渠排水管		式		1			
直接工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 中尾地すべり 三・西祖谷中尾 地下水排除工事 (1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		