

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島上那賀線 勝・中角 道路改良工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3		320		
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		20		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		350		
残土等処分		m3		350		
排水構造物工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		20		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島上那賀線 勝・中角 道路改良工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
埋戻し	土質:RC-30	m ³		30		
管渠工		式		1		
鉄筋コンクリート台付管 1号街渠排水	管規格:1種	m		17		
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉), 敷厚:10 cm	m ²		7		
集水柵・マンホール工		式		1		
現場打ち街渠柵 1号街渠柵	集水柵・街渠柵種類:現場打材, コンクリ ート規格:18-8-25(高炉), 法面作業補正 :無し	箇所		8		
蓋 1号街渠柵	蓋種類:鋼製蓋、T - 25、180° 開閉 、細目、滑止	枚		8		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗 装版厚:15cm以下	m		50		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚 :15cm以下	m ²		80		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島上那賀線 勝・中角 道路改良工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		48		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:鉄筋構造物	m3		11		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		5		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		5		
汚泥処分		m3		0.1		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
敷砂利	砕石規格:RC-40, 敷厚:100mm	m2		130		
防護施設工		式		1		
切土及び発破防護柵		m2		184		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島上那賀線 勝・中角 道路改良工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
防護柵基礎		式		1		
支給品運搬 (H形鋼、土留め丸太)		式		1		
法面吹付工		式		1		
仮設用セメント吹付	セメント種類:普通(袋物), 施工規模:250 m2未満, 法面清掃を必要としない場 合の補正:無し	m2		104		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		65		
交通誘導警備員		人日		45		
舗装		式		1		
縁石工		式		1		
縁石工		式		1		
歩車道境界ブロック	ブロック規格:B種、両面R、両面R (水 抜き)	m		24		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島上那賀線 勝・中角 道路改良工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
歩車道境界ブロック	ブロック規格: 乗り入れ部用	m		16		
歩車道境界ブロック	ブロック規格: テーパー部	m		5		
L型水路工		式		1		
1号ガッター	18-8-25(高炉)、W/C \leq 60%	m		29		
2号ガッター	18-8-25(高炉)、W/C \leq 60%	m		16		
仮設工		式		1		
仮区画線工		式		1		
仮区画線 (中心線)	施工方法区分: 溶融式手動, 規格・仕様区分: 実線 20cm, 塗布厚: 厚1.5mm, 排水性舗装: 無し	m		90		
仮区画線 (外側線)	施工方法区分: 溶融式手動, 規格・仕様区分: 実線 15cm, 塗布厚: 厚1.5mm, 排水性舗装: 無し	m		180		
区画線消去		m		270		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島上那賀線 勝・中角 道路改良工事 (担い手確保型)	事業区分	工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

