

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 小勝島公園線 阿南・橘他 舗装修繕工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
舗装工		式		1		
舗装打換え工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:100mm	m		87		
汚泥処分		t		0.2		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm	m2		580		
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		58		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		58		
不陸整正	補足材料無し	m2		575		
基層	材料種類:再生粗粒度アスコ(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		575		
表層	材料種類:再生密粒度アスコ(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		575		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 小勝島公園線 阿南・橘他 舗装修繕工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		12		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		



# 工事数量総括表(本02)

工事名	R 6 阿土 小勝島公園線 阿南・橘他 舗装修繕工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
舗装工		式		1		
路面切削工		式		1		
路面切削	施工区分・平均切削深さ: 全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業: 有り	m2		463		
殻運搬(路面切削)	殻種別: アスファルト殻	m3		14		
殻処分	殻種別: アスファルト殻	m3		14		
オーバーレイ工		式		1		
表層(車道・路肩部)	材料種類: 再生密粒度アスコン(13), 舗装厚: 30mm, 平均幅員: 3.0m超	m2		463		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		8		

# 工事数量総括表(本02)

工事名	R 6 阿土 小勝島公園線 阿南・橘他 舗装修繕工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
建設機械運搬費		台		2		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

