

工事数量総括表(本01)

工事名	R6馬土 大北地すべり 美・木屋平大北 山腹水路工事(担い手確保型) (難工事評価型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
斜面对策		式		1		
山腹水路工		式		1		
山腹明暗渠工		式		1		
山腹コンクリートリウム明暗渠 1号水路	管規格:A-500*500*2.0, 表面コンクリート 規格:各種, 表面コンクリート規格:18-8-25 (20) BBoN	m		24		
表面(平張)コンクリート 1号水路	コンクリート規格:18-8-25(20) BBoN	m		24		
2号水路	コンクリート規格:18-8-25(20) BBoN	m		31		
帯工		式		1		
1号帯工	コンクリート規格:18-8-40 BBoN	基		1		
2号帯工	コンクリート規格:18-8-40 BBoN	基		4		
作業土工		式		1		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m ³		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R6馬土 大北地すべり 美・木屋平大北 山腹水路工事(担い手確保型) (難工事評価型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
床掘り	土質:土砂	m3		41		
埋戻し		m3		24		
盛土(流用土)		m3		18		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		5		
排水構造物撤去工		式		1		
コルゲートフォーム撤去	作業区分:撤去	m		50		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		5		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		5		

工事数量総括表(本01)

工事名	R6馬土 大北地すべり 美・木屋平大北 山腹水路工事(担い手確保型) (難工事評価型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
現場発生品運搬	発生材種類:廃コンクリート	t		1.12		
スクラップ控除	廃コンクリート	t		1.12		
附帯工		式		1		
附帯工		式		1		
1号渡り版	コンクリート規格:18-8-25(20) BBoRn	箇所		2		
1号受台	コンクリート規格:18-8-25(20) BBoRn	箇所		1		
2号渡り版	コンクリート規格:18-8-25(20) BBoRn	箇所		1		
2号受台	コンクリート規格:18-8-25(20) BBoRn	箇所		2		
練石積		m2		2		
仮設工		式		1		
現場内運搬工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6馬土 大北地すべり 美・木屋平大北 山腹水路工事（担い手確保型）（難工事評価型）	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
モ/レール架設・撤去・運搬		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		