

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 日和佐小野線 阿南・福井 舗装修繕工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
舗装工		式		1		
路面切削工		式		1		
路面切削	施工区分・平均切削深さ: 全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業: 有り	m2		2,600		
殻運搬(路面切削)	殻種別: アスファルト殻	m3		78		
殻処分	殻種別: アスファルト殻	m3		78		
オーバーレイ工		式		1		
表層(車道・路肩部)	材料種類: 再生密粒度アスコン(13), 舗装厚: 30mm, 平均幅員: 3.0m超	m2		2,600		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		16		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 日和佐小野線 阿南・福井 舗装修繕工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
建設機械運搬費		台		2		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 日和佐小野線 阿南・福井 舗装修繕工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			