

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 鮎喰川 徳・名東～国府 河道掘削工事（1）（担い手確保型）（着手日指定型）			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
築堤・護岸		式		1		
河川土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3以上10,000m3未満	m3		7,600		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬 L=19.5km以下	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		2,500		
残土等処分		m3		2,500		
土砂等運搬 L=19.5km以下	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		5,100		
残土等処分		m3		5,100		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 鮎喰川 徳・名東～国府 河道掘削工事（1）（担い手確保型）（着手日指定型）			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		1,013		
工事用道路工	進入坂路	式		1		
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	式		1		
土のう	大型土のう規格:大型土のう, 設置・撤去	式		1		
仮水路工		式		1		
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管, φ1000	m		96		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		30		
交通誘導警備員	B	人日		30		
河川維持		式		1		
堤防養生工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 鮎喰川 徳・名東～国府 河道掘削工事（1）（担い手確保型）（着手日指定型）	事業区分	工事区分	河川改修	河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
伐木除根工		式		1		
伐木・伐竹（複合）	樹木・竹の区分 樹木密集度：伐竹	m2		5,300		
伐木伐竹運搬 L=14.0km以下		m2		5,300		
伐木伐竹処分		m2		5,300		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬費		t		175		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 鮎喰川 徳・名東～国府 河道掘削工事（1）（担い手確保型）（着手日指定型）	事業区分	工事区分	河川改修	河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		