

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 鮎喰川 徳・名東～国府 河道掘削工事（４）（担い手確保型）（着手日指定型）			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
築堤・護岸		式		1		
河川土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3以上10,000m3未満	m3		7,700		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬 L=19.5km以下	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		2,500		
残土等処分		m3		2,500		
土砂等運搬 L=19.5km以下	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		5,100		
残土等処分		m3		5,200		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 鮎喰川 徳・名東～国府 河道掘削工事（4）（担い手確保型）（着手日指定型）			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		976		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		25		
交通誘導警備員	B	人日		25		
河川維持		式		1		
堤防養生工		式		1		
伐木除根工		式		1		
伐木・伐竹(複合)	樹木・竹の区分 樹木密集度:伐竹	m2		5,100		
伐木伐竹運搬		m2		5,100		
伐木伐竹処分		m2		5,100		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 鮎喰川 徳・名東～国府 河道掘削工事（４）（担い手確保型）（着手日指定型）	事業区分 工事区分	河川改修 河川維持	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		168			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

