

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 高森東谷 佐・下 砂防工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
砂防堰堤		式		1			
砂防土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削(砂防) H<5m	土質:土砂, 施工数量:3,000m3未満, 障害:無し	m3		110			
盛土工		式		1			
盛土(流用土)	施工幅員:4.0m以上	m3		1			
残土処理工		式		1			
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		150			
土砂等運搬 L=22.5km以下	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		150			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 高森東谷 佐・下 砂防工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		13		
殻運搬 L=14.4km以下	殻種別:コンクリート(無筋)構造物とり こわし	m3		13		
殻処分		m3		13		
法面工		式		1		
かご工		式		1		
かご枠		m2		39		
コンクリート堰堤工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り(掘削(砂防))	土質:土砂	m3		150		
床掘り(掘削(砂防))	土質:軟岩	m3		10		
埋戻し C	土質:土砂	m3		100		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 高森東谷 佐・下 砂防工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
埋戻し D	土質:土砂	m3		20			
基面整正		m2		20			
岩盤清掃		m2		10			
コンクリート副堰堤工 垂直壁工		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費: 一般養生,生コンクリート割増額:無し	m3		28			
型枠		式		1			
足場		式		1			
コンクリート側壁工		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費: 一般養生,生コンクリート割増額:無し	m3		9			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		3			
水抜パイプ	管径・管種類:VP管,φ65,フィルター:無し	m		2			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 高森東谷 佐・下 砂防工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
型枠		式		1			
型枠 裏型枠		式		1			
水叩工		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費: 一般養生,生コンクリート割増額:無し	m3		17			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		17			
管渠工		式		1			
暗渠排水管	有孔管, φ 600	m		37			
巻きコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉),養生費: 無し,コンクリート夜間割増:無し	箇所		1			
集水枠	コンクリート規格:18-8-25(高炉),養生費: 無し,コンクリート夜間割増:無し	箇所		1			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 高森東谷 佐・下 砂防工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
交通誘導警備員		人日		35			
流路		式		1			
砂防土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削(砂防)	土質:土砂, 施工数量:3,000m3未満, 障害:無し	m3		30			
盛土工		式		1			
盛土(流用土)	施工幅員:4.0m以上	m3		30			
残土処理工		式		1			
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		70			
土砂等運搬 L=22.5km以下	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		70			
構造物撤去工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 高森東谷 佐・下 砂防工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		19			
殻運搬	殻種別:コンクリート(無筋)構造物とりこ わし	m3		19			
殻処分		m3		19			
流路護岸工 溪流保全工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削(砂防))	土質:土砂	m3		160			
埋戻し C	土質:土砂	m3		80			
埋戻し D	土質:土砂	m3		20			
基面整正		m2		70			
コンクリート擁壁工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 高森東谷 佐・下 砂防工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉B),養生費: 一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3		17		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		2		
水抜パイプ	管径・管種類:VP管,φ65,フィルター:無し	m		4		
型枠		式		1		
型枠 裏型枠		式		1		
水叩工		式		1		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉B),養生費: 一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3		10		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		13		
石積擁壁工		式		1		
石積	石材種類:雑割石	m2		8		
床固め工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 高森東谷 佐・下 砂防工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
垂直壁工	落差工	式		1			
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉B),養生費: 一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3		27			
型枠		式		1			
足場		式		1			
垂直壁工	止壁	式		1			
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉B),養生費: 一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3		6			
型枠		式		1			
足場	安全柵:有り	式		1			
側壁工		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉B),養生費: 一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3		8			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		5			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 高森東谷 佐・下 砂防工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
水抜パイプ	管径・管種類:VP管, φ 65, フィルター:無し	m		2		
型枠		式		1		
型枠		式		1		
足場	安全ネット:有り	式		1		
水叩工		式		1		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉B), 養生費: 一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3		2		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		5		
流路付属物設置工		式		1		
暗渠排水工		式		1		
暗渠排水管	有孔管, φ 200	m		18		
流路護岸工 擦付け流路		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 高森東谷 佐・下 砂防工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
コンクリート擁壁工		式		1		
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0, 敷厚:0.2m	m2		26		
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(BB), 敷厚:10cm	m2		26		
コンクリート	コンクリート規格:24-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3		15		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		0.6		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		1		
型枠		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 高森東谷 佐・下 砂防工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			