

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 6 徳土 亀浦港 鳴・鳴門土佐泊浦 防波堤修繕工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
防波堤・防砂堤・導流堤		式		1.000		
維持補修工		式		1.000		
グレーチング設置		式		1.000		
グレーチング設置		箇所		23.000		
構造物撤去工		式		1.000		
撤去工		式		1.000		
コンクリート切断	1箇所当L=0.9×2×2+0.1×4=4m	m		92.000		
殻運搬処分	1箇所当A=0.13×0.9×2=0.234m ² 高さ平均0.1m切下げV=0.02m ³	m ³		0.500		
建設汚泥		m ³		0.100		
グレーチング撤去		箇所		5.000		
現場発生品運搬処理		t		0.500		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場		式		1.000		
付属工		式		1.000		
車止・縁金物工		式		1.000		
車止	250H	m		67.500		
車止	150H	m		6.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		
防波堤・防砂堤・導流堤		式		1.000		
構造物撤去工		式		1.000		
撤去工		式		1.000		
フェンス撤去		m		3.000		
フェンス再設置		m		3.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		