

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	緊急予防治山事業 みさご山地区
工事名	R 6 那林 緊急予防 (国債) 那賀町みさご山 山腹工事 (担い手確保型)

項目名	内容
事業主体名	南部総合県民局農林水産部 (美波) 林務・森林土木担当 (美波)
事業名	緊急予防治山事業
地区名	みさご山地区
工事名	R 6 那林 緊急予防 (国債) 那賀町みさご山 山腹工事 (担い手確保型)
施工場所	那賀郡那賀町みさご山
工事番号	
工事区分	国債
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	那賀 2
工期	
積算体系年月	令和 6 年 3 月
単価期適用年月	令和 6 年 6 月 A
歩掛期適用年番号	令和 5 年 1 7 号 A
電力会社名	四国電力

事業名	緊急予防治山事業 みさご山地区
工事名	R 6 那林 緊急予防(国債) 那賀町みさご山 山腹工事(担い手確保型)

項目名	内容
工事名	
工事区分	国債
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和5年99号[4号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし

事業名	緊急予防治山事業 みさご山地区
工事名	R 6 那林 緊急予防(国債) 那賀町みさご山 山腹工事(担い手確保型)

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			50,964,000	
2 ・工事原価			42,838,000	
3 ・ ・直接工事費			26,048,000	
4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	26,048,000	
5 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・ ・ ・直接工事費(共通仮設費対象外)	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・ ・間接工事費			16,790,000	
9 ・ ・ ・共通仮設費			5,682,000	
10 ・ ・ ・共通仮設費(率計上)				
(4+14+19+23+25-27) × ((標準値*補正值)*補正值*補正值)				
26,048,000 × ((10.710*1.300)*1.040*1.000)	14.480	%	3,771,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・営繕費	1.000	式	1,911,000	

事業名	緊急予防治山事業 みさご山地区		
工事名	R 6 那林 緊急予防(国債) 那賀町みさご山 山腹工事(担い手確保型)		

項目名	数量	単位	金額	備考
17 安全費	1.000	式	0	
18 現場管理費				
(4+6+9+19+20+22-27) × (((標準値*補正值)*補正值*補正值+補正值+補正值))				
31,730,000 × (((33.030*1.000)*1.060*1.000+0.000+0.000))	35.010	%	11,108,000	
19 . . 官貸額(直工・事業損失防止)	1.000	式	0	
20 . . 官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
21 . 一般管理費等				
(4+6+7+8-27) × (標準値*補正值+保証費率)				
42,838,000 × (18.930*1.000 + 0.04)	18.970	%	8,126,000	
22 支給品費			0	
23 支給品費(直工・事業損失防止)			0	
24 処分費等(直接工事費の内数)			80,000	
25 処分費(準備費の内数)			0	
26 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
27 処分費等(率対象外)			0	
28 純工事費			31,730,000	
29 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	緊急予防治山事業 みさご山地区				
工事名	R 6 那林 緊急予防(国債) 那賀町みさご山 山腹工事(担い手確保型)				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)				26,048,000	
・落石予防工(ロープ伏工)	1.000	式		11,346,000	
・・落石予防工(ロープ伏工)	1.000	式		11,346,800	
・・・落石予防工(ロープ伏工) B工区	1.000	式	4,485,001	4,485,001	1式当たり
斜面整理工	162.500	m ²	1,471	239,038	歩A・単A T単 1号
ロープ伏工架設費 B工区	162.500	m ²	13,107	2,129,888	歩A・単A T単 2号
ロープ伏工材料費 B工区 モノレール運搬	1.000	式	2,116,075	2,116,075	歩A・単A T単 4号
合 計				4,485,001	
・・・落石予防工(ロープ伏工) C工区	1.000	式	6,861,799	6,861,799	1式当たり
斜面整理工	343.800	m ²	1,471	505,730	歩A・単A T単 1号
ロープ伏工架設費 C工区	343.800	m ²	8,667	2,979,715	歩A・単A T単 3号
ロープ伏工材料費 C工区 モノレール運搬	1.000	式	3,376,354	3,376,354	歩A・単A T単 5号
合 計				6,861,799	
・落石予防工(ロープ掛工)	1.000	式		1,448,000	
・・落石予防工(ロープ掛工)	1.000	式		1,448,437	
・・・落石予防工(ロープ掛工)	1.000	式	1,448,437	1,448,437	1式当たり

事業名	緊急予防治山事業 みさご山地区
工事名	R 6 那林 緊急予防 (国債) 那賀町みさご山 山腹工事 (担い手確保型)

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
ワイヤーロープ張り 3×7 G/O 14	104.000	m	1,752	182,208	歩A・単A T単 6号
ロックアンカー設置 D25 (M24) × 1500	24.000	本	29,032	696,768	歩A・単A T単 7号
ロープ掛工材料費 モノレール運搬	1.000	式	569,461	569,461	歩A・単A T単 8号
合 計				1,448,437	
・ 落石予防工 (岩盤接着工)	1.000	式		4,323,000	
・ ・ 落石予防工 (岩盤接着工)	1.000	式		4,323,104	
・ ・ ・ 落石予防工 (岩盤接着工)	1.000	式	4,323,104	4,323,104	1 式当たり
清掃・水洗工	10.800	m ²	4,471	48,287	歩A・単A T単 9号
目地工 No.43,56	405.000	L	3,623	1,467,315	歩A・単A T単 11号
目地工 No.72	398.000	L	3,369	1,340,862	歩A・単A T単 10号
注入工 No.43,56	472.000	L	1,680	792,960	歩A・単A T単 12号
注入工 No.72	401.000	L	1,680	673,680	歩A・単A T単 16号
合 計				4,323,104	
・ 仮設工	1.000	式		8,693,000	
・ ・ 仮設工	1.000	式		8,693,619	
・ ・ ・ モノレール架設・撤去	1.000	式	7,594,067	7,594,067	1 式当たり

事業名	緊急予防治山事業 みさご山地区				
工事名	R6那林 緊急予防(国債) 那賀町みさご山 山腹工事(担い手確保型)				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
モノレール路線選定・架設・撤去 路線選定あり,30度未満,架設~撤去,普通台車,10ヵ月以内	1.000	基	7,044,439	7,044,439	歩A・単A S単 11号
既設レール撤去 路線選定なし,30度未満,撤去,,	1.000	基	549,628	549,628	歩A・単A S単 12号
合計				7,594,067	
・・・ 仮設防護柵	1.000	式	669,798	669,798	1式当たり
仮設防護柵設置工(落石防止用) H=2.0m(立木使用)	58.000	m	8,631	500,598	歩A・単A T単 13号
ワイヤーロープ 径12	280.000	m	330	92,400	歩A・単A
ワイヤクリップ 径12	192.000	個	400	76,800	歩A・単A
合計				669,798	
・・・ 作業足場	1.000	式	429,754	429,754	1式当たり
作業構台設置・撤去	49.200	空m3	5,084	250,133	歩A・単A T単 14号
足場設置・撤去 単管傾斜足場,安全ネットなし	50.300	掛m ²	3,571	179,621	歩A・単A S単 20号
合計				429,754	
・既設落石防護網堆積土砂撤去	1.000	式		238,000	
・既設落石防護網堆積土砂撤去	1.000	式		238,400	
・・・ 既設落石防護網堆積土砂撤去	1.000	式	238,400	238,400	1式当たり

