

R 6 那林 緊急予防（国債） 那賀町みさご山 山腹工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 落石予防工（ロープ伏工）				
（1）落石予防工（ロープ伏工）				
落石予防工（ロープ伏工）	B工区	式	1.000	
斜面整理工		m <sup>2</sup>	162.500	
ロープ伏工架設費		m <sup>2</sup>	162.500	
ロープ伏工材料費		式	1.000	
落石予防工（ロープ伏工）	C工区	式	1.000	
斜面整理工		m <sup>2</sup>	343.800	
ロープ伏工架設費		m <sup>2</sup>	343.800	
ロープ伏工材料費		式	1.000	
2. 落石予防工（ロープ掛工）				
（1）落石予防工（ロープ掛工）				
落石予防工（ロープ掛工）		式	1.000	
ワイヤーロープ張り		m	104.000	
ロックアンカー設置		本	24.000	
ロープ掛工材料費		式	1.000	
3. 落石予防工（岩盤接着工）				
（1）落石予防工（岩盤接着工）				
落石予防工（岩盤接着工）		式	1.000	
清掃・水洗工		m <sup>2</sup>	10.800	
目地工	No. 43, 56	L	405.000	
目地工	No. 72	L	398.000	
注入工	No. 43, 56	L	472.000	
注入工	No. 72	L	401.000	

R 6 那林 緊急予防（国債） 那賀町みさご山 山腹工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
4. 仮設工				
(1) 仮設工				
モノレール架設・撤去		式	1.000	
モノレール路線選定・架設・撤去		基	1.000	
既設レール撤去		基	1.000	
仮設防護柵		式	1.000	
仮設防護柵設置工（落石防止用）		m	58.000	
ワイヤーロープ		m	280.000	
ワイヤクリップ		個	192.000	
作業足場		式	1.000	
作業構台設置・撤去		空m <sup>3</sup>	49.200	
足場設置・撤去		掛m <sup>2</sup>	50.300	
5. 既設落石防護網堆積土砂撤去				
(1) 既設落石防護網堆積土砂撤去				
既設落石防護網堆積土砂撤去		式	1.000	
既設落石防護網堆積土砂撤去		式	1.000	
営繕費				
1. 営繕費				
(1) 営繕費				
営繕費		式	1.000	
仮設トイレ（快適）基本料金		式	1.000	
仮設トイレ（快適）設置費		月	9.500	
モノレール 乗用台車（3人乗り）		台供用月	1.000	
保守点検費		回	10.000	