

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島北灘線 藍・勝瑞 舗装修繕工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工 夜間施工		式		1			
路面切削 As	施工区分・平均切削深さ: 全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業: 無し	m2		2,140			
殻運搬(路面切削) L=3.5km以下	殻種別: As切削材	m3		107			
殻処分	殻種別: アスファルト殻	m3		107			
舗装打換え工 夜間施工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別: アスファルト舗装版, 舗装厚: 50mm	m		67			
建設汚泥処理		m3		0.1			
表層	材料種類: 各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格: ホリマー改質密粒度As II型(13), 舗装厚: 50mm, 平均幅員: 3.	m2		2,140			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島北灘線 藍・勝瑞 舗装修繕工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
段差すりつけ工 夜間施工		式		1			
段差すりつけ設置 t=25mm	再生密粒度As (13) , 平均厚25mm	m2		73			
段差すりつけ撤去 夜間		m2		73			
殻運搬処理		m3		2			
仮区画線工 夜間施工		式		1			
仮区画線	施工方法区分: へ° ｲ卜式 溶剤型, 規格 ・仕様区分: 実線 15cm, 塗料規格: 常 温	m		100			
仮区画線	施工方法区分: へ° ｲ卜式 溶剤型, 規格 ・仕様区分: 破線 15cm, 塗料規格: 常 温	m		60			
仮区画線	施工方法区分: へ° ｲ卜式 溶剤型, 規格 ・仕様区分: 破線 30cm, 塗料規格: 常 温	m		80			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	夜間 : A	人日		4			
交通誘導警備員	夜間 : B	人日		20			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島北灘線 藍・勝瑞 舗装修繕工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
建設機械運搬費 往復		台		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島北灘線 藍・勝瑞 舗装修繕工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減		摘要
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			