

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 6 徳土 沖ノ洲徳島本町線他 徳・北沖洲他 区画線工事(担い 手確保型) | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路修繕 | |
|------------------------------|--|----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 道路修繕 | | 式 | | 1 | | |
| 区画線工 | | 式 | | 1 | | |
| 区画線工 1工区 夜間施工 沖ノ洲徳島本町線 | | 式 | | 1 | | |
| 溶融式区画線 白 実線 15cm | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | m | | 971 | | |
| 溶融式区画線 白 破線 15cm | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | m | | 202 | | |
| 溶融式区画線 黄 実線 15cm | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | m | | 60 | | |
| 溶融式区画線 白 破線 30cm | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 30cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | m | | 15 | | |
| 溶融式区画線 白 ゼブラ 15cm | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:ゼブラ 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | m | | 15 | | |
| 溶融式区画線 白 ゼブラ 45cm | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:ゼブラ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | m | | 231 | | |
| 溶融式区画線 白 文字 15cm換算 | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | m | | 221 | | |
| 溶融式区画線 黄 文字 15cm換算 | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | m | | 37 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 6 徳土 沖ノ洲徳島本町線他 徳・北沖洲他 区画線工事 (担い 手確保型) | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路修繕 | |
|---------------------------|--|----|---------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 区画線工 2工区 夜間施工 徳島鴨島線 | | 式 | | 1 | | |
| 溶融式区画線 白 実線 15cm | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | m | | 574 | | |
| 溶融式区画線 白 破線 15cm | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | m | | 120 | | |
| 溶融式区画線 白 破線 30cm | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 30cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | m | | 14 | | |
| 溶融式区画線 白 破線 45cm | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | m | | 24 | | |
| 溶融式区画線 白 ゼブラ 15cm | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:ゼブラ 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | m | | 20 | | |
| 溶融式区画線 白 ゼブラ 45cm | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:ゼブラ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | m | | 219 | | |
| 溶融式区画線 白 文字 15cm換算 | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | m | | 109 | | |
| 区画線工 3工区 夜間施工 徳島北灘線 | | 式 | | 1 | | |
| 溶融式区画線 白 実線 15cm | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | m | | 556 | | |
| 溶融式区画線 白 破線 15cm | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | m | | 66 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 6 徳土 沖ノ洲徳島本町線他 徳・北沖洲他 区画線工事(担い 手確保型) | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路修繕 | |
|----------------------------|--|----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 溶融式区画線 黄 実線 15cm | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | m | | 21 | | |
| 溶融式区画線 白 破線 30cm | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 30cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | m | | 20 | | |
| 溶融式区画線 白 ゼブラ 15cm | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:ゼブラ 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | m | | 40 | | |
| 溶融式区画線 白 ゼブラ 45cm | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:ゼブラ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | m | | 108 | | |
| 溶融式区画線 白 文字 15cm換算 | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | m | | 47 | | |
| 溶融式区画線 黄 文字 15cm換算 | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | m | | 20 | | |
| 区画線工 4工区 夜間施工 鬼籠野国府線 | | 式 | | 1 | | |
| 溶融式区画線 白 実線 15cm | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | m | | 900 | | |
| 溶融式区画線 白 破線 15cm | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | m | | 225 | | |
| 仮設工 | | 式 | | 1 | | |
| 交通管理工 | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 6 徳土 沖ノ洲徳島本町線他 徳・北沖洲他 区画線工事 (担い手確保型) | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路修繕 | | | |
|---------------|--|--------------|-----------------|---------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 交通誘導警備員 | A 夜間 | 人日 | | 4 | | |
| 交通誘導警備員 | B 夜間 | 人日 | | 12 | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費 (率計上) | | 式 | | 1 | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1 | | |

