

# 数量総括表

| 工事名           | R 6 徳土 栗津港（松茂地区） 松・豊久 岸壁維持業務 |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 港湾整備<br>護岸・岸壁・物揚場 |
|---------------|------------------------------|----|--------|--------|--------------|-------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                           | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要                |
| 護岸・岸壁・物揚場     |                              | 式  |        | 1.000  |              |                   |
| 土工            |                              | 式  |        | 1.000  |              |                   |
| 土工            |                              | 式  |        | 1.000  |              |                   |
| 掘削            | 水中サンドポンプ                     | m3 |        | 61.000 |              |                   |
| 土砂等運搬         | 水中掘削のみ                       | m3 |        | 61.000 |              |                   |
| 整地            | 水中掘削のみ                       | m3 |        | 61.000 |              |                   |
| 固化処理          | 水中掘削のみ                       | m3 |        | 61.000 |              |                   |
| 側溝清掃          |                              | 式  |        | 1.000  |              |                   |
| 側溝清掃          |                              | 式  |        | 1.000  |              |                   |
| 側溝清掃          | 無蓋                           | m  |        | 10.000 |              |                   |
| 側溝清掃          | 有蓋                           | m  |        | 20.000 |              |                   |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格            | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
|---------------|---------------|----|---------|---------|------|----|
| 土砂運搬          | 松茂岸壁まで、側溝土砂   | m3 |         | 14.000  |      |    |
| 土砂運搬処分        | 松茂岸壁～処分場、側溝土砂 | m3 |         | 14.000  |      |    |
| 仮設工           |               | 式  |         | 1.000   |      |    |
| 水中掘削仮置き       |               | 式  |         | 1.000   |      |    |
| 大型土のう         | 側溝清掃の土砂を利用    | 袋  |         | 14.000  |      |    |
| 廃プラ運搬処分       |               | t  |         | 0.100   |      |    |
| 敷鉄板           |               | m2 |         | 18.000  |      |    |
| 直接工事費         |               | 式  |         | 1.000   |      |    |
| 共通仮設          |               | 式  |         | 1.000   |      |    |
| 共通仮設費         |               | 式  |         | 1.000   |      |    |
| 運搬費           |               | 式  |         | 1.000   |      |    |
| 仮設材等運搬        |               | t  |         | 3.200   |      |    |
| 事業損失防止施設費     |               | 式  |         | 1.000   |      |    |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格   | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
|---------------|--|----|---------|---------|------|----|
| 水質汚濁防止膜       | 単独フロートφ300、引張強さ1000未満、60m、カーテン長3m、11日、移設2回 | 式  |         | 1.000   |      |    |
| 安全費           |  | 式  |         | 1.000   |      |    |
| 安全対策          | 1日2名乗船                                     | 日  |         | 9.000   |      |    |
| 技術管理費         |  | 式  |         | 1.000   |      |    |
| 六価クロム試験       |  | 検体 |         | 1.000   |      |    |
| 共通仮設費 (率計上)   |  | 式  |         | 1.000   |      |    |
| 純工事費          |  | 式  |         | 1.000   |      |    |
| 現場管理費         |  | 式  |         | 1.000   |      |    |
| 工事原価          |  | 式  |         | 1.000   |      |    |
| 一般管理費等        |  | 式  |         | 1.000   |      |    |
| 工事価格          |  | 式  |         | 1.000   |      |    |
| 消費税額及び地方消費税額  |  | 式  |         | 1.000   |      |    |
| 工事費計          |  | 式  |         | 1.000   |      |    |