

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 阿南相生線 阿南・橘 舗装修繕工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削	施工区分・平均切削深さ: 全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業: 有り	m2		2,210			
殻運搬(路面切削)	殻種別: アスファルト殻	m3		66			
殻処分	殻種別: アスファルト殻	m3		66			
オーバーレイ工		式		1			
表層(車道・路肩部)	材料種類: 再生密粒度アスコン(13), 舗装厚: 30mm, 平均幅員: 3.0m超	m2		2,210			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 B(昼間)		人日		9			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 阿南相生線 阿南・橘 舗装修繕工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減		摘要
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
建設機械運搬費		台		2			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

