

R 6 阿耕 中山間 那賀川西部 上大野 1 農道 2 工事 (担い手確保型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 土工				
(1) 掘削工				
表土撤去		m ²	355.000	
床堀掘削		m ³	370.000	
(2) 盛土・埋戻工	【ほ場部】			
埋戻・盛土	【ほ場】 構造物周辺	m ³	50.000	
埋戻・盛土	【ほ場】 B < 1.0m	m ³	20.000	
坂路盛土		m ³	10.000	
(3) 盛土・埋戻工	【路床部】			
埋戻・盛土	【路床部】 構造物周辺	m ³	90.000	
埋戻・盛土	【路床部】 B < 1.0m	m ³	50.000	
埋戻・盛土	【路床部】 1.0 ≤ B < 2.5m	m ³	30.000	
埋戻・盛土	【路床部】 2.5 ≤ B < 4.0m	m ³	50.000	
埋戻・盛土	【路床部】 B ≥ 4.0m	m ³	30.000	
(4) 盛土・埋戻工	【路体工】			
埋戻・盛土	【路体部】 構造物周辺	m ³	20.000	
(5) 盛土・埋戻工	表土復旧			
表土復旧		m ²	100.000	
(6) 整形工				
荒仕上げ		m ²	191.000	
(7) 作業土工				
基面整正		m ²	222.000	
石礫除去		ha	0.010	
耕起		m ²	100.000	
(8) 土砂運搬工				

R 6 阿耕 中山間 那賀川西部 上大野 1 農道 2 工事 (担い手確保型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
残土処分		m ³	330.000	
購入土		m ³	250.000	
2. 擁壁工				
(1) 1号擁壁工				
コンクリート		m ³	51.000	
型枠		m ²	237.000	
基礎砕石	t=20cm	m ²	99.000	
目地板		m ²	7.000	
(2) 重力式擁壁				
コンクリート		m ³	170.000	
型枠		m ²	155.000	
基礎砕石		m ²	195.000	
目地		m ²	17.000	
(3) 重力式擁壁張り出し部				
コンクリート		m ³	9.600	
型枠		m ²	49.000	
鉄筋	D13 SD345	ton	1.070	
鉄筋	D16 SD345	ton	0.566	
目地		m ²	1.000	
(4) 土留め擁壁				
コンクリート		m ³	7.900	
型枠		m ²	9.500	
基礎砕石		m ²	3.300	
基面整正		m ²	3.300	
HP管布設		m	1.000	

R 6 阿耕 中山間 那賀川西部 上大野 1 農道 2 工事 (担い手確保型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
3. 小型水路工				
(1)7号水路工				
コンクリート		m ³	20.000	
型枠		m ²	161.000	
鉄筋	D13 SD345	ton	0.713	
基礎砕石		m ²	49.000	
目地材		m ²	2.000	
止水板		m	9.000	
グレーチング		組	1.000	
グレーチング		組	2.000	
グレーチング		組	4.000	
コンクリート蓋		枚	13.000	
(2)取合水路工				
コンクリート		m ³	0.500	
型枠		m ²	3.900	
敷コンクリート		m ³	0.100	
基礎砕石		m ²	1.000	
基面整正		m ²	1.000	
鉄筋		ton	0.040	
(3)集水樹工				
コンクリート		m ³	1.100	
型枠		m ²	13.000	
基礎砕石		m ²	2.200	
グレーチング		組	2.000	
(4)集水樹 (菱川取合部)				

R 6 阿耕 中山間 那賀川西部 上大野 1 農道 2 工事 (担い手確保型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
コンクリート		m ³	0.600	
型枠		m ²	7.300	
基礎砕石		m ²	0.900	
基面整正		m ²	0.900	
グレーチング		組	1.000	
間詰コンクリート		m ³	0.200	
型枠		m ²	0.500	
(5)管渠工				
重圧管布設	φ 200	m	4.600	
重圧管布設	φ 500	m	4.400	
モルタル		m ³	0.100	
均しコンクリート		m ³	0.400	
均し型枠		m ²	1.600	
基礎砕石		m ²	4.200	
4. 構造物撤去工				
(1)構造物撤去工				
石積とりこわし		m ²	23.000	
石積等処分		m ³	14.000	
無筋コンクリート		m ³	25.000	
コンクリート殻運搬		m ³	25.000	
5. 付帯施設工				
(1)坂路工				
コンクリート坂路		m ³	2.200	
型枠		m ²	12.000	
基礎砕石		m ²	5.400	

R 6 阿耕 中山間 那賀川西部 上大野 1 農道 2 工事 (担い手確保型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
差筋		ton	0.001	
路面コンクリート		m ³	1.000	
路盤材		m ²	10.000	
溶接金網		m ²	9.800	
(2) 菱川改修工				
【暫定単価】ボックスカルバート		本	1.000	
【暫定単価】ボックスカルバート		本	1.000	
【暫定単価】ボックスカルバート		本	1.000	
【暫定単価】ボックスカルバート		本	1.000	
【暫定単価】ボックスカルバート		本	1.000	
【暫定単価】PC鋼より線		m	26.400	
【暫定単価】定着金具		組	16.000	
敷モルタル		m ³	0.200	
基礎コンクリート		m ³	1.500	
型枠		m ²	1.800	
基礎砕石		m ²	10.000	
地覆コンクリート		m ³	0.200	
型枠		m ²	2.300	
止壁コンクリート		m ³	0.400	
型枠		m ²	0.800	
嵩上コンクリート		m ³	0.100	
型枠		m ²	1.600	
鉄筋		ton	0.004	
グレーチング	T14	組	1.000	
(3) 転落防止柵				

R 6 阿耕 中山間 那賀川西部 上大野 1 農道 2 工事 (担い手確保型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
転落防止柵設置		式	1.000	
(4)舗装工				
路盤工		m ²	457.000	
6. 仮設工				
(1)仮設道路工				
土木シート		m ²	400.000	
敷鉄板		m ²	300.000	
(2)仮設足場				
足場		掛m ²	175.000	
7. その他				
(1)運搬費				
共通仮設 (積上げ)				
運搬費				
仮設材輸送		ton	53.00	