

R 6 阿耕 経営体 長生西部 補完工事（担い手確保型）（着手日指定型）工事数量総括表

| 工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|-----------|-------------|----------------|--------|----|
| 1. 大谷工区-1 | 横断側溝工 | | | |
| (1) 土工 | | | | |
| 床堀工 | | m ³ | 14.000 | |
| 埋戻工 | | m ³ | 10.000 | |
| コンクリート切断工 | | m | 5.500 | |
| 構造物取壊工 | 無筋コンクリート殻 | m ³ | 1.500 | |
| 舗装版切断工 | アスファルト殻 | m | 7.500 | |
| 舗装版破碎工 | | m ² | 17.000 | |
| 廃棄物処分工 | アスファルト殻 | m ³ | 0.700 | |
| 汚泥処理工 | | m ³ | 0.010 | |
| 廃棄物処分工 | 廃プラ | m ³ | 0.020 | |
| 残土処理工 | 長生中央へ搬出 | m ³ | 2.000 | |
| (2) 排水工 | | | | |
| 横断側溝工 | | m | 4.000 | |
| (3) 水路工 | | | | |
| 現場打水路工 | | m | 2.500 | |
| (4) 復旧工 | | | | |
| 道路壁復旧工 | 既設水路撤去箇所 | 箇所 | 1.000 | |
| (5) 撤去工 | | | | |
| 撤去工 | 既設横断管VUΦ200 | m | 4.600 | |
| 切断工 | | 箇所 | 1.000 | |
| (6) 舗装工 | | | | |
| 不陸整正 | | m ² | 6.000 | |
| 路盤工 | | m ² | 9.000 | |

R 6 阿耕 経営体 長生西部 補完工事（担い手確保型）（着手日指定型） 工事数量総括表

| 工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|-----------|----------------|----------------|--------|----|
| 表層工 | | m ² | 15.000 | |
| 2. 大谷工区-2 | 盛土工 | | | |
| (1) 隅切拡幅 | | | | |
| 掘削工 | | m ³ | 2.000 | |
| 盛土工 | | m ³ | 2.000 | |
| 法面整形工 | | m ² | 7.000 | |
| 法面保護工 | | m ² | 7.000 | |
| (2) 練石積工 | | | | |
| 練石積工 | | m ² | 3.000 | |
| 3. 大原工区-1 | 排水工 | | | |
| (1) 土工 | | | | |
| 掘削工 | | m ³ | 8.000 | |
| 床堀工 | | m ³ | 22.000 | |
| 基面整正 | | m ² | 19.000 | |
| 埋戻工 | | m ³ | 16.000 | |
| 盛土工 | | m ³ | 8.000 | |
| 残土処理工 | 長生中央分 | m ³ | 1.600 | |
| 残土処理工 | 大谷工区-2(21号農道分) | m ³ | 2.000 | |
| 残土処理工 | 大谷工区-2(17号農道分) | m ³ | 0.400 | |
| (2) 排水工 | | | | |
| 排水工 | | m | 68.200 | |
| (3) 法面工 | | | | |
| 法面整形工 | | m ² | 41.000 | |
| 4. 大原工区-2 | 管水路補修 | | | |

R 6 阿耕 経営体 長生西部 補完工事（担い手確保型）（着手日指定型）工事数量総括表

| 工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|------------|----|----------------|-------|----|
| (1) 構造物取壊工 | | | | |
| コンクリート切断工 | | m | 3.000 | |
| 構造物取壊し工 | | m ³ | 0.400 | |
| (2) 管水路工 | | | | |
| 補修工 | | 式 | 1.000 | |
| (3) 復旧工 | | | | |
| 型枠工 | | m ² | 0.600 | |
| コンクリート工 | | m ³ | 0.400 | |
| 5. その他 | | | | |