

## 見積参考資料

# 工事名 R6阿耕 経営体 長生西部 補完工事 (担い手確保型)(着手日指定型)

### ◇経費情報◇

工種区分	水路工事
単価地区	阿南1
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	契約保証費を必要としない場合
現場環境改善費	計上しない

### 注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事(発注者指定型)」であり、4週8休の経費補正(担い手確保モデル工事実施要領参照)を計上している。

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部地区
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生西部 補完工事 (担い手確保型) (着手日指定型)

項目名	内容
事業主体名	南部総合県民局農林水産部 (阿南)
事業名	経営体育成基盤整備事業
地区名	長生西部地区
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生西部 補完工事 (担い手確保型) (着手日指定型)
施工場所	阿南市長生町
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	阿南 1
工期	
積算体系年月	令和 6 年 3 月
単価期適用年月	令和 6 年 6 月一 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	



事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部地区
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生西部 補完工事 (担い手確保型) (着手日指定型)

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	水路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正 (現場管理費)	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正 (共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正 (現場管理費)	補正なし

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部地区			
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生西部 補完工事 (担い手確保型) (着手日指定型)			

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・直接工事費				
5 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式		
6 ・ ・間接工事費				
7 ・ ・ ・共通仮設費				
8 ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
9 ・ ・ ・現場管理費				
10 ・ ・ ・ ・現場管理費 (率計上)				
11 ・一般管理費等				



事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部地区
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生西部 補完工事（担い手確保型）（着手日指定型）

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・大谷工区-1 横断側溝工	1.000	式		
・ ・土工	1.000	式		
・ ・排水工	1.000	式		
・ ・水路工	1.000	式		
・ ・復旧工	1.000	式		
・ ・撤去工	1.000	式		
・ ・舗装工	1.000	式		
・大谷工区-2 盛土工	1.000	式		
・ ・隅切拡幅	1.000	式		
・ ・練石積工	1.000	式		
・大原工区-1 排水工	1.000	式		
・ ・土工	1.000	式		





事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部地区				
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生西部 補完工事 (担い手確保型) (着手日指定型)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・大谷工区-1 横断側溝工	1.000	式			
・・土工	1.000	式			
床堀工	14.000	m <sup>3</sup>			単A B単 1号
埋戻工	10.000	m <sup>3</sup>			単A B単 2号
コンクリート切断工	5.500	m			単A B単 3号
構造物取壊工 無筋コンクリート殻	1.500	m <sup>3</sup>			単A B単 4号
舗装版切断工 アスファルト殻	7.500	m			単A B単 5号
舗装版破碎工	17.000	m <sup>2</sup>			単A B単 6号
廃棄物処分工 アスファルト殻	0.700	m <sup>3</sup>			単A B単 7号
汚泥処理工	0.010	m <sup>3</sup>			単A B単 8号
廃棄物処分工 廃プラ	0.020	m <sup>3</sup>			単A B単 9号
残土処理工 長生中央へ搬出	2.000	m <sup>3</sup>			単A B単 10号
合 計					
・・排水工	1.000	式			
横断側溝工	4.000	m			単A B単 11号
合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部地区				
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生西部 補完工事 (担い手確保型) (着手日指定型)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 水路工					
現場打水路工	1.000	式			
	2.500	m			単A B単 12号
合 計					
・ ・ 復旧工					
道路壁復旧工	1.000	式			
既設水路撤去箇所	1.000	箇所			単A B単 13号
合 計					
・ ・ 撤去工					
撤去工	1.000	式			
既設横断管VUΦ200	4.600	m			単A B単 14号
切断工	1.000	箇所			単A B単 15号
合 計					
・ ・ 舗装工					
不陸整正	1.000	式			
	6.000	m <sup>2</sup>			単A B単 16号
路盤工	9.000	m <sup>2</sup>			単A B単 17号
表層工	15.000	m <sup>2</sup>			単A B単 18号

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部地区				
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生西部 補完工事 (担い手確保型) (着手日指定型)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・大谷工区-2 盛土工	1.000	式			
・ ・隅切拡張	1.000	式			
掘削工	2.000	m <sup>3</sup>			単A B単 19号
盛土工	2.000	m <sup>3</sup>			単A B単 20号
法面整形工	7.000	m <sup>2</sup>			単A B単 21号
法面保護工	7.000	m <sup>2</sup>			単A B単 22号
合 計					
・ ・練石積工	1.000	式			
練石積工	3.000	m <sup>2</sup>			単A B単 23号
合 計					
・大原工区-1 排水工	1.000	式			
・ ・土工	1.000	式			
掘削工	8.000	m <sup>3</sup>			単A B単 24号
床堀工	22.000	m <sup>3</sup>			単A B単 25号

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部地区				
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生西部 補完工事 (担い手確保型) (着手日指定型)				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
基面整正	19.000	m <sup>2</sup>			単A B単 26号
埋戻工	16.000	m <sup>3</sup>			単A B単 27号
盛土工	8.000	m <sup>3</sup>			単A B単 28号
残土処理工 長生中央分	1.600	m <sup>3</sup>			単A B単 29号
残土処理工 大谷工区-2(21号農道分)	2.000	m <sup>3</sup>			単A B単 30号
残土処理工 大谷工区-2(17号農道分)	0.400	m <sup>3</sup>			単A B単 31号
合 計					
・ ・ 排水工	1.000	式			
排水工	68.200	m			単A B単 32号
合 計					
・ ・ 法面工	1.000	式			
法面整形工	41.000	m <sup>2</sup>			単A B単 33号
合 計					
・ 大原工区-2 管水路補修	1.000	式			
・ ・ 構造物取壊工	1.000	式			



事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部地区				
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生西部 補完工事 (担い手確保型) (着手日指定型)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単- 1号 ***					
	床掘工		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -	1.000	m3			S単 28号
	合計					
	単価					
	*** B単- 2号 ***					
	埋戻工		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり	1.000	m3			S単 33号
	合計					
	単価					
	*** B単- 3号 ***					
	コンクリート切断工		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版, -, 15cmを超え30cm以下, -	1.000	m			S単 39号
	合計					
	単価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部地区				
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生西部 補完工事 (担い手確保型) (着手日指定型)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単- 4号 ***					
	構造物取壊工 無筋コンクリート殻		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋, 制約無, 機械, 昼間施工, しない	1.000	m3			S単 19号
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 3.3km以下	1.000	m3			S単 36号
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			S単 15号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 5号 ***					
	舗装版切断工 アスファルト殻		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	1.000	m			S単 40号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 6号 ***					
	舗装版破碎工		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし	1.000	m <sup>2</sup>			S単 38号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部地区					
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生西部 補完工事 (担い手確保型) (着手日指定型)					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単- 7号 ***					
	廃棄物処分工 アスファルト殻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 有り, 3.5km以下	1.000	m3			S単 37号
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3			S単 16号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 8号 ***					
	汚泥処理工		m3		1.000 m3	当たり算出
	建設廃材 建設汚泥	1.000	m3			S単 17号
	SP 土砂等運搬 小規模, バック山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 10.0 km以下	1.000	m3			S単 29号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 9号 ***					



事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部地区				
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生西部 補完工事 (担い手確保型) (着手日指定型)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	廃棄物処分工 廃プラ		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	廃プラ 硬質塩化ビニル管VUΦ200	1.000	m <sup>3</sup>			S単 18号
	SP 土砂等運搬 小規模,バック山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0 km以下	1.000	m <sup>3</sup>			S単 29号
	合計					
	単価					
	*** B単一 10号 ***					
	残土処理工 長生中央へ搬出		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	1.110	m <sup>3</sup>			S単 27号
	SP 土砂等運搬 小規模,バック山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5k m以下	1.000	m <sup>3</sup>			S単 30号
	合計					
	単価					
	*** B単一 11号 ***					
	横断側溝工		m		4.000 m	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	2.500	m <sup>2</sup>			S単 34号

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部地区		
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生西部 補完工事 (担い手確保型) (着手日指定型)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	<b>【排水構造物工】</b>					
	自由勾配側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kgを超え2000kg/個以下, なし, 基礎碎石の施工有り, -	4.000	m			S単 22号
	自由勾配側溝 横断用 300×900×2,000,,	2.000	個			S単 8号
	鋼製グレーチング蓋 車道用ボルト固定エコノミー (ゴム付き) ,,	1.000	組			S単 9号
	再生クラッシュラン , RC-40 40~0mm,	0.300	m <sup>3</sup>			S単 10号
	生コンクリート(高炉B) , 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下) ,	0.300	m <sup>3</sup>			S単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 12号 ***					
	現場打水路工		m		2.500	m 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.600	m <sup>2</sup>			S単 41号
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	5.400	m <sup>2</sup>			S単 42号
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C60%	0.800	m <sup>3</sup>			S単 51号
	SP 目地板 30m <sup>2</sup> 未満, 計上する, 目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	1.000	m <sup>2</sup>			S単 44号
	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林 30mm 以上200mm未満, なし	11.000	孔			S単 49号
	<b>【鉄筋工】</b>					
	SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未満	0.003	ton			S単 21号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部地区				
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生西部 補完工事 (担い手確保型) (着手日指定型)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単- 13号 ***					
	道路壁復旧工 既設水路撤去箇所		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	2.900	m <sup>2</sup>			S単 43号
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/ C60%	0.400	m <sup>3</sup>			S単 52号
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	m <sup>2</sup>			S単 45号
	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林 30mm 以上200mm未満, なし	4.000	孔			S単 49号
	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未満	0.002	ton			S単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 14号 ***					
	撤去工 既設横断管VUΦ200		m		1.000 m	当たり算出
	硬質塩化ビニル管撤去工 VUΦ200	1.000	m			T単 1号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部地区					
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生西部 補完工事 (担い手確保型) (着手日指定型)					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単- 15号 ***					
	切断工		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	硬質塩化ビニル管切断工 VUΦ200	1.000	箇所			T単 2号
	合計					
	単価					
	*** B単- 16号 ***					
	不陸整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 不陸整正 有り, 1mm以上3mm未満, 再生クラッシャー RC-40, なし	10.000	m <sup>2</sup>			S単 46号
	合計					
	単価					
	*** B単- 17号 ***					
	路盤工		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 路盤材 (各種) 砕石材, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 100mm	1.000	m <sup>2</sup>			S単 47号
	合計					
	単価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部地区				
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生西部 補完工事 (担い手確保型) (着手日指定型)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単- 18号 ***					
	表層工		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物II (2.30t/m <sup>3</sup> ), プライムコート 各種, なし, 再生細粒度アス コン(13)	1.000	m <sup>2</sup>			S単 48号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 19号 ***					
	掘削工		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準以外)	1.110	m <sup>3</sup>			S単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 20号 ***					
	盛土工		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m <sup>3</sup>			S単 1号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部地区					
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生西部 補完工事 (担い手確保型) (着手日指定型)					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単- 21号 ***					
	法面整形工		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土, なし	1.000	m <sup>2</sup>			S単 35号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 22号 ***					
	法面保護工		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	芝付工 全面張, 人工芝(幅 50cm程度)	1.000	m <sup>2</sup>			S単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 23号 ***					
	練石積工		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	捨石積工 (裏石積工) t=20cm, 割栗 15~20cm, 生コソ 18-8-25	1.000	m <sup>2</sup>			S単 50号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部地区				
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生西部 補完工事 (担い手確保型) (着手日指定型)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単- 24号 ***					
	掘削工		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -	1.000	m3			S単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 25号 ***					
	床掘工		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -	1.000	m3			S単 28号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 26号 ***					
	基面整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>			S単 34号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部地区					
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生西部 補完工事 (担い手確保型) (着手日指定型)					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単- 27号 ***					
	埋戻工		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 28号 ***					
	盛土工		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 29号 ***					
	残土処理工 長生中央分		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	1.110	m3			S単 27号
	SP 土砂等運搬 小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5k	1.000	m3			S単 31号



事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部地区					
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生西部 補完工事 (担い手確保型) (着手日指定型)					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	m以下					
	合計					
	単価					
	*** B単- 30号 ***					
	残土処理工 大谷工区-2(21号農道分)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	1.110	m3			S単 27号
	SP 土砂等運搬 小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5k	1.000	m3			S単 30号
	m以下					
	合計					
	単価					
	*** B単- 31号 ***					
	残土処理工 大谷工区-2(17号農道分)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	1.110	m3			S単 27号
	SP 土砂等運搬 小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0k	1.000	m3			S単 32号
	m以下					
	合計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部地区				
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生西部 補完工事 (担い手確保型) (着手日指定型)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単- 32号 ***					
	排水工		m		10.000 m	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工有り, 再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 23号
	角フリューム 内幅250mm 深250mm 長2.0m, ,	5.000	本			S単 12号
	再生クラッシュラン , RC-40 40~0mm,	0.300	m <sup>3</sup>			S単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 33号 ***					
	法面整形工		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, 土質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	1.000	m <sup>2</sup>			S単 35号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 34号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部地区					
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生西部 補完工事 (担い手確保型) (着手日指定型)					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	コンクリート切断工		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版, -, 15cmを超え30cm以下, -	1.000	m			S単 39号
	合計					
	単価					
	*** B単- 35号 ***					
	構造物取壊し工		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋, 制約無, 人力, 昼間施工	1.000	m3			S単 20号
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 3.3km以下	1.000	m3			S単 36号
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			S単 15号
	合計					
	単価					
	*** B単- 36号 ***					
	補修工		式		1.000 式	当たり算出
	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 80A(3B)	1.100	m			S単 25号
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 直管(両差し口), 4.0m管	0.300	m			S単 24号
	SKXソケット Φ75 鋼管×塩ビ管用 異種管変換型, ,	2.000	個			S単 13号

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部地区				
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生西部 補完工事 (担い手確保型) (着手日指定型)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径75,,	1.000	個			S単 14号
	合計					
	単価					
	*** B単- 37号 ***					
	型枠工		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m <sup>2</sup>			S単 42号
	合計					
	単価					
	*** B単- 38号 ***					
	コンクリート工		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, 18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m <sup>3</sup>			S単 53号
	合計					
	単価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部地区				
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生西部 補完工事 (担い手確保型) (着手日指定型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	粘性土・礫質土 盛土 まき出し 振動コンパクタ(I)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員					
		0.200	人			
	普通作業員					
		0.850	人			
	諸雑費 10%					
		0.100				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単-2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	粘性土・礫質土 埋戻 まき出し 振動コンパクタ(I)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員					
		0.200	人			
	普通作業員					
		0.850	人			

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部地区				
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生西部 補完工事 (担い手確保型) (着手日指定型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	諸雑費 10%	0.100				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単- 3号 ***					
	芝付工		m <sup>2</sup>		10.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	芝付工 全面張, 人工芝(幅 50cm程度)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 工種区分 2) 材料	全面張 人工芝(幅 50cm程度)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	人工張芝 (ネット) 人工芝(幅 50cm程度)	10.800	m <sup>2</sup>			
	土木一般世話役	0.060	人			
	普通作業員	0.170	人			
	合計					算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 4号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部地区				
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生西部 補完工事 (担い手確保型) (着手日指定型)				

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 5号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 6号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部地区				
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生西部 補完工事 (担い手確保型) (着手日指定型)				

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単- 7号 ***					
	配管工		人		1.000 人	当たり算出
	配管工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分					
	配管工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 8号 ***					
	自由勾配側溝		個		1.000 各単位	当たり算出
	自由勾配側溝 横断用 300×900×2,000,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)					
	自由勾配側溝 横断用 300×900×2,000	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					



事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部地区				
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生西部 補完工事 (担い手確保型) (着手日指定型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 9号 ***					
	鋼製グレーチング蓋		組		1.000 各単位	当たり算出
	鋼製グレーチング蓋 車道用ボルト固定エコノミー (ゴム付き) ,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	鋼製グレーチング蓋 車道用ボルト固定エコノミー (ゴム付き)	1.000	組			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 10号 ***					
	再生クラッシュラン		m3		1.000 各単位	当たり算出
	再生クラッシュラン , RC-40 40~0mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部地区				
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生西部 補完工事 (担い手確保型) (着手日指定型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 11号 ***					
	生コンクリート(高炉B)		m3		1.000 各単位	当たり算出
	生コンクリート(高炉B) , 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下),			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 12号 ***					
	角フリューム		本		1.000 各単位	当たり算出
	角フリューム 内幅250mm 深250mm 長2.0m,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	角フリューム 内幅250mm 深250mm 長2.0m	1.000	本			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部地区				
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生西部 補完工事 (担い手確保型) (着手日指定型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 13号 ***					
	SKXソケット		個		1.000 各単位	当たり算出
	SKXソケット Φ75 鋼管×塩ビ管用 異種管変換型,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	SKXソケット Φ75 鋼管×塩ビ管用 異種管変換型	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 14号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径75,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径75	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部地区				
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生西部 補完工事 (担い手確保型) (着手日指定型)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 15号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	無筋コンクリート廃材		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 16号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	アスファルトコンクリート廃材		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部地区				
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生西部 補完工事 (担い手確保型) (着手日指定型)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 17号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 建設汚泥			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	建設汚泥		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	建設廃材 建設汚泥	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 18号 ***					
	廃プラ		m3		1.000 各単位	当たり算出
	廃プラ 硬質塩化ビニル管VUΦ200			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	硬質塩化ビニル管VUΦ200		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	廃プラ 硬質塩化ビニル管VUΦ200	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部地区				
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生西部 補完工事 (担い手確保型) (着手日指定型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 19号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋, 制約無, 機械, 昼間施工, しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 作業区分	無筋		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 制約状況	制約無		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 施工区分 I	機械				
	4) 施工区分 II	昼間施工				
	5) 低騒音・低振動対策	しない				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** S単- 20号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋, 制約無, 人力, 昼間施工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 作業区分	無筋		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 制約状況	制約無		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 施工区分 I	人力				
	4) 施工区分 II	昼間施工				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 m3

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部地区				
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生西部 補完工事 (担い手確保型) (着手日指定型)				

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単- 21号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未 満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	SD295				
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	一				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	差筋及び杭頭処理				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単- 22号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 自由勾配側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kgを超え2000kg/個以下, なし,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部地区				
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生西部 補完工事 (担い手確保型) (着手日指定型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	基礎碎石の施工有り,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II	自由勾配側溝 昼間施工				
	3) 規格 I 4) 規格 II	L=2000 1000kgを超え2000kg/個以下				
	5) 時間的制約 11) 再利用撤去の有無	なし -				
	12) 基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価		1.000	m		
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価			[各単位]		
	*** S単- 23号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行わない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II	U型側溝 昼間施工				
	3) 規格 I 4) 規格 II	L=2000 1000kg/個以下				
	5) 時間的制約 6) L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7) L=4000を使用 8) L=5000を使用	L=4000を使用しない L=5000を使用しない				
	9) 法面小段面 10) 法面縦排水	- -				



事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部地区				
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生西部 補完工事 (担い手確保型) (着手日指定型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	11) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	12) 基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]			
	*** S単- 24号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 直管(両差し口), 4.0m管			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 管種区分	VU		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 管径区分(mm)	75mm		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 形状区分	直管(両差し口)				
	4) 管長区分	4.0m管				
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費 2%	0.020				
	土木一般世話役	0.080	人			
	特殊作業員	0.120	人			
	普通作業員	0.170	人			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部地区				
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生西部 補完工事 (担い手確保型) (着手日指定型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 25号 ***					
	炭素鋼鋼管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 80A(3B)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分	白ネジ付 80A(3B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 80A 長4.0m	2.500	本			
	特殊作業員	0.310	人			
	普通作業員	0.350	人			
	雑品 3%	0.030				
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単- 26号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準				
	6)火薬使用	-				

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部地区				
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生西部 補完工事 (担い手確保型) (着手日指定型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単- 27号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単 価		m3			
	*** S単- 28号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単 価		m3			

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部地区				
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生西部 補完工事 (担い手確保型) (着手日指定型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 29号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む) , 無し, 10.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単- 30号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む) , 無し, 1.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下				
	単 価		m3			

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部地区				
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生西部 補完工事 (担い手確保型) (着手日指定型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 31号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む) , 無し, 2.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単- 32号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む) , 無し, 1.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3			

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部地区				
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生西部 補完工事 (担い手確保型) (着手日指定型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 33号 ***					
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2) 施工数量	-				
	3) 障害の有無	-				
	4) 長期割引単価区分	あり				
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S単- 34号 ***					
	SP 基面整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 35号 ***					
	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, 砂質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部地区				
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生西部 補完工事 (担い手確保型) (着手日指定型)				

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無	盛土部 有り				
	3) 現場制約の有無 4) 土質	無し け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5) 長期割引単価区分	なし				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 36号 ***					
	SP 殻運搬		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 3.3km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3) DID区間の有無 4) 運搬距離	有り 3.3km以下				
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S単- 37号 ***					
	SP 殻運搬		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 有り, 3.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部地区				
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生西部 補完工事 (担い手確保型) (着手日指定型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分	舗装版破碎 機械積込(小規模土工)				
	3) DID区間の有無 4) 運搬距離	有り 3.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単- 38号 ***					
	SP 舗装版破碎		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無	アスファルト舗装版 無し				
	3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚	不要 15cm以下				
	5) Co+As(カハ-)舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無	- 有り				
	7) 長期割引単価区分	なし				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 39号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版, -, 15cmを超え30cm以下, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	



事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部地区		
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生西部 補完工事 (担い手確保型) (着手日指定型)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 舗装版種別	コンクリート舗装版				
	2) アスファルト舗装版厚	-				
	3) コンクリート舗装版厚	15cmを超え30cm以下				
	4) コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版	-				
	単 価		m			
	*** S単- 40号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2) アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3) コンクリート舗装版厚	-				
	4) コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版	-				
	単 価		m			
	*** S単- 41号 ***					
	SP 基礎碎石		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュラン RC-40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下				
	2) 碎石の計上	計上する				
	3) 長期割引単価区分	なし				
	4) 規格区分	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部地区				
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生西部 補完工事 (担い手確保型) (着手日指定型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 42号 ***					
	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 43号 ***					
	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 44号 ***					
	SP 目地板		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部地区				
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生西部 補完工事 (担い手確保型) (着手日指定型)				

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(瀝青繊維質板) t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青繊維質板) t=10mm				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 45号 ***					
	SP 目地板		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(瀝青質板) t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 46号 ***					
	SP 不陸整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 不陸整正 有り, 1mm以上3mm未満, 再生クラッシュラン RC-40, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部地区				
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生西部 補完工事 (担い手確保型) (着手日指定型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 補足材料の有無	有り				
	2) 補足材料平均厚さ	1mm以上3mm未満				
	3) 補足材料	砕石				
	4) 長期割引単価区分	なし				
	5) 補足材料規格の選択	再生クラッシュラン RC-40				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 47号 ***					
	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 路盤材 (各種) 砕石材, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 100mm			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 材料区分 I	路盤材				
	2) 平均幅員	-				
	3) 瀝青材の有無	なし				
	4) 路盤材の有無	あり				
	5) 施工区分	1層施工				
	6) 瀝青材区分 I	-				
	7) 長期割引単価区分	なし				
	8) 瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9) 路盤材全仕上り厚	100mm				
	11) 材料区分 II	路盤材 (各種) 砕石材				
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m <sup>3</sup>			材変
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 48号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部地区				
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生西部 補完工事 (担い手確保型) (着手日指定型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 表層 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物Ⅱ (2.30t/m <sup>3</sup> ), プライムコート 各種, なし, 再生細粒度アスコン(13)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚 3) 比重区分 4) 瀝青材料種類 5) 長期割引単価区分 6) 材料区分	3.0m超 40mm アスファルト混合物Ⅱ (2.30t/m <sup>3</sup> ) プライムコート 各種 なし 再生細粒度アスコン(13)				
	再生アスファルト混合物 (一般地域) 密粒度アスコン(13)		ton			材変
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 49号 ***					
	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林		孔		1.000 孔	当たり算出
	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林 30mm 以上200mm未満, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 削孔深さ区分 2) 長期割引単価区分 3) 普通作業員(山林砂防工) 4) 90分を超える通勤時間の入力	30mm 以上200mm未満 なし 普通作業員				
	単 価		孔			
	*** S単- 50号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部地区				
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生西部 補完工事 (担い手確保型) (着手日指定型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	拾石積工 (裏石積工)		m <sup>2</sup>		50.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	拾石積工 (裏石積工) t=20cm, 割栗 15~20cm, 生コン 18-8-25			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)設計厚 2)材料区分	t=20cm 割栗 15~20cm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)目潰材料区分	生コン 18-8-25				
	割栗石 割栗 15~20cm	11.400	m <sup>3</sup>			
	生コンクリート(高炉B) 生コン 18-8-25	1.700	m <sup>3</sup>			
	土木一般世話役	1.000	人			
	普通作業員	8.700	人			
	合計					算出数量 50.000 m <sup>2</sup>
	単価					
	*** S単- 51号 ***					
	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高 炉B) W/C60%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部地区				
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生西部 補完工事 (担い手確保型) (着手日指定型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S単- 52号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20) (高炉B) W/C60%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S単- 53号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, 18-8-40(高			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	





事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部地区				
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生西部 補完工事 (担い手確保型) (着手日指定型)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単-1号 ***					
	硬質塩化ビニル管撤去工		m		10.000 m	当たり算出
	VUΦ200					
	土木一般世話役	0.050	人			S単 4号
	特殊作業員	0.080	人			S単 5号
	普通作業員	0.110	人			S単 6号
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** T単-2号 ***					
	硬質塩化ビニル管切断工		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	VUΦ200					
	配管工	0.020	人			S単 7号
	普通作業員	0.020	人			S単 6号
	雑品	5.000				
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			





## 数量総括表

工種	種別	細別	規格	単位	数量	設計数量	摘要
水路工							自由勾配側溝 L=4.0m
	土工						
		床掘		m3	14.4	14.0	
		埋戻し		m3	10.4	10.0	
		コンクリート切断		m3	5.5	5.5	
		コンクリート取壊し		m3	1.5	1.5	
		コンクリート殻運搬		m3	1.9	1.9	
		アスファルト舗装切断		m	7.5	7.5	舗装復旧計画平面図より
		アスファルト破砕		m2	17.0	17.0	舗装復旧計画平面図より
		アスファルト殻運搬	t=4cm	m3	0.7	0.7	舗装復旧計画平面図より
		汚泥処理工		m3	0.01	0.01	$2.3 \times 0.04 \times 7.5 \times 10^{-2}$
		残土処理工	14.4-10.4/0.9	m3	1.8	2.0	長生中央へ搬出
	側溝据付						
		自由勾配側溝	横断用 B300×H900	m	4.0	4.0	
		インバートコンクリート		m3	0.2	0.2	
		調整モルタル		m3	0.03	0.03	
		均しコンクリート		m3	0.1	0.1	
		基礎砕石	RC-40 t=10cm	m2	2.5	2.5	
	現場打水路工						
		コンクリート		m3	0.8	0.8	
		型枠		m2	5.4	5.4	
		基礎砕石	RC-40 t=10cm	m2	1.6	1.6	
		目地材		m2	0.8	1	
		削孔工		孔	11	11	
		差筋工		t	0.003	0.003	
	復旧工						
		型枠		m2	2.9	2.9	
		コンクリート		m3	0.4	0.4	





# 自由勾配側溝工

## 土工数量集計表

掘削	測点	延長 (m)	平均距離 (m)	床掘		埋戻し		Co取壊し		Co復旧		As上層路盤(t=10cm)		インバートCo打設	
				断面積	数量	断面積	数量	断面積	数量	断面積	数量	幅	数量	断面積	数量
				(m <sup>2</sup> )	(m <sup>3</sup> )	(m <sup>2</sup> )	(m <sup>3</sup> )	(m <sup>2</sup> )	(m <sup>3</sup> )	(m <sup>2</sup> )	(m <sup>3</sup> )	(m)	(m <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> )	(m <sup>3</sup> )
コンクリート	No.0	0.00	0.12	0.47	0.1	-	-	1.28	0.15	1.06	0.12	-	-	0.05	-
コンクリート	No.0+0.23	0.23	0.12	0.47	0.1	-	-	1.28	0.15	1.06	0.12	-	-	0.05	-
アスファルト	No.0+0.23	0.00	1.89	2.43	4.6	1.53	2.9	-	-	-	-	2.17	4.1	0.05	0.1
アスファルト	No.0+4.00	3.77	1.89	2.43	4.6	1.53	2.9	-	-	-	-	2.17	4.1	0.05	0.1
	合計	4.00	4.00		9.40		5.80		0.29		0.24		8.20		0.20





現場打排水路工

土工数量集計表

掘削	測点	延長 (m)	平均距離 (m)	床掘		埋戻し		Co取壊し		型枠工		Co打設	
				断面積	数量	断面積	数量	断面積	数量	長さ	数量	断面積	数量
				(m <sup>2</sup> )	(m <sup>3</sup> )	(m <sup>2</sup> )	(m <sup>3</sup> )	(m <sup>2</sup> )	(m <sup>3</sup> )	(m)	(m <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> )	(m <sup>3</sup> )
-	No.0	0.00	0.45	1.74	0.8	1.43	0.6	0.66	0.3	3.53	1.6	0.63	0.3
-	No.0+0.90	0.90	0.45	1.74	0.8	1.43	0.6	0.66	0.3	3.53	1.6	0.63	0.3
-	No.0+0.90	0.00	0.80	0.78	0.6	0.67	0.5	0.25	0.2	1.40	1.1	0.18	0.1
-	No.0+2.50	1.60	0.80	0.78	0.6	0.67	0.5	0.25	0.2	1.4	1.1	0.18	0.1
	合計	2.50	2.50		2.80		2.20		1.00		5.40		0.8



# 掘削

土工数量集計表

区分	測点	延長 (m)	平均 距離 (m)	床堀		埋戻し		As上層路盤(t=10cm)		Co取壊し		コンクリート打設		コンクリート型枠	
				断面積	数量	断面積	数量	幅	数量	断面積	数量	断面積	数量	断面積	数量
				(m <sup>2</sup> )	(m <sup>3</sup> )	(m <sup>2</sup> )	(m <sup>3</sup> )	(m)	(m <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> )	(m <sup>3</sup> )	(m <sup>2</sup> )	(m <sup>3</sup> )	(m <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> )
コンクリート	No.0	0.00	0.13	-	-	-	-	-	-	0.39	0.1	0.43	0.1	0.43	0.4
コンクリート	No.0+0.26	0.26	0.13	-	-	-	-	-	-	0.39	0.1	0.43	0.1	0.43	0.4
アスファルト	No.0+0.26	0.00	2.15	0.50	1.1	0.58	1.2	0.84	1.8	-	-	-	-	-	-
アスファルト	No.0+4.56	4.30	2.15	0.50	1.1	0.58	1.2	0.84	1.8	-	-	-	-	-	-
	合計	4.56	4.56		2.20		2.40		3.60		0.2		0.2		0.8



# 土 工 計 算 書

大谷工区-2

農道隅切

測 点	点 間 距 離	積込・盛土工		盛土法面整形		法面工		練石積工		備 考
		断 面	数 量	断 面	数 量	断 面	数 量	面 積		
NO.0 NO.0+2.9	2.9	0.63 0.74	2.0	2.00 2.40	6.4	2.00 2.40	6.4	0.5×2.0=	1.0	21号農道
NO.0 NO.1.7	1.7	0.00 0.29	0.2	0.00 0.53	0.5	0.00 0.53	0.5			17号農道
” NO.0+3.6	1.9	0.19 0.00	0.2	0.18 0.00	0.2	0.18 0.00	0.2	0.75×2.8=	2.1	
合 計	m 6.5		m3 2.4		m2 7.1		m2 7.1		m2 3.1	





## 排水路工数量調書

路線名	区間		土工延長	土工										法面仕上		
	自	至		表土剥取 (C1)	表土戻し	機械掘削 (C2)	機械床堀 (C3)	埋戻 (R)	碎石埋戻 (R)	機械盛土 (B1)	基面整正 (C4)			機械法面 仕上(L1)	機械法面 仕上(L3)	張芝 (L2)
排水路 (角フリューム250)			68.2			7.5	22.2	15.9		7.5	19.1				40.5	40.5
計			68.2			7.5	22.2	15.9		7.5	19.1				40.5	40.5



## 土 工 計 算 書

排水路(角フリーム250)

測点	点間距離	機械掘削 C2(m <sup>3</sup> )			機械床掘 C3(m <sup>3</sup> )			埋 戻 R(m <sup>3</sup> )		
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
NO.0		0.09			0.39			0.20		
NO.0+29.0	29.0	0.13	0.11	3.2	0.28	0.34	9.7	0.13	0.28	8.1
NO.0+68.2	39.2	0.09	0.11	4.3	0.36	0.32	12.5	0.17	0.20	7.8
合 計	68.2			7.5			22.2			15.9

測点	点間距離	機械盛土 B1(m <sup>3</sup> )			法面仕上 L1(m <sup>3</sup> ) 切面			法面仕上 L3(m <sup>3</sup> ) 盛面		
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
NO.0		0.09						0.40		
NO.0+29.0	29.0	0.13	0.11	3.2				0.50	0.45	13.1
NO.0+68.2	39.2	0.09	0.11	4.3				0.90	0.70	27.4
合 計	68.2			7.5						40.5

測点	点間距離	張芝 L2(m <sup>2</sup> )			基面正整 C4(m <sup>2</sup> )			表土剥ぎ C1(m <sup>3</sup> )		
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
NO.0					0.28					
NO.0+29.0	29.0				0.28	0.28	8.1			
NO.0+68.2	39.2				0.28	0.28	11.0			
合 計	68.2						19.1			

