

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 西大堀川 徳・国府 河川工事（1）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		240			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		140			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		20			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:粘質土、砂及び 砂質土、粘性土	m2		320			
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り, 現場制約:無し	m2		400			
残土処理工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 西大堀川 徳・国府 河川工事 (1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
土砂等運搬 L=49.5km以下	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		70		
残土等処分		m3		70		
矢板護岸工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		30		
埋戻し D	土質:土砂	m3		20		
基面整正		m2		60		
笠コンクリート工		式		1		
笠コンクリート 1号	コンクリート規格:24-8-25(20)(高炉),底 幅:70cm,高さ:60cm	m		79		
矢板工		式		1		
広幅鋼矢板	広幅鋼矢板型式:10H型,広幅鋼矢板 平均長さ:6.5m,鋼矢板打込長:6m,鋼 矢板平均引抜長:0m	枚		88		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 西大堀川 徳・国府 河川工事 (1) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
法覆護岸工		式		1			
多自然護岸工		式		1			
ブロックマット	法勾配:1:2.0以上 1:3.0未満	m2		278			
植生工		式		1			
張芝	芝種類:植生シート工(環境品), 施工規模:500m2未満	m2		143			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		10			
コンクリートブロック撤去		m2		30			
運搬処理工		式		1			
殻運搬 L=8.0km以下	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		21			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 西大堀川 徳・国府 河川工事（1）（担い手確保型）			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		21		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
工事用道路盛土 設置・撤去	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	式		1		
表土仮撤去		式		1		
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		582		
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		180		
仮水路工		式		1		
暗渠排水管		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		40		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 西大堀川 徳・国府 河川工事（1）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
樋門・樋管		式		1			
樋門・樋管本体工		式		1			
2号樋管		式		1			
吐出工	コンクリート規格：18-8-40(BB), φ 600	箇所		1			
導水路工	コンクリート規格：18-8-40(BB)	箇所		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		133			
技術管理費		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 西大堀川 徳・国府 河川工事（1）（担い手確保型）	事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
土質等試験費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			