

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 西大堀川 徳・国府 河川工事 (2) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		490			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		30			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		20			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:粘質土、砂及び 砂質土、粘性土	m2		340			
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り, 現場制約:無し	m2		60			
残土処理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 西大堀川 徳・国府 河川工事（2）（担い手確保型）			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
土砂等運搬 L=49.5km以下	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		490		
残土等処分		m3		490		
矢板護岸工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		50		
埋戻し D	土質:土砂	m3		20		
基面整正		m2		50		
笠コンクリート工		式		1		
笠コンクリート 1号	コンクリート規格:24-8-25(20)(高炉),底幅:70cm,高さ:60cm	m		29		
笠コンクリート 2号	コンクリート規格:24-8-25(20)(高炉),底幅:70cm,高さ:60cm	m		20		
矢板工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 西大堀川 徳・国府 河川工事(2) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
広幅鋼矢板	広幅鋼矢板型式:10H型, 広幅鋼矢板 平均長さ:6.5m, 鋼矢板打込長:6m, 鋼 矢板平均引抜長:0m	枚		60		
法覆護岸工		式		1		
多自然護岸工		式		1		
ブロックマット	法勾配:1:2.0以上 1:3.0未満	m2		105		
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式		1		
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:50 cm, 高さ:40cm	m		18		
調整コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 高さ:40 cm	m		2		
間知ブロック張	ブロック規格:150kg/個未満 各種, ブロッ ク規格(各種の場合):控え350mm 粗面 タイプ, 裏込材規格:再生砕石 RC-40,	m2		52		
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m		20		
護岸付属物工		式		1		
小口止	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	箇所		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 西大堀川 徳・国府 河川工事（2）（担い手確保型）			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
平張コンクリート	コンクリート規格：18-8-40(高炉), 底幅：170cm, 天端幅：170cm, 高さ：20cm	m2		30		
植生工		式		1		
張芝	芝種類：植生シート工(環境品), 施工規模：500m2未満	m2		89		
付帯道路工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質：土砂	m3		40		
埋戻し	土質：土砂	m3		20		
基面整正		m2		30		
側溝工		式		1		
現場打U型水路 1号	コンクリート規格：18-8-25(BB)	m		29		
現場打U型水路 2号	コンクリート規格：18-8-25(BB)	m		20		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 西大堀川 徳・国府 河川工事（2）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		23			
コンクリートブロック撤去		m2		77			
運搬処理工		式		1			
殻運搬 L=8.0km以下	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		50			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		50			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土 設置・撤去	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	式		1			
工事用道路盛土 設置・撤去	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 西大堀川 徳・国府 河川工事（2）（担い手確保型）			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
表土仮撤去		式		1		
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		625		
土のう	大型土のう規格:H=1.08m W=1.1m	袋		77		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		40		
樋門・樋管		式		1		
樋門・樋管本体工		式		1		
3号樋管		式		1		
吐出工	コンクリート規格:18-8-40(BB), φ600	箇所		1		
導水路工	コンクリート規格:18-8-40(BB)	箇所		1		
集水桝	コンクリート規格:18-8-40(BB)	箇所		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 西大堀川 徳・国府 河川工事（2）（担い手確保型）	事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬費		t		109		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 西大堀川 徳・国府 河川工事（2）（担い手確保型）	事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		