

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 北谷 神・上分 砂防工事(1) (担い手確保型) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
砂防堰堤		式		1		
砂防土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削(砂防) H $\geq$ 5m	土質:土砂, 施工数量:3,000m <sup>3</sup> 未満, 障害:無し	m <sup>3</sup>		450		
掘削(砂防) H<5m	土質:土砂, 施工数量:3,000m <sup>3</sup> 未満, 障害:無し	m <sup>3</sup>		520		
残土処理工		式		1		
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m <sup>3</sup>		510		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m <sup>3</sup>		510		
コンクリート堰堤工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り(掘削(砂防))	土質:土砂	m <sup>3</sup>		110		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 北谷 神・上分 砂防工事(1) (担い手確保型) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
床掘り(掘削(砂防))	土質:軟岩	m3		30		
埋戻し B	土質:土砂	m3		610		
埋戻し C	土質:土砂	m3		3		
岩盤清掃		m2		50		
基面整正		m2		50		
コンクリート堰堤本体工		式		1		
コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費: 一般養生,生コンクリート割増額:無し	m3		358		
水抜暗渠	管径:600mm,管種類:外圧管1種,管長さ: 6m	m		6		
型枠		式		1		
足場		式		1		
構造物取壊し工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 北谷 神・上分 砂防工事 (1) (担い手確保型) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
構造物取壊し	練石積	m2		44		
殻運搬・処分 L=34.3km以下		m3		18		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	式		1		
大型土のう	大型土のう規格:耐候性,H=1.08m W=1.1m	袋		43		
防護柵撤去		式		1		
工事用道路撤去	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	式		1		
仮水路工		式		1		
暗渠排水管	φ 600	式		1		
大型土のう	大型土のう規格:耐候性,H=1.08m W=1.1m	袋		39		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 北谷 神・上分 砂防工事（1）（担い手確保型）（着手日指定型）	事業区分	工事区分	砂防・地すべり対策	砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		