

工事数量総括表(本01)

工事名	R6馬土 国道438号 つ・一字伊良原 舗装工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
路盤掘削		m3		190		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		190		
残土等処分		m3		190		
舗装工		式		1		
舗装打換え工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	m		68		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		1,890		

工事数量総括表(本01)

工事名	R6馬土 国道438号 つ・一字伊良原 舗装工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		95		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		95		
汚泥処理		m3		0.08		
不陸整正		m2		1,890		
上層路盤	路盤材種類:粒度調整碎石 M-30, 仕上り厚:100mm	m2		1,890		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコ(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		1,890		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		640		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6馬土 国道438号 つ・一字伊良原 舗装工事(担い手確保型)	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	道路維持・修繕 道路修繕	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	数量増減	摘要
交通誘導警備員		人日		40			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			