見積参考資料

委託業務名 R6波林　総合改良　海陽町川又　調査設計業務

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な業務委託費の見積りのための一資料であり、委託契約を拘束するものではない。

事業名	保安林総合改良事業　川又地区
業務名	Ｒ６波林　総合改良　海陽町川又　調査設計業務

項　目　名	内　　容
事業主体名	南部総合県民局農林水産部（美波）　林務・森林土木担当（美波）
事業名	保安林総合改良事業
地区名	川又地区
業務名	Ｒ６波林　総合改良　海陽町川又　調査設計業務
施工場所	海部郡海陽町川又
業務番号	
業務区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美波３
工期	
積算体系年月	令和６年３月
単価期適用年月	令和６年６月－Ａ
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	保安林総合改良事業　川又地区
業務名	Ｒ６波林　総合改良　海陽町川又　調査設計業務

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	業務費					
	・総合業務価格					
	・消費税相当額（１０％）					
	総合業務価格内訳					
	森林測量業務					
	森林設計業務					
	業務内容					
	森林測量業務					
	森林設計業務					

事業名	保安林総合改良事業　川又地区
業務名	Ｒ６波林　総合改良　海陽町川又　調査設計業務

項　目　名	内　　容
業務名	
業務区分	
積算区分	
積算体系区分	森林測量業務※徳島県
工種区分	測量業務（一般）
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	保安林総合改良事業　川又地区
業務名	Ｒ６波林　総合改良　海陽町川又　調査設計業務

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 測量業務価格				
2 ・測量作業費				
3 ・・直接測量費				
4 ・・・直接人件費～機械経費	1.000	式		
5 ・・・直接経費				
6 ・・・・電子成果品作成費				
7 ・・・・・電子成果品作成費(率計上)	1.000	式		
8 ・・諸経費				
9 電子成果品作成費対象金額（内数）				

事業名	保安林総合改良事業　川又地区
業務名	Ｒ６波林　総合改良　海陽町川又　調査設計業務

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接人件費～機械経費内訳				
直接人件費～機械経費	1.000	式		
・測量業務	1.000	式		
・・測量業務	1.000	式		
・・・ 保安林整備測量	1.000	式		

事業名	保安林総合改良事業　川又地区
業務名	Ｒ６波林　総合改良　海陽町川又　調査設計業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接人件費～機械経費					
・測量業務	1.000	式			
・・測量業務	1.000	式			
・・・ 保安林整備測量	1.000	式			1 式当たり
保安林整備測量（面積測量）徳島県独自 ,	1.900	km			単Ａ Ｓ単　1号
保安林整備測量（標準地調査）徳島県独自 ,	4.000	箇所			単Ａ Ｓ単　2号
合　計					

事業名	保安林総合改良事業　川又地区
業務名	Ｒ６波林　総合改良　海陽町川又　調査設計業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
	保安林整備測量（面積測量）徳島県独自		km		1.000 km	当たり算出
	保安林整備測量（面積測量）徳島県独自 ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)面積測量外業 2)面積測量内業			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	測量技師 外業	2.440	人			
	測量補助員 外業	2.640	人			
	機械器具損料	0.015				
	材料費	0.050				
	測量技師 内業	0.230	人			
	測量技師補 内業	0.450	人			
	機械器具損料	0.015				
	合　　計					算出数量 1.000 km
	単　　価		km			
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
	保安林整備測量（標準地調査）徳島県独自		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	保安林整備測量（標準地調査）徳島県独自 ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)標準地調査外業 2)標準地調査内業			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	

事業名	保安林総合改良事業　川又地区
業務名	Ｒ６波林　総合改良　海陽町川又　調査設計業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	測量技師 外業	0.660	人			
	測量補助員 外業	0.330	人			
	機械器具損料	0.015				
	測量技師 内業	0.100	人			
	測量技師補 内業	0.200	人			
	機械器具損料	0.015				
	合　　計					算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所			

事業名	保安林総合改良事業　川又地区
業務名	Ｒ６波林　総合改良　海陽町川又　調査設計業務

項　目　名	内　　容
業務名	
業務区分	
積算区分	
積算体系区分	森林設計業務※徳島県
工種区分	建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ(予備・実施設計)
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	保安林総合改良事業　川又地区
業務名	Ｒ６波林　総合改良　海陽町川又　調査設計業務

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 設計業務価格				
2 ・業務原価				
3 ・・直接原価				
4 ・・・直接人件費（労務費を除く）	1.000	式		
5 ・・・直接経費				
6 ・・・・業務成果品費(電子成果品作成費)				
7 ・・・・・電子成果品作成費(率計上)	1.000	式		
8 ・・・・その他	1.000	式		
9 ・・その他原価				
10 ・一般管理費等				

事業名	保安林総合改良事業　川又地区
業務名	Ｒ６波林　総合改良　海陽町川又　調査設計業務

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接人件費（労務費を除く）内訳				
直接人件費（労務費を除く）	1.000	式		
・設計業務	1.000	式		
・・設計業務	1.000	式		
・・・ 設計業務	1.000	式		
・・・ 打合せ等	1.000	式		

事業名	保安林総合改良事業　川又地区
業務名	Ｒ６波林　総合改良　海陽町川又　調査設計業務

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
その他内訳				
その他	1.000	式		
・労務費	1.000	式		
・・労務費	1.000	式		
・・・ 労務費	1.000	式		

事業名	保安林総合改良事業　川又地区
業務名	Ｒ６波林　総合改良　海陽町川又　調査設計業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接人件費（労務費を除く）					
・設計業務	1.000	式			
・・設計業務	1.000	式			
・・・ 設計業務	1.000	式			1 式当たり
山地治山等調査(森林整備計画) 複合タイプ	1.000	地区			単Ａ Ｓ単　3号
合　計					
・・・ 打合せ等	1.000	式			1 式当たり
打合せ等(設計業務)	1.000	回			単Ａ Ｓ単　1号
打合せ等(設計業務)	1.000	回			単Ａ Ｓ単　2号
合　計					

事業名	保安林総合改良事業　川又地区
業務名	Ｒ６波林　総合改良　海陽町川又　調査設計業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
その他					
・労務費	1.000	式			
・・労務費	1.000	式			
・・・ 労務費	1.000	式			1 式当たり
労務費集計	1.000	式			単A X単　1号
合　計					

事業名	保安林総合改良事業　川又地区
業務名	Ｒ６波林　総合改良　海陽町川又　調査設計業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
	打合せ等(設計業務)		回		1.000［各単位］	当たり算出
	打合せ等(設計業務)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)打合せ区分 2)主任技師人数			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)技師Ａ人数 4)技師Ｂ人数					
	主任技師	0.500	人			
	技師（Ａ）	0.500	人			
	技師（Ｂ）	0.500	人			
	合　　計					算出数量 1.000［各単位］
	単　　価		[各単位]			
	打合せの単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
	打合せ等(設計業務)		回		1.000［各単位］	当たり算出
	打合せ等(設計業務)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)打合せ区分 2)主任技師人数			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)技師Ａ人数 4)技師Ｂ人数					
	主任技師	0.500	人			

事業名	保安林総合改良事業　川又地区
業務名	Ｒ６波林　総合改良　海陽町川又　調査設計業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	技師（A）	0.500	人			
	技師（B）	0.500	人			
	合　計					算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]			
	打合せの単位					
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
	山地治山等調査(森林整備計画)		地区		1.000 地区	当たり算出
	山地治山等調査(森林整備計画) 複合タイプ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)事業タイプ区分	複合タイプ		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	主任技師 内業	0.710	人			
	技師（B） 内業	1.420	人			
	技術員 内業	1.210	人			
	合　計					算出数量 1.000 地区
	単　価		地区			
	図工（測量助手） 内業	2.000	人			
	労務費	1.000				

事業名	保安林総合改良事業　川又地区
業務名	Ｒ６波林　総合改良　海陽町川又　調査設計業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
	労務費集計		式		1.000 式	当たり算出
	労務費集計			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)労務費(自動集計)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	労務費 金額集計	1.000				
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価					