

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 左右山谷 神・下分 砂防工事 (1) (担い手確保型) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
砂防堰堤		式		1		
砂防土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削(砂防) H $\geq$ 5m	土質:土砂, 施工数量:3,000m3未満, 障害:無し	m3		40		
掘削(砂防) H<5m	土質:土砂, 施工数量:3,000m3未満, 障害:無し	m3		250		
残土処理工		式		1		
整地	作業区分:敷均し(ルース)	m3		110		
コンクリート堰堤工		式		1		
作業土工		式		1		
埋戻し	土質:土砂	m3		180		
基面整正		m2		90		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 左右山谷 神・下分 砂防工事(1) (担い手確保型) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
コンクリート堰堤本体工		式		1		
コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費: 一般養生,生コンクリート割増額:無し	m3		185		
止水板	止水板種類・寸法:CF300×7	m		3		
型枠		m2		69		
足場		m		7		
練石積		m2		34		
構造物取壊し工	本堤	式		1		
構造物取壊し 本体	練石積	m3		286		
構造物取壊し 仮撤去	練石積	m3		33		
殻運搬・処分		m3		319		
仮設工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 左右山谷 神・下分 砂防工事(1) (担い手確保型) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工食用道路工		式		1		
工食用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	式		1		
土のう	大型土のう規格:耐候性, H=1.08m W=1.1m	袋		176		
暗渠排水管	φ1000	式		1		
仮水路工		式		1		
暗渠排水管	φ1000	式		1		
土のう	大型土のう規格:耐候性, H=1.08m W=1.1m	袋		90		
締切盛土		式		1		
構造物取壊し	練石積	m3		15		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 左右山谷 神・下分 砂防工事（1）（担い手確保型） （着手日指定型）	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		