

## 見積参考資料

工事名

R6徳耕 国附 那賀川小松島 高塚  
ゲート製作据付工事(担い手確保型)

◇経費情報◇

工種区分	小型水門設備製作据付工事
単価地区	徳島東部1
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

### 注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事(発注者指定型)」であり、4週8休の経費補正(担い手確保モデル工事実施要領参照)を計上している。

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島地区
工事名	R 6 徳耕 国附 那賀川小松島 高塚ゲート製作据付工事 (担い手確保型)

項目名	内容
事業主体名	東部農林水産局 (徳島)
事業名	国営付帯県営農地防災事業
地区名	那賀川・小松島地区
工事名	R 6 徳耕 国附 那賀川小松島 高塚ゲート製作据付工事 (担い手確保型)
施工場所	小松島市坂野町
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部 1
工期	
積算体系年月	令和 6 年 3 月
単価期適用年月	令和 6 年 6 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	



事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島地区
工事名	R 6 徳耕 国附 那賀川小松島 高塚ゲート製作据付工事 (担い手確保型)

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【施設機械設備製作据付工事】
工種区分	小形水門設備製作据付工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島地区
工事名	R 6 徳耕 国附 那賀川小松島 高塚ゲート製作据付工事 (担い手確保型)

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・製作工事原価				
4 純製作費				
5 ・ ・ ・直接製作費	1.000	式		
6 ・ ・ ・間接製作費				
7 ・ ・ ・ ・間接労務費				
8 ・ ・ ・ ・工場管理費				
9 ・ ・据付工事原価				
10 純工事費				
11 ・ ・ ・直接工事費	1.000	式		
12 ・ ・ ・間接工事費				
13 ・ ・ ・ ・共通仮設費				
14 ・ ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等				

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島地区
工事名	R 6 徳耕 国附 那賀川小松島 高塚ゲート製作据付工事 (担い手確保型)

項目名	数量	単位	金額	備考
15 . . . . 現場管理費				
16 . . . . 据付間接費				
17 . . 設計技術費				
18 . 一般管理費等				
19 機器単体費				
20 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島地区
工事名	R 6 徳耕 国附 那賀川小松島 高塚ゲート製作据付工事 ( 担い手確保型 )

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接製作費内訳				
直接製作費	1.000	式		
・小形水門扉製作工	1.000	式		
・ ・ 扉体工	1.000	式		
・ ・ ・ 扉体工 ( 材料費 ) - 小形水門 - スライドゲート、3方水密、ラック式、SUS	1.000	式		
・ ・ ・ 扉体工 ( 労務費及び塗装費 ) スライドゲート、3方水密、ラック式、SUS	1.000	式		
・ ・ 戸当り工	1.000	式		
・ ・ ・ 戸当り工 ( 材料費 ) - 小形水門 - スライドゲート	1.000	式		
・ ・ ・ 戸当り工 ( 労務費及び塗装費 ) スライドゲート	1.000	式		
・ ・ ・ 戸当り工 ( 材料費 ) - 小形水門 - 角落とし	1.000	式		
・ ・ ・ 戸当り工 ( 労務費及び塗装費 ) 角落とし	1.000	式		
・ ・ 開閉装置工	1.000	式		
・ ・ ・ 開閉装置 ( 機器単体費・ラック式 )	1.000	式		
・鋼製付属設備製作工	1.000	式		
・ ・ 鋼製付属設備製作工	1.000	式		





事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島地区
工事名	R 6 徳耕 国附 那賀川小松島 高塚ゲート製作据付工事（担い手確保型）

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費内訳				
直接工事費	1.000	式		
・ 輸送費	1.000	式		
・ ・ 輸送費	1.000	式		
・ ・ ・ 輸送費（小形水門） スライドゲート、操作台	1.000	式		
・ 小形水門扉据付工	1.000	式		
・ ・ 小形水門扉据付工	1.000	式		
・ ・ ・ 水門扉据付工及び直接経費（小形水門） スライドゲート	1.000	式		
・ 鋼製付属設備据付工	1.000	式		
・ ・ 鋼製付属設備据付工	1.000	式		
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工 角落とし	1.000	式		
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工 操作台	1.000	式		
・ 取水堰工	1.000	式		



事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島地区
工事名	R 6 徳耕 国附 那賀川小松島 高塚ゲート製作据付工事 ( 担い手確保型 )

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接製作費					
・小形水門扉製作工	1.000	式			
・ ・ 扉体工	1.000	式			
・ ・ ・ 扉体工 ( 材料費 ) - 小形水門 - スライドゲート、3方水密、ラック式、SUS	1.000	式			1 式当たり
水門設備主要部材費 ( 扉体 ) 小形水門、スライドゲート、( 3方水密 ) ラック式、SUS製、0.8m2以上10m2未満、1.4, 3.0m未満	1.000	門			単 A S 単 27号
水門設備副部材費	1.000	式			単 A X 単 6号
水門設備部品費	1.000	式			単 A X 単 9号
水門用水密ゴム 合成ゴム平型	8.000	kg			単 A S 単 30号
補助材料費 ( 製作 )	1.000	式			単 A X 単 1号
合 計					
・ ・ ・ 扉体工 ( 労務費及び塗装費 ) スライドゲート、3方水密、ラック式、SUS	1.000	式			1 式当たり
扉体製作 小形水門、スライドゲート ( 3方水密 )、扉体、1.4, 1 門	1.000	門			単 A S 単 24号
間接労務費	1.000	式			単 A X 単 12号
ステンレス酸洗い費 ( 材料・工数込み )	7.200	m <sup>2</sup>			単 A
工場管理費	1.000	式			単 A X 単 16号
合 計					

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島地区
工事名	R 6 徳耕 国附 那賀川小松島 高塚ゲート製作据付工事 ( 担い手確保型 )

名 称 ( 規 格 )	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計 ( 1 ) ( 直接費対象分 )					
計 ( 2 ) ( 間接費対象分 )					
・ ・ 戸当り工	1.000	式			
・ ・ ・ 戸当り工 ( 材料費 ) - 小形水門 - スライドゲート	1.000	式			1 式当たり
水門設備主要部材費 ( 戸当り ) 小形水門, スライドゲート, 25m未満, 7.3, 3.0m未満	1.000	門			単 A S 単 28号
水門設備副部材費	1.000	式			単 A X 単 7号
水門設備部品費	1.000	式			単 A X 単 10号
補助材料費 ( 製作 )	1.000	式			単 A X 単 2号
合 計					
・ ・ ・ 戸当り工 ( 労務費及び塗装費 ) スライドゲート	1.000	式			1 式当たり
戸当り製作 小形水門, スライドゲート ( 3方水密 ), 戸当り, 7.3, , 1門	1.000	門			単 A S 単 25号
間接労務費	1.000	式			単 A X 単 13号
ステンレス酸洗い費 ( 材料・工数込み )	5.700	m <sup>2</sup>			単 A
工場管理費	1.000	式			単 A X 単 17号
合 計					
計 ( 1 ) ( 直接費対象分 )					

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島地区
工事名	R 6 徳耕 国附 那賀川小松島 高塚ゲート製作据付工事(担い手確保型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
計(2)(間接費対象分)					
・・・戸当り工(材料費) - 小形水門 - 角落とし	1.000	式			1 式当たり
水門設備主要部材費(戸当り) 小形水門,スライドゲート,25m未満,4.22,3.0m未満	2.000	門			単 A S 単 29号
水門設備副部材費	1.000	式			単 A X 単 8号
水門設備部品費	1.000	式			単 A X 単 11号
補助材料費(製作)	1.000	式			単 A X 単 3号
合 計					
・・・戸当り工(労務費及び塗装費) 角落とし	1.000	式			1 式当たり
戸当り製作 小形水門,スライドゲート(3方水密),戸当り,4.2,,2門	2.000	門			単 A S 単 26号
間接労務費	1.000	式			単 A X 単 14号
ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	2.900	m <sup>2</sup>			単 A
工場管理費	1.000	式			単 A X 単 18号
合 計					
計(1)(直接費対象分)					
計(2)(間接費対象分)					

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島地区				
工事名	R 6 徳耕 国附 那賀川小松島 高塚ゲート製作据付工事 ( 担い手確保型 )				

名 称 ( 規 格 )	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ 開閉装置工	1.000	式			
・ ・ ・ 開閉装置 ( 機器単体費・ラック式 )	1.000	式			1 式当たり
手動式開閉装置 FC200, 10KN用, ラック棒カバー付	1.000	台			単 A S 単 15号
ラック棒 SUS304, 10KN用	1.000	本			単 A S 単 16号
吊り金具・ピン SUS304, 10KN用	1.000	個			単 A S 単 17号
合 計					
・ 鋼製付属設備製作工	1.000	式			
・ ・ 鋼製付属設備製作工	1.000	式			
・ ・ ・ 鋼製付属設備工 ( 機器単体費 ) 角落とし	1.000	式			1 式当たり
角落とし 合成木材製、1360*290*59 × 4枚	2.000	門			単 A S 単 18号
合 計					
・ ・ ・ 鋼製付属設備工 ( 製作費 ) 操作台	1.000	式			1 式当たり
ステンレス縞鋼板 SUS304 厚さ6mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断,	90.000	kg			単 A S 単 4号
ステンレス溝形鋼 SUS304 100mm × 50mm, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, ステンレス新断,	104.000	kg			単 A S 単 5号
ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 65mm × 6mm, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, ステンレス新断,	4.000	kg			単 A S 単 6号
ステンレス鋼板 SUS304 厚さ6mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断,	1.000	kg			単 A S 単 7号

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島地区
工事名	R 6 徳耕 国附 那賀川小松島 高塚ゲート製作据付工事 ( 担い手確保型 )

名 称 ( 規 格 )	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼板 SUS304 厚さ9mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断,	4.000	kg			単 A S 単 8号
ステンレス角形鋼管 SUS304 3mm × 50mm × 50mm, ステンレス鋼管, ステンレス新断,	47.000	kg			単 A S 単 9号
ステンレス角形鋼管 SUS304 3mm × 40mm × 40mm, ステンレス鋼管, ステンレス新断,	9.000	kg			単 A S 単 10号
ステンレス平鋼 SUS304 6mm × 50mm, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, ステンレス新断,	34.000	kg			単 A S 単 11号
ステンレス鋼管 SUS304TPA, 25A Sch20S, ステンレス鋼管, ステンレス新断,	9.000	kg			単 A S 単 12号
ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断,	0.100	kg			単 A S 単 13号
ステンレス棒鋼 SUS304 径19mm, ステンレス棒鋼, ステンレス新断,	4.000	kg			単 A S 単 14号
ステンレス平鋼 SUS304 6mm × 50mm, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, ステンレス新断,	3.000	kg			単 A S 単 11号
補助材料費 ( 製作 )	1.000	式			単 A X 単 4号
六角B SUS304, M12 × 35	4.000	本			単 A S 単 19号
六角B SUS304, M16 × 45	8.000	本			単 A S 単 20号
六角N SUS304, M12	4.000	個			単 A S 単 21号
六角N SUS304, M16	8.000	個			単 A S 単 22号
ホールインアンカーボルト M12 × 100	8.000	本			単 A S 単 23号
鋼製付属製作	1.000	基			単 A X 単 5号
間接労務費	1.000	式			単 A X 単 15号
工場管理費	1.000	式			単 A X 単 19号
合 計					





事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島地区				
工事名	R6徳耕 国附 那賀川小松島 高塚ゲート製作据付工事(担い手確保型)				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費					
・ 輸送費	1.000	式			
・ ・ 輸送費	1.000	式			
・ ・ ・ 輸送費(小形水門) スライドゲート、操作台	1.000	式			1式当たり
輸送費(小形水門扉) 河川・水路用水門設備,プレートゲート構造0-ゲート・スライドゲート,1.4[各単位],17.1km	1.000	式			単A S単 31号
輸送費(鋼製付属) 鋼製付属設備,0.3[各単位],17.1km	1.000	式			単A S単 32号
合 計					
・ 小形水門扉据付工	1.000	式			
・ ・ 小形水門扉据付工	1.000	式			
・ ・ ・ 水門扉据付工及び直接経費(小形水門) スライドゲート	1.000	式			1式当たり
水門設備据付工 小形水門,スライドゲート(3方水密),1.40,,手動・エンジン・操作盤一体開閉装置,1門,,	1.000	門			単A S単 33号
据付間接費	1.000	式			単A X単 28号
据付材料費	1.000	式			単A X単 24号
補助材料費(据付)	1.000	式			単A X単 21号
電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] ,定格電流200A,交替制補正対象外	4.000	日			単A S単 2号

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島地区				
工事名	R6徳耕 国附 那賀川小松島 高塚ゲート製作据付工事(担い手確保型)				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	3.000	日			単A S単 3号
ラフレ-ンクレーン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り					
雑器具損料	1.000	式			単A X単 27号
合計					
計(1)(直接費対象分)					
計(2)(間接費対象分)					
・鋼製付属設備据付工	1.000	式			
・ 鋼製付属設備据付工	1.000	式			
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工 角落とし	1.000	式			1式当たり
鋼製付属設備据付工	2.000	基			単A X単 25号
据付間接費	1.000	式			単A X単 29号
補助材料費(据付)	1.000	式			単A X単 22号
合計					
計(1)(直接費対象分)					
計(2)(間接費対象分)					
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工 操作台	1.000	式			1式当たり
鋼製付属設備据付工	1.000	基			単A X単 26号

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島地区
工事名	R 6 徳耕 国附 那賀川小松島 高塚ゲート製作据付工事 (担い手確保型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
据付間接費	1.000	式			単A X単 30号
補助材料費(据付)	1.000	式			単A X単 23号
合計					
計(1)(直接費対象分)					
計(2)(間接費対象分)					
・取水堰工	1.000	式			
・ ・ 取水堰工	1.000	式			
・ ・ ・ 二次コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	式			1 式当たり
SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C 60%	1.100	m3			単A S単 35号
合計					
・ ・ ・ 型枠	1.000	式			1 式当たり
SP 型枠 一般型枠,小型構造物	5.400	m <sup>2</sup>			単A S単 34号
合計					
・ ・ ・ リフター SUS304 L=1000	1.000	式			1 式当たり



事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島地区
工事名	R 6 徳耕 国附 那賀川小松島 高塚ゲート製作据付工事 ( 担い手確保型 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	リフター		本		1.000 各単位	当たり算出
	リフター ,,SUS304,L=1000			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	リフター SUS304,L=1000	1.000	本			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 2号 ***					
	電気溶接機 [ 交流アーク式 ( 手動・電撃防止器内蔵型 ) ]		日		1.000 各単位	当たり算出
	電気溶接機 [ 交流アーク式 ( 手動・電撃防止器内蔵型 ) ] 、定格電流200A、交替制補正対象外			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)運転 1 日 当たり 運転 時間 ( T ) 4)運転日 に対する 供用 日の 割合 ( YC )	5.0				
	5)単価計上区分 8)燃料消費量 ( 入力 の 場合 ) 9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
	電気溶接機 [ 交流アーク式 ( 手動・電撃防止器内蔵型 ) ]	1.440	供用日			< 損料 >
	合計					算出数量 1.000 各単位

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島地区
工事名	R 6 徳耕 国附 那賀川小松島 高塚ゲート製作据付工事 ( 担い手確保型 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S単 - 3号 ***					
	ラフレソクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]		日		1.000 日	当たり算出
	ラフレソクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	ラフレソクレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)機械区分	ラフレソクレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格	4.9ton吊り		夜間制約作業時間:0.0		
	3)運転1日当たり運転時間(T)	8.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)					
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	ラフレソクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]	1.000	日			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** S単 - 4号 ***					
	ステンレス縞鋼板		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス縞鋼板			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	SUS304 厚さ6mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)材料規格	SUS304 厚さ6mm		夜間制約作業時間:0.0		
	3)材料名	ステンレス鋼板				
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島地区
工事名	R 6 徳耕 国附 那賀川小松島 高塚ゲート製作据付工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)材料割増率(%)					
	ステンレス縞鋼板 SUS304 厚さ6mm	1.000	kg			
	合計					算出数量 1.000 kg
	単価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単 - 5号 ***					
	ステンレス溝形鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス溝形鋼 SUS304 100mm×50mm,ステンス形鋼、ステンス平鋼,ステンス新断,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	SUS304 100mm×50mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目 5)材料割増率(%)	ステンス形鋼、ステンス平鋼 ステンス新断				
	ステンレス溝形鋼 SUS304 100mm×50mm	1.000	kg			
	合計					算出数量 1.000 kg
	単価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単 - 6号 ***					

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島地区
工事名	R 6 徳耕 国附 那賀川小松島 高塚ゲート製作据付工事 ( 担い手確保型 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ステンレス鋼等辺山形鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 65mm×6mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)材料規格	SUS304 65mm×6mm		夜間制約作業時間:0.0		
	3)材料名	ステンレス形鋼, ステンレス平鋼				
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)					
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 65mm×6mm	1.000	kg			
	合計					算出数量 1.000 kg
	単価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単 - 7号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ6mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)材料規格	SUS304 厚さ6mm		夜間制約作業時間:0.0		
	3)材料名	ステンレス鋼板				
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm~7mm	1.000	kg			
	合計					算出数量 1.000 kg



事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島地区
工事名	R 6 徳耕 国附 那賀川小松島 高塚ゲート製作据付工事 ( 担い手確保型 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単 - 8号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ9mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	SUS304 厚さ9mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ステンレス鋼板 ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm ~ 9mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単 - 9号 ***					
	ステンレス角形鋼管		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス角形鋼管 SUS304 3mm x 50mm x 50mm, ステンレス鋼管, ステンレス新断,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	SUS304 3mm x 50mm x 50mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島地区
工事名	R 6 徳耕 国附 那賀川小松島 高塚ゲート製作据付工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)材料名	ステン鋼管				
	4)スクラップの該当品目	ステン新断				
	5)材料割増率(%)					
	ステンレス角形鋼管 SUS304 3mm×50mm×50mm	1.000	kg			
	合計					算出数量 1.000 kg
	単価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単 - 10号 ***					
	ステンレス角形鋼管		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス角形鋼管 SUS304 3mm×40mm×40mm,ステン鋼管,ステン新断,					
	1)材料(鋼材)コード					
	2)材料規格	SUS304 3mm×40mm×40mm				
	3)材料名	ステン鋼管				
	4)スクラップの該当品目	ステン新断				
	5)材料割増率(%)					
	ステンレス角形鋼管 SUS304 3mm×40mm×40mm	1.000	kg			
	合計					算出数量 1.000 kg
	単価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島地区
工事名	R 6 徳耕 国附 那賀川小松島 高塚ゲート製作据付工事 ( 担い手確保型 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 11号 ***					
	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304 6mm×50mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)材料規格	SUS304 6mm×50mm		夜間制約作業時間:0.0		
	3)材料名	ステンレス形鋼, ステンレス平鋼				
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)					
	ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32~75mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単 - 12号 ***					
	ステンレス鋼管		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス鋼管 SUS304TPA, 25A Sch20S, ステンレス鋼管, ステンレス新断,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)材料規格	SUS304TPA, 25A Sch20S		夜間制約作業時間:0.0		
	3)材料名	ステンレス鋼管				
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)					
	ステンレス鋼管 SUS304TPA, 25A Sch20S	1.000	kg			

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島地区
工事名	R 6 徳耕 国附 那賀川小松島 高塚ゲート製作据付工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 kg
	単価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単 - 13号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断,					基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 超勤時間:0.0 週休:補正なし
	1)材料(鋼材)コード					時間的制約:なし 制約作業時間:0.0
	2)材料規格	SUS304 厚さ3mm				夜間制約作業時間:0.0
	3)材料名	ステンレス鋼板				
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm	1.000	kg			
	合計					算出数量 1.000 kg
	単価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単 - 14号 ***					
	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS304 径19mm, ステンレス棒鋼, ステンレス新断,					基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 超勤時間:0.0 週休:補正なし

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島地区
工事名	R 6 徳耕 国附 那賀川小松島 高塚ゲート製作据付工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	SUS304 径19mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ステン棒鋼 ステン新断				
	5)材料割増率(%)					
	ステン棒鋼 SUS304 径24mm以下	1.000	kg			
	合計					算出数量 1.000 kg
	単価		kg			
	スクラップ ステン新断	1.000	kg			
	*** S単 - 15号 ***					
	手動式開閉装置		台		1.000 各単位	当たり算出
	手動式開閉装置 FC200,10KN用,ラック棒カバー付			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ 2)規格	FC200,10KN用,ラック棒カバー付		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	手動式開閉装置 FC200,10KN用,ラック棒カバー付	1.000	台			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 16号 ***					
	ラック棒		本		1.000 各単位	当たり算出

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島地区
工事名	R 6 徳耕 国附 那賀川小松島 高塚ゲート製作据付工事 (担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ラック棒 SUS304, 10KN用			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データコード 2)規格	SUS304, 10KN用		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ラック棒 SUS304, 10KN用	1.000	本			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 17号 ***					
	吊り金具・ピン		個		1.000 各単位	当たり算出
	吊り金具・ピン SUS304, 10KN用			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データコード 2)規格	SUS304, 10KN用		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	吊り金具・ピン SUS304, 10KN用	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 18号 ***					
	角落とし		門		1.000 各単位	当たり算出
	角落とし 合成木材製、1360*290*59×4枚			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データコード 2)規格	合成木材製、1360*290*59×4枚		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島地区
工事名	R 6 徳耕 国附 那賀川小松島 高塚ゲート製作据付工事 ( 担い手確保型 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	角落とし 合成木材製、1360*290*59×4枚	1.000	門			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 19号 ***					
	六角B		本		1.000 各単位	当たり算出
	六角B SUS304, M12×35			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎デ-タコト 2)規格	SUS304, M12×35		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	六角B SUS304, M12×35	1.000	本			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 20号 ***					
	六角B		本		1.000 各単位	当たり算出
	六角B SUS304, M16×45			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎デ-タコト 2)規格	SUS304, M16×45		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	六角B SUS304, M16×45	1.000	本			
	合計					算出数量 1.000 各単位

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島地区
工事名	R 6 徳耕 国附 那賀川小松島 高塚ゲート製作据付工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** S単 - 21号 ***					
	六角N		個		1.000 各単位	当たり算出
	六角N SUS304,M12			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎デ-タコト 2)規格	SUS304,M12		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	六角N SUS304,M12	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 22号 ***					
	六角N		個		1.000 各単位	当たり算出
	六角N SUS304,M16			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎デ-タコト 2)規格	SUS304,M16		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	六角N SUS304,M16	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					



事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島地区
工事名	R 6 徳耕 国附 那賀川小松島 高塚ゲート製作据付工事 ( 担い手確保型 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 23号 ***					
	ホールインアンカーボルト		本		1.000 各単位	当たり算出
	ホールインアンカーボルト M12×100			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎デ-カット 2)規格	M12×100			制約作業時間:0.0	
	ホールインアンカーボルト M12×100	1.000	本			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 24号 ***					
	扉体製作		門		1.000 門	当たり算出
	水門設備製作工 小形水門,スライドゲート(3方水密),扉体,1.4,,1門			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分 3)形式区分(2)	小形水門 スライドゲート(3方水密)			制約作業時間:0.0	
	6)製作区分(2) 9)適用範囲の値(2)	扉体 扉体面積:10㎡未満				
	11)対象要素(x)の数量 12)その他の製作工数(人/門)	1.4				
	13)主要部材の混合比率(K m 1) 14)休止装置の有無による補正	1.00 -				
	15)ドラム駆動方式による補正 16)製作門数	- 1門				
	17)補正係数(K n) 18)水門扉形式及び名称					
	製作工	9.900	人			

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島地区
工事名	R 6 徳耕 国附 那賀川小松島 高塚ゲート製作据付工事 ( 担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 門
	単価		門			
	*** S単 - 25号 ***					
	戸当り製作		門		1.000 門	当たり算出
	水門設備製作工 小形水門,スライドゲート(3方水密),戸当り,7.3,, 1門				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし
	1)設備区分 3)形式区分(2)	小形水門 スライドゲート(3方水密)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0
	6)製作区分(2) 9)適用範囲の値(2)	戸当り 戸当延長:25m未満				
	11)対象要素(x)の数量 12)その他の製作工数(人/門)	7.3				
	13)主要部材の混合比率(Km1) 14)休止装置の有無による補正	0.95 無し				
	15)ドラム駆動方式による補正 16)製作門数	- 1門				
	17)補正係数(Kn) 18)水門扉形式及び名称					
	製作工		人	7.000		
	合計					算出数量 1.000 門
	単価		門			
	*** S単 - 26号 ***					
	戸当り製作		門		1.000 門	当たり算出

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島地区
工事名	R 6 徳耕 国附 那賀川小松島 高塚ゲート製作据付工事 ( 担い手確保型 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	水門設備製作工 小形水門,スライドゲート(3方水密),戸当り,4.2,,2門			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分 3)形式区分(2)	小形水門 スライドゲート(3方水密)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	6)製作区分(2) 9)適用範囲の値(2)	戸当り 戸当延長:25m未満				
	11)対象要素(x)の数量 12)その他の製作工数(人/門)	4.2				
	13)主要部材の混合比率(Km1) 14)休止装置の有無による補正	0.00 無し				
	15)ドラム駆動方式による補正 16)製作門数	- 2門				
	17)補正係数(Kn) 18)水門扉形式及び名称 製作工					
		4.900	人			
	合計					算出数量 1.000 門
	単価		門			
	*** S単 - 27号 ***					
	水門設備主要部材費(扉体)		門		1.000 門	当たり算出
	水門設備主要部材費(扉体) 小形水門,スライドゲート,(3方水密)ラック式,SUS製,0.8m2以上10m 2未満,1.4,3.0m未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)設備区分 2)形式区分	小形水門 スライドゲート				
	3)詳細区分 4)適用範囲	(3方水密)ラック式,SUS製 0.8m2以上10m2未満				
	5)対象要素(x)の数量 6)設計水深	1.400 3.0m未満				

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島地区
工事名	R 6 徳耕 国附 那賀川小松島 高塚ゲート製作据付工事 ( 担い手確保型 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)鋼材コード(スキムプレート)					
	8)材料(割増区分)(1)					
	9)詳細(1)	-				
	10)スクラップ区分(1)	ステンレス新断				
	11)材料割増率(%) (1)					
	12)鋼材コード(桁等)					
	13)材料(割増区分)(2)					
	14)詳細(2)	-				
	15)スクラップ区分(2)	ステンレス新断				
	16)材料割増率(%) (2)					
	17)鋼材コード(支圧板・水密ゴム押金物等)					
	18)材料(割増区分)(3)					
	19)詳細(3)	機械加工を伴う場合				
	20)スクラップ区分(3)	ステンレス新断				
	21)材料割増率(%) (3)					
	22)鋼材コード(主ローラ)					
	26)材料割増率(%) (4)					
	27)鋼材コード(主ローラ軸)					
	31)材料割増率(%) (5)					
	32)鋼材コード(シーブ)					
	36)材料割増率(%) (6)					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm ~ 9mm	83.000	kg			
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 65mm x 6mm	60.000	kg			
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm ~ 7mm	8.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 門
	単 価		門			
	*** S単 - 28号 ***					

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島地区
工事名	R 6 徳耕 国附 那賀川小松島 高塚ゲート製作据付工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	水門設備主要部材費(戸当り)		門		1.000 門	当たり算出
	水門設備主要部材費(戸当り) 小形水門,スライドゲート,25m未満,7.3,3.0m未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分 4)形式区分(2)	小形水門 スライドゲート				
	5)適用範囲(2) 6)対象要素(L)の数量	25m未満 7.300				
	7)設計水深 8)鋼材コード(SS材)	3.0m未満				
	9)材料(割増区分)(1) 10)詳細(1)	-				
	11)スクラップ区分(1) 12)材料割増率(%)(1)	ヘビーH1				
	13)鋼材コード(SUS材) 14)材料(割増区分)(2)					
	15)詳細(2) 16)スクラップ区分(2) 17)材料割増率(%)(2)	- ステンレス新断				
	一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ7.0mm 1500 W 2000	27.000	kg			
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm~7mm	244.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 門
	単 価		門			
	*** S単 - 29号 ***					
	水門設備主要部材費(戸当り)		門		1.000 門	当たり算出
	水門設備主要部材費(戸当り) 小形水門,スライドゲート,25m未満,4.22,3.0m未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島地区
工事名	R 6 徳耕 国附 那賀川小松島 高塚ゲート製作据付工事( 担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
1)設備区分 4)形式区分(2)	小形水門 スライドゲート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
5)適用範囲(2) 6)対象要素(L)の数量	25m未満 4.220					
7)設計水深 8)鋼材コード(SS材)	3.0m未満					
9)材料(割増区分)(1) 10)詳細(1)	-					
11)スクラップ区分(1) 12)材料割増率(%)(1)	ヘビーH1					
13)鋼材コード(SUS材) 14)材料(割増区分)(2)						
15)詳細(2) 16)スクラップ区分(2)	- ステンレス新断					
17)材料割増率(%)(2)						
一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ7.0mm 1500 W 2000		13.000	kg			
ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm~7mm		120.000	kg			
	合計					算出数量 1.000 門
	単価		門			
	*** S単 - 30号 ***					
水門用水密ゴム			kg		1.000 各単位	当たり算出
水門用水密ゴム 合成ゴム平型				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
1)基礎データコード 2)規格	合成ゴム平型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
水門用水密ゴム 合成ゴム平型		1.000	kg			

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島地区
工事名	R6徳耕 国附 那賀川小松島 高塚ゲート製作据付工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 31号 ***					
	輸送費(小形水門扉)		式		1.000 式	当たり算出
	輸送費 河川・水路用水門設備,プレートゲ-ダ構造0-ラ-ト・スライドゲ-ト,1.4[各 単位],17.1km			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分	河川・水路用水門設備				
	2)対象要素(X)の数量	1.400[各単位]				
	3)想定輸送距離(D)の数量	17.100km				
	4)設備区分(河川用水門)	小形水門				
	5)形式区分(河川・水路用水門設備)	プレートゲ-ダ構造0-ラ-ト・スライドゲ-ト				
	輸送費				1.000	式
	合計					算出数量 1.000 式
	単価					
	*** S単 - 32号 ***					
	輸送費(鋼製付属)		式		1.000 式	当たり算出
	輸送費 鋼製付属設備,0.3[各単位],17.1km			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分	鋼製付属設備				
	2)対象要素(X)の数量	0.300[各単位]				

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島地区
工事名	R 6 徳耕 国附 那賀川小松島 高塚ゲート製作据付工事 ( 担い手確保型 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)想定輸送距離 ( D ) の数量	17.100km				
	輸送費			1.000		
	式					
	合計					算出数量 1.000 式
	単価					
	*** S単 - 33号 ***					
	水門設備据付工		門		1.000	門 当たり算出
	水門設備据付工 小形水門,スライドゲート(3方水密),1.40,,手動・エンジン・操作盤					基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	一体開閉装置,1門,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0
	1)設備区分 3)形式区分(2)	小形水門 スライドゲート(3方水密)				
	6)適用範囲の値(2) 8)扉体面積 ( x ) ( m <sup>2</sup> )	扉体面積:10m <sup>2</sup> 未満 1.40				
	9)その他の据付工数(人 / 門) 10)開閉装置区分	手動・エンジン・操作盤一体開閉装置				
	11)据付数 12)補正係数( K n )	1門				
	13)水門扉形式及び名称					
	据付工			9.600		人
	普通作業員			2.400		人
	合計					算出数量 1.000 門
	単価		門			



事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島地区
工事名	R 6 徳耕 国附 那賀川小松島 高塚ゲート製作据付工事 ( 担い手確保型 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 34号 ***					
	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 35号 ***					
	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup> 当たり算出	
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C60%			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法	小型構造物 人力打設				
	3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量	計上する -				
	5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ, 水平打設距離	無し -				
	10) 規格区分	18-8-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m <sup>3</sup>			

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島地区
工事名	R 6 徳耕 国附 那賀川小松島 高塚ゲート製作据付工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単 - 1号 ***					
	補助材料費(製作)		式		1.000 式	当たり算出
	補助材料費(製作)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分	小形水門設備		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)製作補助材料費率(Y)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)工種区分の名称					
	4)主要部材費金額小計(円)					
	5)副部材費金額小計(円)					
	製作補助材料費	0.130	式			
	合計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 2号 ***					
	補助材料費(製作)		式		1.000 式	当たり算出
	補助材料費(製作)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分	小形水門設備		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)製作補助材料費率(Y)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)工種区分の名称					
	4)主要部材費金額小計(円)					
	5)副部材費金額小計(円)					
	製作補助材料費	0.130	式			
	合計					算出数量 1.000 式

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島地区
工事名	R 6 徳耕 国附 那賀川小松島 高塚ゲート製作据付工事 ( 担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		式			
	*** X単 - 3号 ***					
	補助材料費(製作)		式		1.000 式	当たり算出
	補助材料費(製作)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分	小形水門設備		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)製作補助材料費率(Y)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)工種区分の名称					
	4)主要部材費金額小計(円)					
	5)副部材費金額小計(円)					
	製作補助材料費	0.130	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 4号 ***					
	補助材料費(製作)		式		1.000 式	当たり算出
	補助材料費(製作)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)製作補助材料費率(Y)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)工種区分の名称					
	4)主要部材費金額小計(円)					
	5)副部材費金額小計(円)					

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島地区				
工事名	R 6 徳耕 国附 那賀川小松島 高塚ゲート製作据付工事 ( 担い手確保型 )				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	製作補助材料費	0.130	式			
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	*** X単 - 5号 ***					
	鋼製付属製作		基		1.000 基	当たり算出
	鋼製付属設備製作工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分	防護柵		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)適用範囲 (ton/基)	0.1 x 5.0		夜間制約作業時間:0.0		
	3)その他の製作工数 (人 / t o n)					
	4)部材の混合比率	0.00				
	5)製作基数	1 基				
	6)製作数による補正係数 (K n)					
	7)鋼製付属設備名称					
	8)製作対象質量 (kg/基)					
	製作工	6.000	人			
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** X単 - 6号 ***					
	水門設備副部材費		式		1.000 式	当たり算出
	水門設備副部材費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島地区
工事名	R 6 徳耕 国附 那賀川小松島 高塚ゲート製作据付工事 ( 担い手確保型 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)設備区分	小形水門		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート		夜間制約作業時間:0.0		
	3)製作区分	扉体(SUS)				
	4)副部材費率(Y1)(%)	9.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)					
	副部材費		0.090	式		
	合計					算出数量 1.000 式
	単価			式		
	*** X単 - 7号 ***					
	水門設備副部材費			式	1.000 式	当たり算出
	水門設備副部材費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分	小形水門		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート		夜間制約作業時間:0.0		
	3)製作区分	戸当り				
	4)副部材費率(Y1)(%)	6.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)					
	副部材費		0.060	式		
	合計					算出数量 1.000 式
	単価			式		
	*** X単 - 8号 ***					

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島地区
工事名	R 6 徳耕 国附 那賀川小松島 高塚ゲート製作据付工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	水門設備副部材費		式		1.000 式	当たり算出
	水門設備副部材費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分 2)形式区分	小形水門 プレートガーダ構造スライドゲート		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)製作区分 4)副部材費率(Y1)(%)	戸当り 6.000				
	7)水門扉形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)					
	副部材費					
		0.060	式			
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	*** X単 - 9号 ***					
	水門設備部品費		式		1.000 式	当たり算出
	水門設備部品費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分 2)形式区分	小形水門 プレートガーダ構造スライドゲート		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)製作区分 4)部品費率(Y1)(%)	扉体(SUS) 5.000				
	7)水門扉形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)					
	部品費					
		0.050	式			
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島地区
工事名	R 6 徳耕 国附 那賀川小松島 高塚ゲート製作据付工事 ( 担い手確保型 )

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単 - 10号 ***					
	水門設備部品費		式		1.000 式	当たり算出
	水門設備部品費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分	小形水門				
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート				
	3)製作区分	戸当り				
	4)部品費率(Y1)(%)	1.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)					
	部品費		式		0.010	
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 11号 ***					
	水門設備部品費		式		1.000 式	当たり算出
	水門設備部品費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分	小形水門				
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート				
	3)製作区分	戸当り				
	4)部品費率(Y1)(%)	1.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)					
	部品費		式		0.010	

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島地区
工事名	R 6 徳耕 国附 那賀川小松島 高塚ゲート製作据付工事 ( 担い手確保型 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	*** X単 - 12号 ***					
	間接労務費		式		1.000 式	当たり算出
	間接労務費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)間接労務费率(Y)	小形水門設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)					
	間接労務費			0.600		
	合計					算出数量 1.000 式
	単価					
	*** X単 - 13号 ***					
	間接労務費		式		1.000 式	当たり算出
	間接労務費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)間接労務费率(Y)	小形水門設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)					
	間接労務費			0.600		



事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島地区
工事名	R 6 徳耕 国附 那賀川小松島 高塚ゲート製作据付工事 ( 担い手確保型 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 式
	単価					
	*** X単 - 14号 ***					
	間接労務費		式		1.000 式	当たり算出
	間接労務費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)間接労務费率(Y)	小形水門設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)					
	間接労務費			0.600	式	
	合計					算出数量 1.000 式
	単価					
	*** X単 - 15号 ***					
	間接労務費		式		1.000 式	当たり算出
	間接労務費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)間接労務费率(Y)	鋼製付属設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)					
	間接労務費			0.600	式	

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島地区
工事名	R 6 徳耕 国附 那賀川小松島 高塚ゲート製作据付工事 (担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 式
	単価					
	*** X単 - 16号 ***					
	工場管理費		式		1.000 式	当たり算出
	工場管理費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	小形水門設備 25.000%		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計(円)					
	工場管理費			0.250		
	合計					算出数量 1.000 式
	単価					
	*** X単 - 17号 ***					
	工場管理費		式		1.000 式	当たり算出
	工場管理費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	小形水門設備 25.000%		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計(円)					
	工場管理費			0.250		

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島地区
工事名	R 6 徳耕 国附 那賀川小松島 高塚ゲート製作据付工事 ( 担い手確保型 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	*** X単 - 18号 ***					
	工場管理費		式		1.000 式	当たり算出
	工場管理費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	小形水門設備 25.000%		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計(円)					
	工場管理費		式	0.250		
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	*** X単 - 19号 ***					
	工場管理費		式		1.000 式	当たり算出
	工場管理費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	鋼製付属設備 25.000%		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計(円)					
	工場管理費		式	0.250		

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島地区
工事名	R 6 徳耕 国附 那賀川小松島 高塚ゲート製作据付工事 (担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	*** X単 - 20号 ***					
	工場管理費		式		1.000 式	当たり算出
	工場管理費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	鋼製付属設備 25.000%		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計(円)					
	工場管理費		式	0.250		
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	*** X単 - 21号 ***					
	補助材料費(据付)		式		1.000 式	当たり算出
	補助材料費(据付)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	小形水門設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)					
	据付補助材料費		式	0.015		

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島地区
工事名	R 6 徳耕 国附 那賀川小松島 高塚ゲート製作据付工事 ( 担い手確保型 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	*** X単 - 22号 ***					
	補助材料費(据付)		式		1.000 式	当たり算出
	補助材料費(据付)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	鋼製付属設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)					
	据付補助材料費					
		0.010	式			
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	*** X単 - 23号 ***					
	補助材料費(据付)		式		1.000 式	当たり算出
	補助材料費(据付)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	鋼製付属設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)					
	据付補助材料費					
		0.010	式			

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島地区
工事名	R 6 徳耕 国附 那賀川小松島 高塚ゲート製作据付工事 ( 担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 24号 ***					
	据付材料費		式		1.000 式	当たり算出
	据付材料費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 6)原動機出力	小形水門設備 0.000kW		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	7)形式区分 8)据付材料費率(X)	2次側電気配線配管無				
	9)工種区分の名称 10)据付材料費対象金額小計(円)					
	据付材料費			0.030		
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 25号 ***					
	鋼製付属設備据付工		基		1.000 基	当たり算出
	鋼製付属設備据付工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)設備区分 2)適用範囲 (ton / 基)	スクリーン 0.2 x 5.0		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)その他の据付工数(人 / t o n) 4)据付基数					
		2 基				

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島地区
工事名	R 6 徳耕 国附 那賀川小松島 高塚ゲート製作据付工事 ( 担い手確保型 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)据付数による補正係数(K n )					
	6)鋼製付属設備名称					
	7)据付対象質量(kg/基)	157.000				
	据付工					
	80%		1.500	人		
	普通作業員					
	20%		0.400	人		
	合計					算出数量 1.000 基
	単価			基		
	*** X単 - 26号 ***					
	鋼製付属設備据付工		基			1.000 基 当たり算出
	鋼製付属設備据付工				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)設備区分	架台			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0
	2)適用範囲(ton/基)	0.1 x 5.0			夜間制約作業時間:0.0	
	3)その他の据付工数(人/ton)					
	4)据付基数	1基				
	5)据付数による補正係数(K n )					
	6)鋼製付属設備名称					
	7)据付対象質量(kg/基)	312.000				
	据付工					
	80%		2.400	人		
	普通作業員					
	20%		0.600	人		
	合計					算出数量 1.000 基
	単価			基		

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島地区
工事名	R 6 徳耕 国附 那賀川小松島 高塚ゲート製作据付工事 (担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単 - 27号 ***					
	雑器具損料		式		1.000 式	当たり算出
	雑器具損料			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)					
	雑器具損料	0.020	式			
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	*** X単 - 28号 ***					
	据付間接費		式		1.000 式	当たり算出
	据付間接費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分	小形水門設備【新設】				
	2)据付間接費率(Y)	80.000%				
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)					
	据付間接費	0.800	式			
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			



事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島地区
工事名	R 6 徳耕 国附 那賀川小松島 高塚ゲート製作据付工事 ( 担い手確保型 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単 - 29号 ***					
	据付間接費		式		1.000 式	当たり算出
	据付間接費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	鋼製付属設備 65.000%		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)					
	据付間接費					
		0.650	式			
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	*** X単 - 30号 ***					
	据付間接費		式		1.000 式	当たり算出
	据付間接費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	鋼製付属設備 65.000%		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)					
	据付間接費					
		0.650	式			
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			



## 見積単価一覧表

工事名	R6徳耕 国附 那賀川小松島 高塚ゲート製作据付工事(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額(丸めあり)を参考値として示したものです。				
直接工事費分	4週8休経費補正	式	35,000	
共通仮設費分(積上分)	4週8休経費補正	式	0	



ステンレス製スライドゲート  
1200×1160 (650+510)

材料明細書  
(仕上質量)

	質量 (kg)	塗装面積 (m <sup>2</sup> )	酸洗面積 (m <sup>2</sup> )
扉体(下段)	190.3	—	5.24
扉体(上段)	66.8	—	1.96
戸当金物	205.4	—	5.67
操作台	312.1	—	11.04
開閉装置	232.4	—	—
合計	1007.0kg	—m <sup>2</sup>	23.91m <sup>2</sup>





1200×1160(650+510) 扉体 (上段)

名 称	材 質	形 状	寸 法・規 格 (mm)	長 さ (mm)	数 量	単 位 質 量 (kg/m) (kg/m <sup>2</sup> )	質 量 (kg)	塗 装	酸 洗
								面 積	面 積
								(m <sup>2</sup> )	
[上段扉]									
スキンプレート	SUS304	PL	9 × 550	920	1	71.37	36.1		1.01
主 桁	SUS304	L	65×65×6	858	2	5.97	10.2		0.44
端 縦 桁	〃	L	65×65×6	539	2	5.97	6.4		0.28
中 間 縦 桁	〃	FB	65 × 6	527	1	3.09	1.6		0.06
ストッパー座	〃	FB	65 × 6	50	2	3.09	0.3		0
側部ゴム起し	〃	RB	φ9	525	2	0.50	0.5		0.02
下部ゴム起し	〃	RB	φ9	839	1	0.50	0.4		0.02
ブラケット	SUS304	PL	12・9		1 s	6.45	6.4		0.13
〃	〃	PL	6 × 65	220	1	47.58	0.6kg		
フロントシュー押え	SUS304	FB	25 × 6	65	4	1.18	0.3kg		
側部ゴム押え	SUS304	FB	30 × 5	503	2	1.19	1.1		
下部ゴム押え	〃	FB	30 × 5	730	1	1.19	0.8		
						鋼材合計	64.7kg	— m <sup>2</sup>	1.96m <sup>2</sup>
フロントシュー	C R	P	18×9×55	65	4	0.6	0.1		
側部水密ゴム	C R		5 × 80	552	2	0.56	0.6		
下部水密ゴム	〃		5 × 80	880	1	0.56	0.4		
ボルト・ナット	SUS304		M16 (≒W付)	50	2 s	0.18	0.3		
六角穴付皿ボルト・ナット	〃	FH	M 8	35	21 s	0.02	0.4		
〃	〃	FH	M 8 (≒W付)	35	8 s	0.02	0.1		
シールワッシャー	〃		M 8 (PM-8)		21	0.01	0.2		
						購入品合計	2.1kg	— m <sup>2</sup>	— m <sup>2</sup>
						合 計	66.8kg	— m <sup>2</sup>	1.96m <sup>2</sup>





1200×1160(650+510) 操作台

名 称	材 質	形 状	寸 法・規 格 (mm)	長 さ (mm)	数 量	単 位 質 量 (kg/m) (kg/m <sup>2</sup> )	質 量 (kg)	塗 装	酸 洗	
								面 積	面 積	
								(m <sup>2</sup> )		
床 板	SUS304	ChePL	6× 1240	1490	1	48.77	90.1		3.69	
操 作 台	SUS304	C	100×50×6	1500	2	9.03	27.0		0.69	
”	”	C	100×50×6	1238	3	9.03	33.5		0.85	
”	”	C	100×50×6	1195	4	9.03	43.1		1.09	
”	”	L	65×65×6	700	1	5.98	4.1		0.14	
”	”	PL	6 × 50	120	4	47.58	1.1		0.02	
”	”	PL	9 × 125	120	4	71.37	4.2		0.06	
手 摺	SUS304	□	50×50×3	1470	1	4.41	6.4		0.29	
”	”	□	50×50×3	1220	1	4.41	5.3		0.24	
”	”	□	50×50×3	285	2	4.41	2.5		0.11	
”	”	□	50×50×3	1100	4	4.41	19.4		0.88	
”	”	□	50×50×3	1050	3	4.41	13.8		0.63	
”	”	□	40×40×3	185	2	3.34	1.2		0.05	
”	”	□	40×40×3	660	2	3.34	4.4		0.21	
”	”	□	40×40×3	1120	1	3.34	3.7		0.17	
”	”	FB	50 × 6	880	16	2.38	33.5		1.40	
タラップ	SUS304TPA		25A Sch20S	1410	2	2.32	6.5		0.30	
”	”		25A Sch20S	471	2	2.32	2.1		0.00	
”	”		25A Sch20S	77	4	2.32	0.7		0.00	
”	SUS304	PL	3 × 34	34	4	23.79	0.1		0.00	
”	”	RB	φ 19	466	4	2.27	4.2		0.11	
タラップ取付板	”	FB	50 × 6	560	2	2.38	2.6		0.11	
							鋼材合計	309.5kg	— m <sup>2</sup>	11.04m <sup>2</sup>
ボルト・ナット	SUS304		M16 (≒W付)	45	8 s	0.17	1.3			
”	”		M12 (≒W付)	35	4 s	0.08	0.3			
ホールインアンカー-B・N	”		M12	90	8 s	0.13	1.0			
							購入品合計	2.6kg	— m <sup>2</sup>	— m <sup>2</sup>
							合 計	312.1kg	— m <sup>2</sup>	11.04m <sup>2</sup>



合成木材製角落し  
1200×1160

材料明細書  
(仕上質量)

	質量 (kg)	塗装面積 (m <sup>2</sup> )	酸洗面積 (m <sup>2</sup> )
扉体(下段)	72.0	—	—
戸当金物	84.5	—	1.45
1門分合計	156.5	—	1.45
2門分合計	313.0kg	—m <sup>2</sup>	2.90m <sup>2</sup>



