

R 6 徳耕 国附 那賀川小松島 高塚ゲート製作据付工事（担い手確保型） 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接製作費				
1. 小形水門扉製作工				
(1) 扉体工				
扉体工（材料費）－小形水門－	スライドゲート、3方水密、ラック式、SUS	式	1.000	
扉体工（労務費及び塗装費）	スライドゲート、3方水密、ラック式、SUS	式	1.000	
(2) 戸当り工				
戸当り工（材料費）－小形水門－	スライドゲート	式	1.000	
戸当り工（労務費及び塗装費）	スライドゲート	式	1.000	
(3) 開閉装置工				
開閉装置（機器単体費・ラック式）		式	1.000	
2. 鋼製付属設備製作工				
(1) 鋼製付属設備製作工				
鋼製付属設備工（機器単体費）	角落とし	式	1.000	
鋼製付属設備工（製作費）	操作台	式	1.000	
鋼製付属設備工（塗装費）	操作台	式	1.000	
直接工事費				
1. 輸送費				
(1) 輸送費				
輸送費（小形水門）	スライドゲート、操作台	式	1.000	
2. 小形水門扉据付工				
(1) 小形水門扉据付工				
水門扉据付工及び直接経費（小形水門）	スライドゲート	式	1.000	
3. 鋼製付属設備据付工				
(1) 鋼製付属設備据付工				
鋼製付属設備据付工	角落とし	式	1.000	
鋼製付属設備据付工	操作台	式	1.000	

R 6 徳耕 国附 那賀川小松島 高塚ゲート製作据付工事（担い手確保型） 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
4. 取水堰工				
(1) 取水堰工				
二次コンクリート	18-8-40(高炉B) W/C60%	式	1.000	
型枠		式	1.000	
リフター	SUS304 L=1000	式	1.000	