

R 6 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 3 工区排水路補修工事（担い手確保型） 当初工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 土工				
(1) 土工				
掘削		m <sup>3</sup>	301.000	
床掘り		m <sup>3</sup>	122.000	
埋戻	1.0m < B ≤ 2.5	m <sup>3</sup>	35.000	
埋戻	B ≤ 1.0m	m <sup>3</sup>	20.000	
法面整形		m <sup>2</sup>	36.000	
荒仕上げ		m <sup>2</sup>	224.000	
作業残土処理	仮置き場へ	m <sup>3</sup>	1,150.000	
作業残土処理	残土処分	m <sup>3</sup>	687.000	
2. 地盤改良工				
(1) 安定処理工				
安定処理		m <sup>2</sup>	128.000	
3. 構造物撤去工				
(1) 構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	制約無	m <sup>3</sup>	37.000	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m <sup>3</sup>	37.000	
廃棄物処理	廃プラ	m <sup>3</sup>	1.100	
4. 法覆護岸工				
(1) コンクリートブロック工				
コンクリートブロック積み	1号	m <sup>2</sup>	107.000	
コンクリートブロック積み	2号	m <sup>2</sup>	124.000	
裏込材		m <sup>3</sup>	114.000	
目地板		m <sup>2</sup>	11.000	
コンクリート	天端コンクリート, $\sigma \geq 18\text{N/mm}^2$	m <sup>3</sup>	4.500	

R 6 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 3 工区排水路補修工事（担い手確保型） 当初工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
コンクリート	基礎コンクリート, $\sigma \geq 18\text{N/mm}^2$	m <sup>3</sup>	8.900	
型枠	基礎コンクリート	m <sup>2</sup>	35.000	
コンクリート	均しコンクリート, $\sigma \geq 18\text{N/mm}^2$	m <sup>3</sup>	4.100	
型枠	均しコンクリート	m <sup>2</sup>	12.000	
(2)小口止工				
コンクリート	小口止, $\sigma \geq 18\text{N/mm}^2$	m <sup>3</sup>	2.500	
型枠	小口止	m <sup>2</sup>	18.000	
コンクリート	張コンクリート, $\sigma \geq 18\text{N/mm}^2$	m <sup>3</sup>	3.600	
5. 水路復旧工				
(1)管渠工				
ヒューム管	$\phi 300$	m	1.500	
硬質ポリ塩化ビニル管布設	VU $\phi 100$	m	6.000	
6. 仮設工				
(1)仮設道路工				
安定シート		m <sup>2</sup>	1,283.000	
路体（築堤）盛土・埋戻	施工ヤード部	m <sup>3</sup>	275.000	
路体（築堤）盛土・埋戻	仮締切部	m <sup>3</sup>	1,053.000	
敷鉄板	設置～賃料～撤去	m <sup>2</sup>	1,283.000	
(2)仮廻し水路工				
仮設排水管	高密度ポリエチレン管、 $\phi 300$	m	64.000	
仮設配水管	VU $\phi 200$	m	48.000	
(3)仮設土留・仮締切工				
仮設鋼矢板		枚	32.000	
止水シート		m <sup>2</sup>	253.000	
大型土のう	製作・設置	袋	290.000	

## R 6 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 3 工区排水路補修工事（担い手確保型） 当初工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
大型土のう	撤去	袋	290.000	
(4)排水処理工				
排水ポンプ		式	1.000	
7. その他				
(1)事業損失防止施設費				
共通仮設（積上げ）				
事業損失防止施設費				
汚濁水拡散防止フェンス工		m	7.000	
(2)運搬費				
共通仮設（積上げ）				
運搬費				
仮設材輸送		ton	222.000	
一括計上価格				
1. 各種試験費				
(1)各種試験費				
土壌分析試験		式	1.000	
六価クロム溶出試験		式	1.000	