

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 6馬土 鳴門池田線 (鍋倉新橋) 美・美馬天神 橋梁上部工事<br>(担い手確保型) |    |         | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>鋼橋上部 |    |
|---------------|--|----|---------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格   | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回)      | 数量増減            | 摘要 |
| 鋼橋上部          |  | 式  |         | 1            |                 |    |
| 工場製作工         |  | 式  |         | 1            |                 |    |
| 桁製作工          |  | 式  |         | 1            |                 |    |
| 製作加工<br>本体    |  | 式  |         | 1            |                 |    |
| 製作加工<br>鋼製型枠  |  | 式  |         | 1            |                 |    |
| 支承製作工         |  | 式  |         | 1            |                 |    |
| 支承<br>ゴム支承    |  | 式  |         | 1            |                 |    |
| 防蝕アンカー装置      |  | 式  |         | 1            |                 |    |
| 工場塗装工         |  | 式  |         | 1            |                 |    |
| コンクリート接触面     |  | 式  |         | 1            |                 |    |
| 桁端部塗装         |  | 式  |         | 1            |                 |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 6馬土 鳴門池田線 (鍋倉新橋) 美・美馬天神 橋梁上部工事<br>(担い手確保型) |    |         | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>鋼橋上部 |    |
|---------------|--|----|---------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格   | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回)      | 数量増減            | 摘要 |
| 工場純工事費        |  | 式  |         | 1            |                 |    |
| (工場製作原価)      |  | 式  |         | 1            |                 |    |
| 鋼橋上部          |  | 式  |         | 1            |                 |    |
| 工場製品輸送工       |  | 式  |         | 1            |                 |    |
| 輸送工           |  | 式  |         | 1            |                 |    |
| 輸送            |  | t  |         | 65.4         |                 |    |
| 鋼橋架設工         |  | 式  |         | 1            |                 |    |
| 架設工(クレーン架設)   |  | 式  |         | 1            |                 |    |
| ベント設備<br>【深夜】 | 8本/基   | t  |         | 11.3         |                 |    |
| ベント設備         | 8本/基   | t  |         | 26           |                 |    |
| ベント基礎<br>【深夜】 | 8本/基 14.4m2                                  | 式  |         | 1            |                 |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名                    | R 6馬土 鳴門池田線 (鍋倉新橋) 美・美馬天神 橋梁上部工事<br>(担い手確保型) |    |         | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>鋼橋上部 |    |
|------------------------|--|----|---------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別          | 規格   | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回)      | 数量増減            | 摘要 |
| べん基礎                   | 8本/基 43.2m2                                  | 式  |         | 1            |                 |    |
| 桁架設<br>【深夜】            | 規格:単純合成床版, 桁種類:箱桁                            | t  |         | 65.4         |                 |    |
| 支承工                    |  | 式  |         | 1            |                 |    |
| コム支承据付                 | 滑動防止付きパッドタイプ<br>60kg/個以下                     | 個  |         | 9            |                 |    |
| 変位拘束構造据付工<br>アンカーバータイプ | 1m以上 2m未満                                    | 本  |         | 3            |                 |    |
| 変位拘束構造据付工<br>アンカーバータイプ | 0.5m以上 1m未満                                  | 本  |         | 3            |                 |    |
| 現場継手工                  |  | 式  |         | 1            |                 |    |
| 本締めボルト                 |  | 本  |         | 1,816        |                 |    |
| ピンテール処理工               |  | 本  |         | 1,816        |                 |    |
| 床版工                    |  | 式  |         | 1            |                 |    |
| 床版工                    |  | 式  |         | 1            |                 |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 6馬土 鳴門池田線 (鍋倉新橋) 美・美馬天神 橋梁上部工事<br>(担い手確保型) |    |         | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>鋼橋上部 |    |
|---------------|--|----|---------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格   | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回)      | 数量増減            | 摘要 |
| 型枠<br>端横桁     | 型枠の種類:一般型枠                                   | m2 |         | 28           |                 |    |
| 鉄筋            | 鉄筋材料規格・径:SD345 D13                           | t  |         | 0.61         |                 |    |
| 鉄筋            | 鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25                        | t  |         | 2.34         |                 |    |
| コンクリート<br>床版  | コンクリート規格:30-12-25(20)(普通)                    | m3 |         | 27           |                 |    |
| コンクリート<br>調整  | コンクリート規格:30-12-25(20)(普通)                    | m3 |         | 4            |                 |    |
| コンクリート<br>端横桁 | コンクリート規格:30-12-25(20)(普通)                    | m3 |         | 6            |                 |    |
| 橋梁付属物工        |  | 式  |         | 1            |                 |    |
| 舗装工           |  | 式  |         | 1            |                 |    |
| 表層 (歩道部)      | t=40mm                                       | m2 |         | 121          |                 |    |
| 表層 (歩道部)      | t=40mm~75mm                                  | m2 |         | 19           |                 |    |
| 橋面防水工         |  | 式  |         | 1            |                 |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名                        | R 6馬土 鳴門池田線 (鍋倉新橋) 美・美馬天神 橋梁上部工事<br>(担い手確保型) |    |         | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>鋼橋上部 |    |
|----------------------------|--|----|---------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別              | 規格   | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回)      | 数量増減            | 摘要 |
| 塗膜系防水                      |  | m2 |         | 139          |                 |    |
| フレキシブルチューブ<br>φ25 (SUS304) |  | m  |         | 6            |                 |    |
| スラブドレン                     |  | 式  |         | 1            |                 |    |
| 伸縮装置工                      |  | 式  |         | 1            |                 |    |
| 鋼・ゴム製伸縮装置                  | 伸縮装置規格:Nx-20型                                | m  |         | 3.1          |                 |    |
| 鋼・ゴム製伸縮装置                  | 伸縮装置規格:CDx型-40用                              | m  |         | 5.4          |                 |    |
| 鋼・ゴム製伸縮装置<br>縦目地部          | 伸縮装置規格:CDx型-40用改                             | m  |         | 3.8          |                 |    |
| 付属物工                       |  | 式  |         | 1            |                 |    |
| 地覆部撤去工                     |  | 式  |         | 1            |                 |    |
| 地覆部復旧工                     |  | 式  |         | 1            |                 |    |
| 足場・防護                      |  | m2 |         | 6            |                 |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名              | R 6馬土 鳴門池田線 (鍋倉新橋) 美・美馬天神 橋梁上部工事<br>(担い手確保型) |    |         | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>鋼橋上部 |    |
|------------------|--|----|---------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別    | 規格   | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回)      | 数量増減            | 摘要 |
| 親柱復旧工            |  | 式  |         | 1            |                 |    |
| 排水装置工            |  | 式  |         | 1            |                 |    |
| 排水管撤去工           |  | 式  |         | 1            |                 |    |
| 排水管設置工           |  | 式  |         | 1            |                 |    |
| 排水管              | 管規格:VP管                                      | m  |         | 2            |                 |    |
| 地覆工              |  | 式  |         | 1            |                 |    |
| コンクリート           | コンクリート規格:24-12-25(20)(普通)                    | m3 |         | 6            |                 |    |
| 型枠               | 型枠の種類:一般型枠                                   | m2 |         | 20           |                 |    |
| 鉄筋               | 鉄筋材料規格・径:SD345 D13                           | t  |         | 0.34         |                 |    |
| 鉄筋<br>エポキシ樹脂塗装鉄筋 | 鉄筋材料規格・径:SD345 D13                           | t  |         | 0.02         |                 |    |
| シール材             |  | L  |         | 1            |                 |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名              | R 6馬土 鳴門池田線 (鍋倉新橋) 美・美馬天神 橋梁上部工事<br>(担い手確保型) |    |         | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>鋼橋上部 |    |
|------------------|--|----|---------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別    | 規格   | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回)      | 数量増減            | 摘要 |
| 橋梁用高欄工           |  | 式  |         | 1            |                 |    |
| 橋梁用高欄兼用車両防護柵     | アルミニウム合金製                                    | 式  |         | 1            |                 |    |
| 橋梁用高欄            | アルミニウム合金製                                    | 式  |         | 1            |                 |    |
| 仮設工              |  | 式  |         | 1            |                 |    |
| 土留・仮締切工<br>ベント基礎 |  | 式  |         | 1            |                 |    |
| 土のう<br>製作・設置     | 大型土のう規格:耐候性2t土のう                             | 袋  |         | 52           |                 |    |
| 土のう<br>撤去        | 大型土のう規格:耐候性2t土のう                             | 袋  |         | 52           |                 |    |
| 仮設盛土<br>A2橋台     |  | 式  |         | 1            |                 |    |
| 土のう<br>撤去        | 大型土のう規格:耐候性2t土のう                             | 袋  |         | 238          |                 |    |
| 土砂等運搬            | 大型土のう  | m3 |         | 200          |                 |    |
| 掘削               |  | m3 |         | 400          |                 |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 6馬土 鳴門池田線 (鍋倉新橋) 美・美馬天神 橋梁上部工事<br>(担い手確保型) |                |         | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>鋼橋上部 |    |
|---------------|--|----------------|---------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格   | 単位             | 数量 (前回) | 数量 (今回)      | 数量増減            | 摘要 |
| 土砂等運搬         |  | m <sup>3</sup> |         | 400          |                 |    |
| 水替工           |  | 式              |         | 1            |                 |    |
| ポンプ排水         | 排水量:0以上40(m <sup>3</sup> /h)未満,排水方法:作業時排水    | 日              |         | 5            |                 |    |
| 釜場掘削設置        |  | 箇所             |         | 1            |                 |    |
| 釜場撤去埋戻        |  | 箇所             |         | 1            |                 |    |
| 交通管理工         |  | 式              |         | 1            |                 |    |
| 交通誘導警備員       | A  | 人日             |         | 30           |                 |    |
| 交通誘導警備員       | A 【深夜】                                       | 人日             |         | 7            |                 |    |
| 交通誘導警備員       | B  | 人日             |         | 30           |                 |    |
| 交通誘導警備員       | B 【深夜】                                       | 人日             |         | 21           |                 |    |
| 直接工事費         |  | 式              |         | 1            |                 |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 6馬土 鳴門池田線 (鍋倉新橋) 美・美馬天神 橋梁上部工事<br>(担い手確保型) | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>鋼橋上部 |         |      |    |
|---------------|--|--------------|-----------------|---------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格   | 単位           | 数量 (前回)         | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 共通仮設          |  | 式            |                 | 1       |      |    |
| 共通仮設費 (率計上)   |  | 式            |                 | 1       |      |    |
| 純工事費          |  | 式            |                 | 1       |      |    |
| 現場管理費         |  | 式            |                 | 1       |      |    |
| (現場原価)        |  | 式            |                 | 1       |      |    |
| 工事原価          |  | 式            |                 | 1       |      |    |
| 一般管理費等        |  | 式            |                 | 1       |      |    |
| 工事価格          |  | 式            |                 | 1       |      |    |
| 消費税額及び地方消費税額  |  | 式            |                 | 1       |      |    |
| 工事費計          |  | 式            |                 | 1       |      |    |
|               |  |              |                 |         |      |    |