

R 6 馬耕 地すべり 木屋平麻衣 排水ボーリング工事（担い手確保型）

工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 水抜きボーリング工				
(1)水抜きボーリング工	3号排水ボーリング			
集排水ボーリング（ロータリー式）	φ86礫質土	m	75.000	
集排水ボーリング（ロータリー式）	φ86 軟岩 I	m	50.000	
保孔管挿入工	有孔管	m	100.000	
保孔管挿入工	無孔管	m	25.000	
ボーリングマシン設置・撤去（ロータリー式）	地表	回	1.000	
足場（地表）	傾斜地	空m3	47.000	
孔口処理工		箇所	1.000	
孔口処理 床掘り		m3	5.000	
孔口処理 埋戻し		m3	1.000	
流末処理工		m	65.000	
2. 仮設工				
(1)モノレール架設運搬撤去	3号ボーリング			
モノレール路線選定・架設・撤去		基	1.000	
モノレール運転		式	1.000	