

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 6 徳土 撫養川 鳴・大津長江 堤防耐震工事(2) (担い手確保型) |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |    |
|---------------|--------------------------------------|----|--------|--------------|---------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                   | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回)       | 数量増減          | 摘要 |
| 築堤・護岸         |                                      | 式  |        | 1            |               |    |
| 河川土工          |                                      | 式  |        | 1            |               |    |
| 掘削工           |                                      | 式  |        | 1            |               |    |
| 掘削            | 土質:土砂, 施工方法:片切掘削                     | m3 |        | 280          |               |    |
| 盛土工           |                                      | 式  |        | 1            |               |    |
| 路体(築堤)盛土      | 施工幅員:2.5m未満                          | m3 |        | 50           |               |    |
| 路体(築堤)盛土      | 施工幅員:2.5m以上4.0m未満                    | m3 |        | 50           |               |    |
| 法面整形工         |                                      | 式  |        | 1            |               |    |
| 法面整形(切土部)     | 現場制約:無し, 土質:粘質土、砂及び砂質土、粘性土           | m2 |        | 600          |               |    |
| 法面整形(盛土部)     | 法面締固め:無し, 現場制約:無し                    | m2 |        | 40           |               |    |
| 残土処理工         |                                      | 式  |        | 1            |               |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名                            | R 6 徳土 撫養川 鳴・大津長江 堤防耐震工事(2) (担い手確保型) |                |        | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |    |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------|--------------|---------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別                  | 規格                                   | 単位             | 数量(前回) | 数量(今回)       | 数量増減          | 摘要 |
| 整地                             | 作業区分:残土受入れ地での処理                      | m <sup>3</sup> |        | 280          |               |    |
| 土砂等運搬                          | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)                    | m <sup>3</sup> |        | 280          |               |    |
| 残土等処分                          |                                      | m <sup>3</sup> |        | 280          |               |    |
| 法覆護岸工                          |                                      | 式              |        | 1            |               |    |
| コンクリートブロック工(平ブロック張)<br>表法ブロック張 |                                      | 式              |        | 1            |               |    |
| 現場打基礎コンクリート                    | コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:70cm,高さ:45cm | m              |        | 58           |               |    |
| 表法コンクリートブロック張                  | ブロック規格:1500*1800,t=500mm,2t平型        | 個              |        | 116          |               |    |
| 表法コンクリート張                      | コンクリート規格:18-8-40(高炉)                 | m <sup>3</sup> |        | 11           |               |    |
| 現場打天端コンクリート<br>1号              | コンクリート規格:18-8-40(高炉)                 | m <sup>3</sup> |        | 10           |               |    |
| 基礎材                            | RC-40,t=27cm                         | m <sup>2</sup> |        | 12           |               |    |
| 吸い出し防止材                        | t=10mm                               | m <sup>2</sup> |        | 330          |               |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名                             | R6徳土 撫養川 鳴・大津長江 堤防耐震工事(2) (担い手確保型)   |                |        | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |    |
|---------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------|--------------|---------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別                   | 規格                                   | 単位             | 数量(前回) | 数量(今回)       | 数量増減          | 摘要 |
| 裏込材                             | RC-40                                | m <sup>2</sup> |        | 286          |               |    |
| コンクリートブロック工(連節ブロック張)<br>裏法ブロック張 |                                      | 式              |        | 1            |               |    |
| 現場打基礎コンクリート                     | コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:55cm,高さ:60cm | m              |        | 56           |               |    |
| 連節ブロック張                         | ブロック規格:1000×1000×150                 | m <sup>2</sup> |        | 377          |               |    |
| 現場打天端コンクリート<br>2号               | コンクリート規格:18-8-40(高炉)                 | m <sup>3</sup> |        | 5            |               |    |
| 基礎材                             | RC-40, t=15cm                        | m <sup>2</sup> |        | 20           |               |    |
| 裏込材                             | RC-40                                | m <sup>2</sup> |        | 377          |               |    |
| 階段工・横帯工                         |                                      | 式              |        | 1            |               |    |
| 階段工・横帯工                         |                                      | 式              |        | 1            |               |    |
| 階段工                             |                                      | 箇所             |        | 1            |               |    |
| 横帯工                             |                                      | 箇所             |        | 2            |               |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名             | R 6 徳土 撫養川 鳴・大津長江 堤防耐震工事(2) (担い手確保型) |     |        | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |    |
|-----------------|--------------------------------------|-----|--------|--------------|---------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別   | 規格                                   | 単位  | 数量(前回) | 数量(今回)       | 数量増減          | 摘要 |
| 擁壁護岸工           |                                      | 式   |        | 1            |               |    |
| 作業土工            |                                      | 式   |        | 1            |               |    |
| 床掘り             | 土質:土砂                                | m3  |        | 200          |               |    |
| 埋戻し<br>1m未満     | 土質:土砂                                | m3  |        | 10           |               |    |
| 埋戻し<br>1m以上4m未満 | 土質:土砂                                | m3  |        | 80           |               |    |
| 埋戻しコンクリート       |                                      | m 3 |        | 9            |               |    |
| 基面整正            |                                      | m2  |        | 120          |               |    |
| 付帯道路工           |                                      | 式   |        | 1            |               |    |
| コンクリート舗装工       |                                      | 式   |        | 1            |               |    |
| 下層路盤(車道・路肩部)    | 路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:150mm    | m2  |        | 174          |               |    |
| コンクリート舗装        | t=200, 瀝青質目地板t=10                    | m3  |        | 35           |               |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 6 徳土 撫養川 鳴・大津長江 堤防耐震工事(2) (担い手確保型) |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |    |
|---------------|--------------------------------------|----|--------|--------------|---------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                   | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回)       | 数量増減          | 摘要 |
| 平張コンクリート      | t=200, 瀝青質目地板t=10                    | m2 |        | 34           |               |    |
| 側溝工           |                                      | 式  |        | 1            |               |    |
| 3号U型水路        |                                      | m  |        | 56           |               |    |
| 床版工           |                                      | 式  |        | 1            |               |    |
| コンクリート蓋       | t=100, W=1700, L=1000                | 枚  |        | 2            |               |    |
| 構造物撤去工        |                                      | 式  |        | 1            |               |    |
| 構造物取壊し工       |                                      | 式  |        | 1            |               |    |
| コンクリート構造物取壊し  | 構造物区分:無筋構造物, 工法区分:<br>機械施工           | m3 |        | 150          |               |    |
| 舗装版破碎         | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:<br>5cm        | m2 |        | 190          |               |    |
| 運搬処理工         |                                      | 式  |        | 1            |               |    |
| 殻運搬           | 殻種別:コンクリート殻(無筋)                      | m3 |        | 150          |               |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 6 徳土 撫養川 鳴・大津長江 堤防耐震工事(2) (担い手確保型) |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |    |
|---------------|--------------------------------------|----|--------|--------------|---------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                   | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回)       | 数量増減          | 摘要 |
| 殻運搬           | 殻種別:アスファルト殻                          | m3 |        | 10           |               |    |
| 殻処分           | 殻種別:コンクリート殻(無筋)                      | m3 |        | 150          |               |    |
| 殻処分           | 殻種別:アスファルト殻                          | m3 |        | 10           |               |    |
| 仮設工           |                                      | 式  |        | 1            |               |    |
| 工事用道路工        |                                      | 式  |        | 1            |               |    |
| 敷鉄板           | 鋼材規格:22×1,524×6,096(mm), 作業区分:設置・撤去  | m2 |        | 1,960        |               |    |
| 土木シート         | 養生シート, ポリエチレン3.6*5.4m                | m2 |        | 1,960        |               |    |
| 土のう           | 大型土のう規格:H=1.08m, W=1.1m, 耐候性         | 袋  |        | 14           |               |    |
| 水替工           |                                      | 式  |        | 1            |               |    |
| ポンプ排水         | 排水量:0以上40(m3/h)未満, 排水方法:作業時排水        | 日  |        | 50           |               |    |
| 仮水路工          |                                      | 式  |        | 1            |               |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 6 徳土 撫養川 鳴・大津長江 堤防耐震工事(2) (担い手確保型) |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |    |
|---------------|--------------------------------------|----|--------|--------------|---------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                   | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回)       | 数量増減          | 摘要 |
| 暗渠排水管         |                                      | m  |        | 105          |               |    |
| 暗渠排水管         |                                      | m  |        | 24           |               |    |
| 交通管理工         |                                      | 式  |        | 1            |               |    |
| 交通誘導警備員       | (B)                                  | 人日 |        | 100          |               |    |
| 直接工事費         |                                      | 式  |        | 1            |               |    |
| 共通仮設          |                                      | 式  |        | 1            |               |    |
| 共通仮設費         |                                      | 式  |        | 1            |               |    |
| 運搬費           |                                      | 式  |        | 1            |               |    |
| 仮設材運搬費        |                                      | t  |        | 339          |               |    |
| 役務費           |                                      | 式  |        | 1            |               |    |
| 借地料           |                                      | 式  |        | 1            |               |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 6 徳土 撫養川 鳴・大津長江 堤防耐震工事（2）（担い手確保型） | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |        |      |    |
|---------------|-------------------------------------|--------------|---------------|--------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                  | 単位           | 数量（前回）        | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
| 技術管理費         |                                     | 式            |               | 1      |      |    |
| 土質等試験費        |                                     | 式            |               | 1      |      |    |
| 共通仮設費（率計上）    |                                     | 式            |               | 1      |      |    |
| 純工事費          |                                     | 式            |               | 1      |      |    |
| 現場管理費         |                                     | 式            |               | 1      |      |    |
| 工事原価          |                                     | 式            |               | 1      |      |    |
| 一般管理費等        |                                     | 式            |               | 1      |      |    |
| 工事価格          |                                     | 式            |               | 1      |      |    |
| 消費税額及び地方消費税額  |                                     | 式            |               | 1      |      |    |
| 工事費計          |                                     | 式            |               | 1      |      |    |
|               |                                     |              |               |        |      |    |