

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R6吉土 張地すべり 吉・美郷張 地すべり対策工事(1) (担 い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
地下水排除工		式		1			
集排水ホ-リング工		式		1			
ホ-リング	施工箇所:地表,土質区分:れ質土,呼 び径:径86mm	m		150			
ホ-リング	施工箇所:地表,土質区分:軟岩,呼 び径:径86mm	m		50			
保孔管	施工場所:地表VP,スレー現場加工:有 り,保孔管材質・種類(VPの場合):VP4 0	m		200			
ホ-リング 仮設機材		回		1			
足場		空m3		8			
孔口処理工		式		1			
孔口処理		箇所		1			
流末処理工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R6吉土 張地すべり 吉・美郷張 地すべり対策工事(1) (担 い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
流末処理		m		7			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
モ/レベル		m		80			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			



# 工事数量総括表(本02)

工事名	R6吉土 張地すべり 吉・美郷張 地すべり対策工事(1) (担 い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
山腹水路工		式		1			
山腹明暗渠工		式		1			
山腹コルゲートリウム明暗渠	管規格:400*400, 表面コンクリート規格:各 種, 表面コンクリート規格:18-8-25(20)	m		18			
蓋版設置	蓋種類:グレーチング(再利用)	枚		18			
石積工	t=200	m <sup>2</sup>		30			
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65, フィルター:有り	m		2			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し運搬処理		m <sup>3</sup>		7			
排水構造物撤去工		式		1			

# 工事数量総括表(本02)

工事名	R6吉土 張地すべり 吉・美郷張 地すべり対策工事(1) (担 い手確保型)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
暗渠排水管撤去	作業区分:撤去	m		18		
コルゲートパイプ撤去	作業区分:撤去	m		18		
蓋版撤去	蓋種類:グレーチング	枚		18		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
モノレール		m		70		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

# 工事数量総括表(本02)

工事名	R 6 吉土 張地すべり 吉・美郷張 地すべり対策工事(1) (担 い手確保型)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		