

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 正木ダム 上勝・福原 貯水池掘削工事 (2) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
築堤・護岸		式		1		
河川土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3		2,000		
土砂等運搬 処分場	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,970		
土砂等運搬 現場内小運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,970		
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		2,000		
積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3		2,000		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		45		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 正木ダム 上勝・福原 貯水池掘削工事 (2) (担い手確保型)	事業区分	工事区分	河川改修	築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

