

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 新町川 徳・南田宮 2 河川工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
護岸基礎工		式		1			
作業土工		式		1			
捨石撤去	石材規格:10~200kg, 水中	m3		20			
捨石	石材規格:10~200kg	m3		10			
基面整正		m2		30			
整地	作業区分:敷均し(ルース)	m3		10			
基礎工		式		1			
現場打基礎	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:20cm, 高さ:30cm	m		100			
法覆護岸工		式		1			
修景護岸工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 新町川 徳・南田宮 2 河川工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
護岸清掃	高压洗浄機	式		1		
護岸修景	緑泥片岩, 雑石, 控100-150内外	m2		261		
護岸修景	緑泥片岩, 洗出しパ 祢	m2		65		
護岸修景	緑泥片岩, 青平玉石, 控150-200内外	m2		73		
足場 単管傾斜足場	安全柵: 有り	式		1		
排水管設置	管径・管種類: VP φ 100, フィルター: 無し	箇所		10		
足場 単管傾斜足場	安全柵: 有り	式		1		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		30		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 新町川 徳・南田宮 2 河川工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		