

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 吉土 鴨島神山線 吉・鴨島鴨島 道路照明灯工事 (2)				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
電気設備		式		1			
道路照明設備工		式		1			
道路照明設備設置工		式		1			
道路照明灯設置 【夜間】	型式:LED道路照明器具, 器具:KCE07C , 高さ:10m	基		2			
照明灯基礎設置工		式		1			
照明灯基礎設置 【夜間】	形状(文字入力):円柱型, 寸法(文字 入力):φ500*L2100	個所		1			
作業土工(電気) 【夜間】	土砂	m3		0.5			
配管・配線工		式		1			
屋外配管 【夜間】		個		2			
屋外配線 【夜間】	線種:CVケーブル(600V架橋ホリケーブル), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 2.0m m2×3C	m		6			
屋外配線 【夜間】	線種:CVケーブル(600V架橋ホリケーブル), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 3.5m m2×2C	m		13			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 吉土 鴨島神山線 吉・鴨島鴨島 道路照明灯工事 (2)				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 【夜間】	A	人日		2			
交通誘導警備員 【夜間】	B	人日		2			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

