

R 6 徳林 復旧治山 (R 5 補正) 神山町西蔭 溪間工事 (担い手確保型) 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 溪間工				
(1) 治山土工				
作業土工 (谷止工)		式	1.000	
掘削工	掘削 (礫質土)	m ³	84.000	
掘削工	掘削 (軟岩 I B)	m ³	72.000	
土砂掘削面整形		m ²	2.700	
岩盤掘削面整形		m ²	41.000	
(2) 治山ダム工				
谷止工 (コンクリート)		式	1.000	
コンクリート (本堤)	18-8-40BB W/C≤60%、一般養生、コンクリート夜間割増無し	m ³	106.000	
打継面清掃		m ³	106.000	
水平打継目鉄筋	D22	本	77.000	
円形型枠 (紙製)	内径300mm	本	1.000	
型枠工 (本堤)	(治山ダム工)	m ²	70.900	
角材式残存型枠	90×90×2,000mm	m ²	45.000	
型枠工 (放水路)	一般型枠	m ²	3.400	
キャットウォーク		m	32.000	
コンクリート (埋戻コンクリート)	18-8-40BB W/C≤60%、養生なし、コンクリート夜間割増無し	m ³	0.900	
間詰工		式	1.000	
コンクリート (間詰)	18-8-40BB W/C≤60%、一般養生、コンクリート夜間割増無し	m ³	6.400	
型枠工 (間詰)	一般型枠	m ²	22.400	
石積 (間詰)	割栗石5~15cm、目潰しコンクリート	m ²	22.400	
(3) 溪間工付属物設置工				

R 6 徳林 復旧治山 (R 5 補正) 神山町西蔭 溪間工事 (担い手確保型) 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
堤名板取付工		式	1.000	
ネームプレート	アルミニウム軽合金鋳造製(横40cm×縦30cm×1cm)	枚	1.000	
点検施設工		式	1.000	
昇降ステップ		個	16.000	
(4)仮設工				
水替工		式	1.000	
土のう締切工 No118付近	現地採取	m ²	1.300	
暗渠排水管 No118付近	波状管及び網状管, 200～400mm	m	20.000	
木柵工		m	10.000	
支障木伐採		式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 32cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 41cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 45cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 46cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 51cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 55cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 65cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 10cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 18cm	本	1.000	
ダンプトラック運搬 (根株)		m ³	3.700	
処分費	根株	ton	3.570	
安全費				
1. 安全費				
(1)安全費				

R 6 徳林 復旧治山 (R 5 補正) 神山町西蔭 溪間工事 (担い手確保型) 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	