

見積参考資料

工事名 R6馬耕 経営体 沼田 舗装工事 (担い手確保型)

◇経費情報◇

工種区分	舗装工事
単価地区	美馬1
施工地域区分	一般交通影響有り(2)-1
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事(発注者指定型)」であり、4週8休の経費補正(担い手確保モデル工事実施要領参照)を計上している。

事業名	経営体育成基盤整備事業 沼田地区
工事名	R 6馬耕 経営体 沼田 舗装工事 (担い手確保型)

項目名	内容
事業主体名	西部総合県民局農林水産部 (美馬)
事業名	経営体育成基盤整備事業
地区名	沼田地区
工事名	R 6馬耕 経営体 沼田 舗装工事 (担い手確保型)
施工場所	美馬市美馬町沼田島
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬 1
工期	
積算体系年月	令和 6 年 3 月
単価期適用年月	令和 6 年 6 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	経営体育成基盤整備事業 沼田地区
工事名	R 6馬耕 経営体 沼田 舗装工事(担い手確保型)

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	舗装工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	一般交通影響有り(2)-1
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	経営体育成基盤整備事業 沼田地区
工事名	R 6馬耕 経営体 沼田 舗装工事(担い手確保型)

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・・直接工事費				
5 ・・・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式		
6 ・・間接工事費				
7 ・・・共通仮設費				
8 ・・・・運搬費～営繕費等				
9 ・・・現場管理費				
10 ・・・・現場管理費(率計上)				
11 ・一般管理費等				

事業名	経営体育成基盤整備事業 沼田地区
工事名	R 6馬耕 経営体 沼田 舗装工事（担い手確保型）

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・ ・掘削工	1.000	式		
・ ・作業残土処理工	1.000	式		
・ 構造物撤去工	1.000	式		
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		
・ 舗装工	1.000	式		
・ ・ 舗装準備工	1.000	式		
・ ・ アスファルト舗装工	1.000	式		
・ 付帯工	1.000	式		
・ ・ 畦畔復旧工	1.000	式		
・ ・ 盛土工	1.000	式		

事業名	経営体育成基盤整備事業 沼田地区
工事名	R6馬耕 経営体 沼田 舗装工事(担い手確保型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)					
・土工	1.000	式			
・ ・掘削工	1.000	式			
掘削	240	m3			単A B単 1号
合 計					
・ ・作業残土処理工	1.000	式			
土砂等運搬 現場～処分場	110	m3			単A B単 2号
土砂等運搬 現場内流用	130	m3			単A B単 3号
作業残土処理	110.000	m3			単A B単 4号
合 計					
・ 構造物撤去工	1.000	式			
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式			
舗装版切断	4.5	m			単A B単 5号
舗装版破碎	397	m ²			単A B単 6号
殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	20	m3			単A B単 7号
殻運搬	20	m3			単A B単 8号

事業名	経営体育成基盤整備事業 沼田地区
工事名	R 6馬耕 経営体 沼田 舗装工事(担い手確保型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
汚泥運搬	1.000	回			単A B単 9号
汚泥処分	0.005	m3			単A B単 10号
合計					
・舗装工	1.000	式			
・・舗装準備工	1.000	式			
不陸整正	1,741	m ²			単A B単 11号
合計					
・・アスファルト舗装工	1.000	式			
上層路盤(車道・路肩部)	1,741	m ²			単A B単 12号
表層(車道・路肩部)	1,107	m ²			単A B単 13号
表層(車道・路肩部)	596	m ²			単A B単 14号
合計					
・付帯工	1.000	式			
・・畦畔復旧工	1.000	式			
畦畔復旧	3.000	箇所			単A B単 15号

事業名	経営体育成基盤整備事業 沼田地区
工事名	R 6馬耕 経営体 沼田 舗装工事(担い手確保型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 1号 ***					
	掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3			S単 10号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 2号 ***					
	土砂等運搬 現場~処分場		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.000	m3			S単 12号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 3号 ***					
	土砂等運搬 現場内流用		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3			S単 13号
	合計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 沼田地区
工事名	R6馬耕 経営体 沼田 舗装工事(担い手確保型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 4号 ***					
	作業残土処理		m3		1.000 m3	当たり算出
	残土処分費	1.000	m3			S単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 5号 ***					
	舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m			S単 19号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 6号 ***					
	舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m ²			S単 18号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 沼田地区
工事名	R6馬耕 経営体 沼田 舗装工事(担い手確保型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 7号 ***					
	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m3		1.000 m3	当たり算出
	処分費 As殻	1.000	m3			S単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 8号 ***					
	殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下	1.000	m3			S単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 9号 ***					
	汚泥運搬		回		1.000 回	当たり算出
	トラック[普通型] 1.5t積,	1.000	時間			S単 9号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 沼田地区
工事名	R 6馬耕 経営体 沼田 舗装工事(担い手確保型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 10号 ***					
	汚泥処分		m3		1.000 m3	当たり算出
	処分費 汚泥	1.000	m3			S単 8号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 11号 ***					
	不陸整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,なし	1.000	m ²			S単 20号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 12号 ***					
	上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整碎石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	m ²			S単 21号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 沼田地区
工事名	R6馬耕 経営体 沼田 舗装工事(担い手確保型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 13号 ***					
	表層(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 表層(車道・路肩部)再生密粒度アスコン(13) 1.4m以上3.0m以下,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,なし,密 粒度アスコン(20)	1.000	m ²			S単 22号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 14号 ***					
	表層(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 表層(車道・路肩部)再生密粒度アスコン(13) 3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,なし,密粒度アスコン(2 0)	1.000	m ²			S単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 15号 ***					
	畦畔復旧		箇所		3.000 箇所 当たり算出	

事業名	経営体育成基盤整備事業 沼田地区
工事名	R 6馬耕 経営体 沼田 舗装工事(担い手確保型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	畦畔復旧	12.000	m			T単 1号
	あぜ板設置	120.000	m			T単 2号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 16号 ***					
	盛土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	1.000	m3			S単 14号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 17号 ***					
	法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,なし	1.000	m ²			S単 16号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 18号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 沼田地区
工事名	R6馬耕 経営体 沼田 舗装工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土				
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない				
	普通作業員		0.680 人			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 2号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8~1.1ton				
	3)長期割引単価区分	なし				
	振動ロー[ハンドガイト式]		1.440 日			<賃料>
	軽油 ハンドロー給油		5.700 L			
	特殊作業員		1.000 人			
	合計					算出数量 50.000 m3

事業名	経営体育成基盤整備事業 沼田地区
工事名	R 6馬耕 経営体 沼田 舗装工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3			
	*** S単 - 3号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 4号 ***					
	あぜ板【暫定単価】		m		1.000 各単位	当たり算出
	あぜ板【暫定単価】 W=300, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	あぜ板【暫定単価】 W=300	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 沼田地区				
工事名	R 6馬耕 経営体 沼田 舗装工事(担い手確保型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 5号 ***					
	土壌分析試験費		式		1.000 各単位	当たり算出
	土壌分析試験費 条例第58条, 施行規則第35条(諸経費含), ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	土壌分析試験費 条例第58条, 施行規則第35条(諸経費含)	1.000	式			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 6号 ***					
	残土処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	残土処分費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	残土処分費	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 沼田地区
工事名	R 6馬耕 経営体 沼田 舗装工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 7号 ***					
	処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	処分費 As殻			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	As殻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	処分費 As殻	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 8号 ***					
	処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	処分費 汚泥			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	汚泥		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	処分費 汚泥	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 沼田地区
工事名	R6馬耕 経営体 沼田 舗装工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 9号 ***					
	トラック[普通型]		時間		1.000 各単位	当たり算出
	トラック[普通型] 1.5t積			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)機械コト 単位が時間のみ 2)機械コト(同上)					
	3)単価算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	4.7時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分					
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)					
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品の計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	- -				
	トラック[普通型]					<損料>
		1.000	時間			
	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	2.500	L			
	運転手(一般)	0.210	人			
						算出数量 1.000 各単位
	合計					
	単価		各単位			
	単位					

事業名	経営体育成基盤整備事業 沼田地区
工事名	R 6馬耕 経営体 沼田 舗装工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 10号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, オブソカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オブソカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単 - 11号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準以外)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準以外)				
	単 価		m3			
	*** S単 - 12号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 沼田地区
工事名	R6馬耕 経営体 沼田 舗装工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	9.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 13号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	0.3km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 14号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 沼田地区
工事名	R 6馬耕 経営体 沼田 舗装工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 10,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3			
	*** S単 - 15号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,有り,砂及び砂質土、粘性土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質	盛土部 有り 有り 砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 16号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,砂質土、砂及び砂質土、粘性土,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	経営体育成基盤整備事業 沼田地区
工事名	R 6馬耕 経営体 沼田 舗装工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 17号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 18号 ***					
	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 沼田地区
工事名	R 6馬耕 経営体 沼田 舗装工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)障害等の有無	無し				
	3)騒音振動対策	不要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 19号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	-				
	単 価		m			
	*** S単 - 20号 ***					
	SP 不陸整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 沼田地区
工事名	R6馬耕 経営体 沼田 舗装工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)補足材料の有無	無し				
	2)補足材料平均厚さ	-				
	3)補足材料	-				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 21号 ***					
	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整碎石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)材料区分	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分	-				
	7)長期割引単価区分	なし				
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚	100mm				
	11)材料区分	粒度調整碎石 M-30				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 22号 ***					
	SP 表層(車道・路肩部)再生密粒度アスコン(13)		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート 各			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	経営体育成基盤整備事業 沼田地区
工事名	R6馬耕 経営体 沼田 舗装工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	種,なし,密粒度アスコン(20)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m以上3.0m以下 50mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 密粒度アスコン(20)				
	再生アスファルト混合物(一般地域) 密粒度アスコン(13)		ton			材変
	単 価		m ²			
	*** S単 - 23号 ***					
	SP 表層(車道・路肩部)再生密粒度アスコン(13)		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート 各種,なし,密			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	粒度アスコン(20)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 50mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 密粒度アスコン(20)				
	再生アスファルト混合物(一般地域) 密粒度アスコン(13)		ton			材変
	単 価		m ²			

事業名	経営体育成基盤整備事業 沼田地区
工事名	R6馬耕 経営体 沼田 舗装工事(担い手確保型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
	畦畔復旧		m		12.000 m	当たり算出
	人力土工(盛土)	4.000	m ³			C単 1号
	SP 法面整形 盛土部,有り,有り,砂及び砂質土、粘性土	20.000	m ²			S単 15号
	合計					算出数量 12.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 2号 ***					
	あぜ板設置		m		100.000 m	当たり算出
	普通作業員	1.000	人			S単 3号
	あぜ板【暫定単価】 W=300, ,	100.000	m			S単 4号
	合計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			

見積単価一覧表

工事名	R6馬耕 経営体 沼田 舗装工事(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
残土処分費	土砂	m3	2,000	運搬距離:L=8.3km
処分費	As殻	m3	2,000	運搬距離:L=2.4km
処分費	汚泥	m3	14,300	運搬距離:L=23.5km
あぜ板	W=300	m	600	暫定単価
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額(丸めあり)を参考値として示したものです。				
直接工事費分	4週8休経費補正	式	56,000	
共通仮設費分(積上分)	4週8休経費補正	式	0	

道路工内訳

路線名	区間		延長 (m)	幅員 (m)	表土剥取	機械掘削	機械床掘	埋戻	機械盛土	人力盛土	As破碎 (m ²)	張芝 (m ²)	路盤 (m ²)	As舗装	備考
	自	至			C1 (m ³)	C2 (m ³)	C3 (m ³)	R (m ³)	B1 (m ³)	B2 (m ³)				As (m ²)	
8号支線道路	NO. 0+136.7~+170.7		34.0	4.0		15.8							105.4	102.0	W=3.0
8号支線道路	NO. 0+170.7~+256.8		86.1	4.0		28.8					198.0		258.3	258.3	W=3.0
8号支線道路	NO. 0+256.8~+271.5		14.7	4.0		5.1					51.5		51.5	51.5	W=3.5
8号支線道路	NO. 0+271.5~EP		17.9	4.5		8.1					80.6		80.6	80.6	W=4.5
9号支線道路	NO. 60.7~EP		22.2	4.0		6.7					66.6		66.6	66.6	W=3.0
10号支線道路	NO. 0~EP		139.1	4.0		64.7							431.2	417.3	W=3.0
12号支線道路	NO. 0~EP		87.6	4.0		40.7							271.6	262.8	W=3.0
1-2号支線道路	NO. 0+436.0~+521.3		85.6	5.0		52.6							351.0	342.4	W=4.0
1-2号支線道路	NO. 0+521.3~EP		30.4	5.0		18.7							124.6	121.6	W=4.0
小計													1133.1	1107.0	W=1.4以上~ 3.0以下
小計													607.7	596.1	W=3.0超
合計			517.6			241.2					396.6		1740.8	1703.1	