

R 6 那林 予防治山 那賀町つづら谷 溪間工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 溪間工				
(1) 溪間工				
谷止工		式	1.000	
堤体コンクリート	18-8-40BB W/C=60%以下	m ³	244.300	
型枠工		m ²	149.000	
角材式残存型枠工		m ²	89.100	
放水路型枠		m ²	4.000	
水平打継目鉄筋	SD345 D22	本	176.000	
鉛直打継目目地	t=10mm	m ²	15.700	
鉛直打継目型枠		m ²	15.700	
止水板設置		m	6.000	
間詰工コンクリート	18-8-40BB W/C=60%以下	m ³	11.400	
間詰工型枠		m ²	30.100	
捨石積工	t=15cm	m ²	30.100	
キャットウォーク		m	65.500	
円形型枠（紙製）	内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	本	3.000	
ネームプレート（アルミニウム軽合金鋳造製）	A型（横40cm×縦30cm×1cm） 堤名板用	枚	1.000	
機械掘削	礫質土	m ³	310.000	
機械掘削	軟岩	m ³	99.000	
土砂掘削面整形	礫質土	m ²	27.200	
岩盤掘削面整形		m ²	50.300	
昇降ステップ		本	22.000	
根株筋工		m	10.000	
2. 仮設工				

R 6 那林 予防治山 那賀町つづら谷 溪間工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(1)仮設工				
仮設工	索道	式	1.000	
ケーブルクレーン架設・撤去		基	1.000	
アンカー架設・撤去		基	2.000	
ウインチベース架設・撤去		基	1.000	
仮設工	廻排水	式	1.000	
排水管設置・撤去		m	30.000	
土のう締切工		m ²	2.000	
3. 支障木処理工				
(1)支障木処理工				
支障木処理工		式	1.000	
伐採費	スギ23本	式	1.000	
運搬費				
1. 運搬費				
(1)運搬費				
運搬費		式	1.000	
土工機械解体・組立		台	2.000	
営繕費				
1. 営繕費				
(1)営繕費				
営繕費		式	1.000	
仮設トイレ（快適）基本料金		式	1.000	
仮設トイレ（快適）設置費		月	6.000	
安全費				
1. 安全費				

R 6 那林 予防治山 那賀町つづら谷 溪間工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(1)安全費				
安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	